

	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL							
ORÇAMENTO DE OBRA - SOMENTE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS								
	OBRA: NIVELAMENTO DA PISTA DO TABULEIRO DA PONTE RIO AZUL							
				BDI=	26,95%			
	Referência sinapi 12/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Codigo Sinapi	QUANT	UNID	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	TOTAL DO ITEM	
1	Demolições							
1,1	Demolição de viga de concreto armado com marteleto	97627	1,00		R\$ 283,42	R\$ 359,80	R\$ 359,80	
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (3 VEZES)	99814	240,00	m2	R\$ 5,07	R\$ 6,44	R\$ 1.544,73	
	Aplicação de Nata de cimento							
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	12,00	hora	R\$ 18,95	R\$ 24,06	R\$ 288,68	
2.3	Lançamento, adensamento e cura de concreto armado, acabamento reguado	99431	28,00	m3	R\$ 17,95	R\$ 22,79	R\$ 638,05	
2.4	Corte de juntas profundidade 3 cm	s/cod	70,00	m	R\$ 43,00	R\$ 54,59	R\$ 3.821,20	
2.5	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE CONCRETO EXISTENTE, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	38405	23,00	m3	R\$ 231,01	R\$ 293,27	R\$ 6.745,15	
2.6	Execução de acabamento desempenado sobre laje de concreto, incluso corte de juntas	104162	230,00	M2	R\$ 25,72	R\$ 32,65	R\$ 7.509,85	
	TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 20.907,46	

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal


Eng. Civil João Jaime Detoni
CREA/RS 012.028