MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS

ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO OCUPADOPELA BRIGADA MILITAR NA RUA DAS ROSAS

						Data: 28/04/2022			
		BDI	R$ 0,27		SINAPI REF 01 2022				
	Descriçãi	Cod.SIANPI	Unidade	Quantidade	Custo unit s/BDI R$		Custo Unit C/BDI R$		Total c/BDI R$
1	Retiradas								
1.1	Portas de madeira	97644	m2	8,40	R$	7,03	R$	8,91	R$ 74,81
1.2	Roda forro	S/REF	m2	114,00	R$	0,25	R$	0,32	R$ 36,10
1.3	Remoção de forro	97641	m2	100,00	R$	1,35	R$	1,71	R$ 171,02
1.4	Remoção de piso cerâmico	97633	m2	80,00	R$	17,34	R$	21,97	R$ 1.757,30
1.5	Telhas de fibro cimento	97647	m2	30,00	R$	3,37	R$	4,27	R$ 128,07
2	Reforma								
2.1	Portas								
2.1.1	Portas de madeira 80x2,10	90822	und	4,00	R$	374,10	R$	473,91	R$ 1.895,64
2.1.2	Porta de vidro temperado 10 mm 90x2,20	102182	Unidade	1,00	R$	725,25	R$	918,75	R$ 918,75
2.2	Forros								
2.2.1	Forro lambri de PVC reguas	96486	m2	100,00	R$	101,80	R$	128,96	R$ 12.896,02
2.2.2	Rodaforro em PVC r´gua 6 m	36250	Unidade	19,00	R$	6,32	R$	8,01	R$ 152,12
3	Pisos								R$ -
3.1	Revestimento de piso com placa cerâmica 60x60, Extra	87255	m2	80,00	R$	96,22	R$	121,89	R$ 9.751,32
5	Telhado								
5.1	Telhamento com telha ondulada 6 mm de fibrocimento	94210	m2	30,00	R$	51,35	R$	65,05	R$ 1.951,51
6	Limpeza final								
6.1	Limpeza manual	98519	m2	100,00	R$	1,60	R$	2,03	R$ 202,69
									R$ 29.935,35
	Eng. Civil João Jaime Detoni - CREA Rs 012.028								

João Jaime Detoni
Engº Civil
CREA 27291
Barra do Rio Azul-RS