SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: MURO DE PEDRAS										
			MURRO DE PEDRAS 30 m de extensão por 4,50 altura							
RAZÃO SOCIAL:			JULIANE FIORINI							
CNPJ:			38.112.622/0001-84							
ENDEREÇO:			RUA PEDRO HOFFMAN SN							
CIDADE			ARATIBA - RS						Materiais	M. de Obra
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	P UnitS/BDI	P Unit C/BDI	Quant	Total C/ BDI		
			Escavações							
	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	195,00	220,54	17,30	R$ 3.815,34		R$ 3.815,34
			Viga de base							
	SINAPI	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,00	76,55	30,00	R$ 2.296,50	R$ 1.722,38	R$ 574,13
	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	10,00	12,93	67,00	R$ 866,31	R$ 753,69	R$ 112,62
	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	11,00	14,22	87,00	R$ 1.237,14	R$ 964,97	R$ 272,17
			Pilares							
	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	110,00	130,18	30,00	R$ 3.905,40	R$ 3.202,43	R$ 702,97

	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	550,00	701,85	6,00	R$ 4.211,10	R$ 3.794,20	R$ 416,90
			Viga intemediaria e viga superior							
	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	11,20	14,39	67,00	R$ 964,13	R$ 752,02	R$ 212,11
	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	10,00	12,93	116,00	R$ 1.499,88	R$ 1.304,90	R$ 194,98
	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	550,00	701,85	6,00	R$ 4.211,10	R$ 3.794,20	R$ 416,90
			Parede com blocos de pedra							
	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		472,90	11,00	R$ 5.201,90	R$ 4.623,97	R$ 577,93
	fornece	Get.Varg	Pedras 20x40x14 cvm	unid	13,8	16,89	1.900,00	R$ 32.091,00	R$ 32.091,00	
								R$ 60.299,80	R$ 53.003,75	R$ 7.296,05

_____, 17 de janeiro de 2025.

Juliane Fiorini