SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: MURO DE PEDRAS												
			MURRO DE PEDRAS 30 m de extensão por 4,50 altura									
RAZÃO SOCIAL:			ANGELA BELTRAME WUNDERVALD									
CNPJ:			42.393.318/0001-67									
ENDEREÇO:			RUA ALFREDO LOSS 123									
CIDADE			ARATIBA - RS									
											Materiais	M. de Obra
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	P UnitS/BDI	P Unit C/BDI	Quant	Total C/ BDI				
			Escavações									
	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	200,00	258,50	17,30	R$	4.472,05		R$	4.472,05
			Viga de base									
	SINAPI	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,00	90,48	30,00	R$	2.714,40	R$	2.035,80	R$ 678,60
	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	15,00	19,39	67,00	R$	1.299,13	R$	1.130,24	R$ 168,89
	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	15,00	19,39	87,00	R$	1.686,93	R$	1.315,81	R$ 371,12
			Pilares									
	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	140,00	180,95	30,00	R$	5.428,50	R$	4.451,37	R$ 977,13

	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	600,00	775,50	6,00	R$ 4.653,00	R$ 4.192,35	R$ 460,65
			Viga intemediaria e viga superior							
	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	12,00	15,51	67,00	R$ 1.039,17	R$ 810,55	R$ 228,62
	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	12,00	15,51	116,00	R$ 1.799,16	R$ 1.565,27	R$ 233,89
	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	600,00	775,50	6,00	R$ 4.653,00	R$ 4.192,35	R$ 460,65
			Parede com blocos de pedra							
	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		472,90	11,00	R$ 5.201,90	R$ 4.623,97	R$ 577,93
	fornece	Get.Var	Pedras 20x40x14 cvm	unid	14	18,1	1.900,00	R$ 34.390,00	R$ 34.390,00	
								R$ 67.337,24	R$ 58.707,72	R$ 8.629,52

_____, 17 de janeiro de 2025.

_____