

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92


SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão-de-obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedra cortada, na Rua das Violetas, no perímetro urbano do município.

RAZÃO SOCIAL: _ANGELA BELTRAME WUNDERVALD
CNPJ: _42.639.318/0001-67
ENDEREÇO: _RUA ALFREDO LOSS, Nº 123 ARATIBA-RS
TELEFONE: _ 99920-6261

MURO DE PEDRAS - 45 m comprimento por 1,9 m de altura Av. Alberto Albertoni

MURO DE PEDRAS - 45 m comprimento por 1,9 m de altura Av. Alberto Albertoni		Referência 07/2024							
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	P Unit C/ BDI	Quant.	total c/BDI	Materials	M. de Obra
			Escavações						
			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA						
1.	SINAPI	96526	BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	149,00	30,00	R\$ 4.470,00		R\$ 4.470,00
			Viga de base						
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,00	45,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.890,00	R\$ 810,00
03.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	6,80	56,00	R\$ 380,80	R\$ 266,56	R\$ 114,24



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

04.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	7,80	71,00	R\$ 553,80	R\$ 387,66	R\$ 166,14
			Pilares						
05.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	50,00	26,00	R\$ 1.300,00	R\$ 910,00	R\$ 390,00
06.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	530,00	4,30	R\$ 2.279,00	R\$ 1.595,30	R\$ 683,70
			Viga intermediária e viga superior						
07.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	6,80	55,00	R\$ 374,00	R\$ 261,80	R\$ 112,20
08.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	5,90	101,00	R\$ 595,90	R\$ 417,13	R\$ 178,77
09.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	530,00	4,30	R\$ 2.279,00	R\$ 1.595,30	R\$ 683,70
			Parede com blocos de pedra						
10.	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	530,00	8,40	R\$ 4.452,00	R\$ 3.116,40	R\$ 1.335,60
			Pedras 20x40x14 cvm	unid	9,30	1.190,00	R\$ 11.067,00	R\$ 11.067,00	
							R\$ 30.451,50	R\$ 21.507,15	R\$ 8.944,35



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

OBSERVAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- a) A entrega fica por conta do fornecedor, sendo que no valor, deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes da entrega dos itens e outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não na presente proposta;
- b) O pagamento será em parcela única em até cinco dias após a entrega e aceitação dos itens.

_____ARATIBA, _15_ de outubro de 2024.


ANGELA BELTRAME WUNDERVALD
CPF: 028.271.930-00

~~69.888~~ 54 599 206261