

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão-de-obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedra cortada, na Rua das Violetas, no perímetro urbano do município.

RAZÃO SOCIAL: _____ Françoise Milan _____

CNPJ: _____ 57.582.970/0001-60 _____

ENDEREÇO: _____ Rua 07 De Setembro, 658 _____ Aratiba – RS

TELEFONE: _____ 17 98471-4494 _____

MURO DE PEDRAS – 26,0 m de comprimento por 3,50 m de altura

MURO DE PEDRAS – 26,0 m de comprimento por 3,50 m de altura RUA DAS VIOLETAS					Referência 07/2024				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	P Unit C/ BDI	Quant.	total c/BDI	Materiais	M. de Obra
BDI=26,95%									
1.	SINAPI	96526	Escavações ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	160,00	14,00	R\$ 2.394,00		R\$ 2.394,00
Viga de base									
			EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63,00	27,00	R\$ 1.809,00	R\$ 1.266,30	R\$ 542,70
02.	SINAPI	94292	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	7,60	58,00	R\$ 481,40	R\$ 336,98	R\$ 144,42
03.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	7,20	74,00	R\$ 562,40	R\$ 393,68	R\$ 168,72
Pilares									
04.	SINAPI	92799	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	69,00	24,20	R\$ 1.766,60	R\$ 1.236,62	R\$ 529,98
05.	SINAPI	92269							

06.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	560,00	4,00	R\$ 2.316,00	R\$ 1.621,20	R\$ 694,80	
Viga intermediária e viga superior										
07.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	7,20	4,50	R\$ 34,20	R\$ 23,94	R\$ 10,26	
08.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,30	93,00	R\$ 855,60	R\$ 598,92	R\$ 256,68	
09.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	560,00	4,00	R\$ 2.316,00	R\$ 1.621,20	R\$ 694,80	
10. Parede com blocos de pedra										
	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	560,00	7,80	R\$ 4.516,20	R\$ 3.161,34	R\$ 1.354,86	
			Pedras 20x40x14 cvm	unid	12,90	1.274,00				
							R\$			
							TOTAL	33.613,40	R\$ 21.853,58	R\$ 6.791,22

OBSERVAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- a) A entrega fica por conta do fornecedor, sendo que no valor, deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes da entrega dos itens e outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não na presente proposta;
- b) O pagamento será em parcela única em até cinco dias após a entrega e aceitação dos itens.

Aratiba, 15 de outubro de 2024.



FRANCOISE MILAN
PROPRIETÁRIO