

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão-de-obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedra cortada, na Rua das Violetas, no perímetro urbano do município.

RAZÃO SOCIAL: Elio Luis Simon

CNPJ: 22.524.669/0001-15

ENDEREÇO: Rua Erechim, Aratiba, Rs

TELEFONE: 99251-1099

MURO DE PEDRAS - 28 m por 1,0 m de altura RUA DAS VIOLETAS


MURO DE PEDRAS - 28 m por 1,0 m de altura RUA DAS VIOLETAS						Referência 07/2024			
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	P Unit C/ BDI	Quant.	total c/BDI	Materiais	M. de Obra
			Pilares						
01.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	72,00	9,00	R\$ 648,00	R\$ 453,60	R\$ 194,40
02.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	570,00	1,40	R\$ 798,00	R\$ 558,60	R\$ 239,40
			Viga intermediária e viga superior						
03.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	8,20	19,00	R\$ 155,80	R\$ 109,06	R\$ 46,74
04.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	11,00	33,00	R\$ 363,00	R\$ 254,10	R\$ 108,90
05.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	570,00	1,50	R\$ 855,00	R\$ 598,50	R\$ 256,50
			Parede com blocos de pedra						
06.	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE	M3		3,00	R\$	R\$	R\$

07.	CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Pedras 20x40x14 cvm	unid	570,00	1.710,00	1.197,00	513,00
				14,50	R\$ 5.684,00	R\$ 5.684,00	
					R\$ 392,00		
					R\$ 10.213,80	R\$ 8.854,86	R\$ 1.358,94

OBSERVAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- A entrega fica por conta do fornecedor, sendo que no valor, deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes da entrega dos itens e outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não na presente proposta;
- O pagamento será em parcela única em até cinco dias após a entrega e aceitação dos itens.

ARATIBA, 15 de outubro de 2024.



ELIO LUIS SIMON
PROPRIETARIO

(54) 99251 1099