

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão-de-obra, para construção de muro de contenção, estruturado com fechamento de blocos de pedra cortada, na Rua das Violetas, no perímetro urbano do município.

CONSTRUTORA MIRANDA – ME – CNPJ: 52.502.875/0001-95
 RUA ARGENTINA, Nº 18, BAIRRO SÃO PEDRO, ARATIBA/RS
 JOSE SADI MIRANDA
 TELEFONE:

MURO DE PEDRAS - 28 m de comprimento por 3,50 m de altura RUA DAS VIOLETAS


MURO DE PEDRAS - 28 m de comprimento por 3,50 m de altura RUA DAS VIOLETAS				Referência 07/2024					
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	P Unit C/ BDI	Quant.	total c/BDI	Materiais	M. de Obra
BDI=26,95%									
1.	SINAPI	96526	Escavações ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	200,00	16,00	3.200,00	R\$	R\$ 3.200,00
Viga de base									
02.	SINAPI	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,00	29,00	2.030,00	R\$	R\$ 609,00
03.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	12,00	63,00	756,00	R\$	R\$ 226,80
04.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	11,80	80,00	944,00	R\$	R\$ 283,20
Pilares									

05.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	143,00	26,00	3.718,00	R\$ 2.602,60	R\$ 1.115,40
06.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	620,00	4,30	2.666,00	R\$ 1.866,20	R\$ 799,80
			Viga intermediária e viga superior						
07.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	11,80	55,00	649,00	R\$ 454,30	R\$ 194,70
08.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	12,40	101,00	1.252,40	R\$ 876,68	R\$ 375,72
09.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	620,00	4,30	2.666,00	R\$ 1.866,20	R\$ 799,80
10.			Parede com blocos de pedra						
			ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSANICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	620,00	8,40	5.208,00	R\$ 3.645,60	R\$ 1.562,40
11.			Pedras 20x40x14 cvm	unid	17,00	1.372,00	23.324,00	R\$ 23.324,00	
							46.413,40	R\$ 37.246,58	R\$ 9.166,82

OBSERVAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- a) A entrega fica por conta do fornecedor, sendo que no valor, deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes da entrega dos itens e outras eventuais despesas que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não na presente proposta;
- b) O pagamento será em parcela única em até cinco dias após a entrega e aceitação dos itens.

ARATIBA, 15 de outubro de 2024.



CONSTRUTORA MIRANDA – ME
JOSE SADI MIRANDA