

**ORÇAMENTO**

**RAZÃO SOCIAL:** *Andriês Augustinho Avelino 01899593047*

**CNPJ:** *20145722/0001-03*

**ENDEREÇO:** *Estrada Jubaê Barra do Rio Azul, CEP. 99795000*

**Recuperação emergencial - Estrutura, Cabeceira e Guarda Corpo da ponte sobre o Rio AZUL no centro da cidade**

Item	cod. SiNAPI	Descrição	unid	C. Unit	Quant	Total s/BDI	BDI=26,81% Total c/BDI
1		Passarela apoiada no leito do rio PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	<i>7</i>	45,00	<i>325</i>	<i>399,45</i>
1.1	14439	Recuperação dos Pilares	M2	<i>9,50</i>	60,00	<i>270</i>	<i>342,38</i>
2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M	<i>540</i>	20,00	<i>20800</i>	<i>23655,48</i>
3	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M2	<i>25</i>	30,00	<i>750</i>	<i>952,75</i>
4	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	<i>92</i>	12,00	<i>2204</i>	<i>1399,98</i>
5	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M3	<i>520</i>	12,00	<i>6240</i>	<i>7912,94</i>
6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021					

