

**Obra****ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE  
CAMPOS BORGES 2026****Bancos****SINAPI - 12/2025 - RS****B.D.I.****24,44%****Encargos  
 Sociais****NÃO DESON.****Orçamento Sintético**

<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Unit com BDI</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>			<b>PISO NA COPA</b>					<b>1.951,22</b>
1.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	28	56,00	69,69	1.951,22
<b>2</b>			<b>PIA NA COPA</b>					<b>2.646,09</b>
2.1	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1,2	650,00	808,86	970,63
2.2	1744	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1	158,00	196,62	196,62
2.3	11691	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL	U	1	8,00	9,96	9,96
2.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	154,00	191,64	191,64
2.5	94648	SINAPI	TUBO PVC 25 MM ÁGUA	M	6	7,70	9,58	57,49
2.6	94672	SINAPI	JOELHO PVC ÁGUA 25X3/4"	UN	2	6,60	8,21	16,43
2.7	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10	30,00	37,33	373,32

2.8	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	19,00	23,64	70,93
2.9	1078	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	6	12,00	14,93	89,60
2.10	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	280,00	348,43	348,43
2.11	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	1	136,00	169,24	169,24
2.12	87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M²	2	61,00	75,91	151,82
<b>4</b>			<b>PINTURA DA QUADRA</b>					<b>21.907,29</b>
4.1	102494	SINAPI	PINTURA PISO QUADRA COM TINTA ESPECÍFICA - DUAS DEMÃOS	M²	740,7	21,00	26,13	19.356,27
4.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA	M	205	10,00	12,44	2.551,02

**Total Geral**

**26.504,60**

**CAMPOS BORGES, 23 DE FEVEREIRO DE 2026.**

MAGLIANI DULLIUS - ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 107309