

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidades	Custo Unitário			Total Simples	Total Por Grupo	
				Material	Mão-de-Obra	Total			
EMPREENDIMENTO: Pavimentação de Via Pública com Paralelepípedos de Pedra Basalto LOCAL: Rua Constante Pierezan (trecho entre Rua Guarani e Presidente C. Silva)- Município de Campos Borges - RS PROPONENTE: Município de Campos Borges - RS TIPO DE SERVIÇO: Execução de pavimentação com paralelepípedos de pedra basalto. SINAPI: Abril/2016 - Sem desoneração - Enc. Financeiros Mensalista: 71,41%									
							EXTENSÃO = 94,60 metros		
							ÁREA A PAVIMENTAR = 1.040,60 m ²		
							VALOR DA OBRA: R\$	99.308,50	Código
							B.D.I. adotado =	24,56%	SINAPI
1.	SERVIÇOS INICIAIS								1.390,29
1.1	Locação da obra - leito	m ²	1.040,600	0,36	0,09	0,45	466,62		78472
1.2	Locação da obra - passeio	m ²	378,400	0,36	0,09	0,45	169,68		78472
1.3	Placa de obra - dimensões 1,20 x 2,40 m	m ²	2,880	209,44	52,36	261,80	753,98		74209/001
2.	TRABALHOS EM TERRA								-
2.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente ce corte de sub-leito (e=0,10m)	m ³	104,060			-	-		74205
2.2	Regularização do subleito c/ motoniveladora	m ²	1.040,600			-	-		79472
2.3	Transp. Caminhão basculante 6m ³ rodovia pavimentada - botas fora *	m ³ xkm	141,900			-	-		72887
3.	PAVIMENTAÇÃO								79.260,88
3.1	Pavim. paralelepípedos sobre colchão pó de pedra h = 10 cm, rejuntado com pedrisco	m ²	1.040,600	58,44	14,61	73,05	76.020,45		73765/002-(0,005t*in s0497)
3.2	Transp. Caminhão basculante 6m ³ rodovia pavimentada - pedra* *	m ³ xkm	250,760			-	-		72887
3.3	Compactação mecânica	m ²	1.040,600	2,49	0,62	3,11	3.240,43		41721
4.	MEIO FIO								9.796,70
4.1	Meio fio conc. Pré-moldado 12x15x30cm rej. c/ arg. incl. Escavação/reaterro	m	189,200	41,42	10,36	51,78	9.796,70		74223/001
5.	PASSEIO PÚBLICO (2m)								330,88
5.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente ce corte de sub-leito (e=0,10m)	m ³	37,840			-	-		74205
5.2	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m ³	75,680	3,50	0,87	4,37	330,88		5622
6.	DRENAGEM PLUVIAL								6.899,32
6.1	Locação da rede e marcação para escavação	m	71,000	1,63	0,41	2,04	145,04		73679
6.2	Escavação mec. de vala mat. 1ª categoria (0,6x1,50x71)+transporte	m ³	63,900			-	-		89886
6.3	Berço de brita 10 cm	m ³	4,260	73,83	18,46	92,29	393,14		73902
6.4	Reaterro compactado de vala com material local	m ³	46,860	7,89	1,97	9,87	462,28		73964/005
6.5	Fornecimento e assentamento tubo concreto (CL PS1 Ø 400 mm) rej.	m	71,000	39,02	9,76	48,78	3.463,22		92836+ins37451
6.6	Boca de lobo (1,00x1,00 m) c/ laje	unid	3,000	649,51	162,38	811,88	2.435,65		83659
7.	SINALIZAÇÃO								1.630,44
7.1	Placa Advertência vertical - completa com poste metálico Ø 2 1/2" h= 2,20 m	unid	2,000	516,99	129,25	646,24	1.292,48		39408/34723/39405
7.2	Placa esmaltada com identificação de Rua 45x20 cm com poste metálico	unid	1,000	270,36	67,59	337,96	337,96		39408/13521/39406
							TOTAL GERAL	99.308,50	

* *DMT até pedra e britador no município 1km (20,81m³ pó de brita + 124,87m³ colchão de brita + 105,08m³ paralelepípedo)

* DMT botas fora no distrito industrial 1km

OBS: OS VALORES EM VERMELHO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO SERÃO CONTRATADOS

Campos Borges, 30 de Maio de 2016.

BDI (sem desoneração)	
Administração Central	4,67%
Seguros e Garantias	0,74%
Riscos	0,79%
Despesas financeiras	1,21%
Lucro	6,00%
Tributos	11,15%
	24,56%

Sandra Regina Soares

Prefeita Municipal

Magliani Dullius

Eng^o. Civil 107.309