

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: **Pavimentação de Via Pública com Paralelepípedos de Pedra Basalto**
 LOCAL: **Rua João Sbruzzi (trecho entre a Rua Nativides Moraes até próx. Porto Alegre) - Campos Borges - RS**
 PROPONENTE: **Município de Campos Borges - RS**
 TIPO DE SERVIÇO: **Execução de pavimentação com paralelepípedos de pedra basalto.**
 SINAPI: **Abril/2016 - Sem desoneração - Enc. Financeiros Mensalista: 71,41%**

EXTENSÃO = **175,00 metros**
 ÁREA A PAVIMENTAR = 1.750,00 m²
 VALOR DA OBRA: R\$ **155.013,58**
 B.D.I. adotado = **24,56%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidades	Custo Unitário			Total Simples	Total Por Grupo	SINAPI
				Material	Mão-de-Obra	Total			
1.	SERVIÇOS INICIAIS							1.360,42	
1.1	Locação da obra - leito	m²	1.750,00	0,36	0,09	0,45	784,728		78472
1.2	Locação da obra - passeio	m²	700,00	0,36	0,09	0,45	313,891		78472
1.3	Placa de obra - dimensões 2,00 x 1,50 m	m²	1,00	209,44	52,36	261,80	261,800		74209/001
2.	TRABALHOS EM TERRA							-	
2.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente de corte de sub-leito (e=0,10m)	m³	175,00			-	-		74205
2.2	Regularização do subleito c/ motoniveladora	m²	1.750,00			-	-		79472
2.3	Transp. Caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada - botá fora *	m³xkm	245,00			-	-		72887
3.	PAVIMENTAÇÃO							133.287,77	
3.1	Pavim. paralelepípedos sobre colchão pó de pedra h = 10 cm, rejuntado com pedrisco	m²	1.750,00	58,444	14,611	73,05	127.845,270		73765/002-(0,005t*in s04
3.2	Compactação mecânica	m²	1.750,00	2,488	0,622	3,11	5.442,500		41721
3.3	Transp. Caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada - pedreira**	m³	421,72			-	-		4720
4.	MEIO FIO							18.122,86	
4.1	Meio fio conc. Pré-moldado 12x15x30cm rej. c/ arg. incl. Escavação/reaterro	m	350,00	41,424	10,356	51,78	18.122,857		74223/001
5.	PASSEIO PÚBLICO (2m)							612,09	
5.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente de corte de sub-leito (e=0,10m)	m³	70,00			-	-		74205
5.2	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m³	140,00	3,498	0,874	4,37	612,088		5622
6.	DRENAGEM PLUVIAL (existente)							-	
6.1	Locação da rede e marcação para escavação	m		1,63	0,41	2,04	-		73679
6.2	Escavação mec. de vala mat. 1ª categoria (0,6x1,50x71)+transporte	m³				-	-		89886
6.3	Berço de brita 10 cm	m³		73,83	18,46	92,29	-		73902
6.4	Reaterro compactado de vala com material local	m³		7,89	1,97	9,87	-		73964/005
6.5	Fornecimento e assentamento tubo concreto (CL PS1 Ø 400 mm) rej.	m		39,02	9,76	48,78	-		92836+ins37451
6.6	Boca de lobo (1,00x1,00 m) c/ laje	unid		649,51	162,38	811,88	-		83659
7.	SINALIZAÇÃO							1.630,44	
7.1	Placa Advertência vertical - completa com poste metálico Ø 2 1/2" h= 2,20 m	unid	2,00	516,994	129,248	646,24	1.292,484		39408/34723/39405
7.2	Placa esmaltada com identificação de Rua 45x20 cm com poste metálico	unid	1,00	270,365	67,591	337,96	337,956		39408/13521/39406
								TOTAL GERAL	155.013,58

* DMT até pedreira e britador no município 1km (35m³ pó de brita + 210m³ colchão de brita + 176,72m³ paralelepípedo)

* DMT botá fora no distrito industrial 1km

OBS: OS VALORES EM VERMELHO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO SERÃO CONTRATADOS

Campos Borges, 30 de Maio de 2016.

BDI (sem desoneração)	
Administração Central	4,67%
Seguros e Garantias	0,74%
Riscos	0,79%
Despesas financeiras	1,21%
Lucro	6,00%
Tributos	11,15%
	24,56%

Sandra Regina Soares

Prefeita Municipal

Magliani Dullius

Engª. Civil 107.309