

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

EMPREENHIMENTO: **Pavimentação de Via Pública com Paralelepípedos de Pedra Basalto**
 LOCAL: **Rua Silva Jardim (trecho entre a Rua Espumoso e Planalto) - Município de Campos Borges - RS**
 PROPONENTE: **Município de Campos Borges - RS**
 TIPO DE SERVIÇO: **Execução de pavimentação com paralelepípedos de pedra basalto.**
 SINAPI: **Abril/2016 - Sem desoneração - Enc. Financeiros Mensalista: 71,41%**

EXTENSÃO = **84,15 metros**
 ÁREA A PAVIMENTAR = **883,58 m²**
 VALOR DA OBRA: R\$ **81.156,34**
 B.D.I. adotado = **24,56%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidades	Custo Unitário			Total Simples	Total Por Grupo	SINAPI
				Material	Mão-de-Obra	Total			
1.	SERVIÇOS INICIAIS							808,95	
1.1	Locação da obra - leito	m²	883,58	0,36	0,09	0,45	396,21		78472
1.2	Locação da obra - passeio	m²	336,60	0,36	0,09	0,45	150,94		78472
1.3	Placa de obra - dimensões 2,00 x 1,50 m	m²	1,00	209,44	52,36	261,80	261,80		74209/001
2.	TRABALHOS EM TERRA							-	
2.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente de corte de sub-leito (e=0,10m)	m³	88,36			-	-		74205
2.2	Regularização do subleito c/ motoniveladora	m²	883,58						79472
2.3	Transp. Caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada - bota fora *	m³xkm	122,02			-	-		72887
3.	PAVIMENTAÇÃO							67.300,91	
3.1	Pavim. paralelepípedos sobre colchão pó de pedra h = 10 cm, rejuntado com pedrisco	m²	883,58	58,44	14,61	73,05	64.549,44		73765/002-(0,005t*in s045
3.2	Transp. Caminhão basculante 6m³ rodovia pavimentada - pedra* *	m³xkm	212,92			-	-		72887
3.3	Compactação mecânica	m²	883,58	2,49	0,62	3,11	2.751,47		41721
4.	MEIO FIO							8.714,51	
4.1	Meio fio conc. Pré-moldado 12x15x30cm rej. c/ arg. incl. Escavação/reaterro	m	168,30	41,42	10,36	51,78	8.714,51		74223/001
5.	PASSEIO PÚBLICO (2m)							294,33	
5.1	Escavação de mat. 1ª cat. , proveniente de corte de sub-leito (e=0,10m)	m³	33,66			-	-		74205
5.2	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m³	67,32	3,50	0,87	4,37	294,33		5622
6.	DRENAGEM PLUVIAL							2.069,26	
6.1	Locação da rede e marcação para escavação	m	20,00	1,63	0,41	2,04	40,86		73679
6.2	Escavação mec. de vala mat. 1ª categoria (0,6x1,50x20)+transporte	m³	18,00			-	-		89886
6.3	Berço de brita 10 cm	m³	1,20	73,83	18,46	92,29	110,74		73902
6.4	Reaterro compactado de vala com material local	m³	13,20	7,89	1,97	9,87	130,22		73964/005
6.5	Fornecimento e assentamento tubo concreto (CL PS1 Ø 400 mm) rej.	m	20,00	39,02	9,76	48,78	975,55		92836+ins37451
6.6	Boca de lobo (1,00x1,00 m) c/ laje	unid	1,00	649,51	162,38	811,88	811,88		83659
7.	SINALIZAÇÃO							1.968,40	
7.1	Placa Advertência vertical - completa com poste metálico Ø 2 1/2" h= 2,20 m	unid	2,00	516,99	129,25	646,24	1.292,48		39408/34723/39405
7.2	Placa esmaltada com identificação de Rua 45x20 cm com poste metálico	unid	2,00	270,36	67,59	337,96	675,91		39408/13521/39406
								TOTAL GERAL	81.156,34

* DMT até pedra e britador no município 1km (17,67m³ pó de brita + 106,03m³ colchão de brita + 89,22m³ paralelepípedo)

* DMT bota fora no distrito industrial 1km

OBS: OS VALORES EM VERMELHO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO SERÃO CONTRATADOS

Campos Borges, 30 de Maio de 2016.

BDI (sem desoneração)	
Administração Central	4,67%
Seguros e Garantias	0,74%
Riscos	0,79%
Despesas financeiras	1,21%
Lucro	6,00%
Tributos	11,15%
	24,56%

Sandra Regina Soares

Prefeita Municipal

Magliani Dullius

Engº. Civil 107.309