

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM
CAMPOS BORGES/RS
RUA DIONÍSIO PIEREZAN - T1

Coletor	CX. Mont.	CX. Jus.	L (m)	CT Mont	CT Jus	CC Mont	CC Jus	Altura caixa montante (m)	Altura caixa jusante (m)	DN (m)	Classe	Altura média de escavação (m)	Largura de escavação (m)	Volume de escavação (m³)	Altura média de reaterro (m)	Largura de reaterro (m)	Volume de reaterro (m³)	Largura da camada de brita (m²)	Espessura (m)	Volume de brita para assent. do tubo(m²)
0004-001	CX007	CX008	11	512,502	511,209	511,802	510,209	0,7	1	0,4	PA-1	0,85	1,08	10,10	0,75	1,08	6,92	1,08	0,10	1,19
0004-002	CX008	DESAGUE	2	511,209	510,94	510,098	509,829	1,111	1,111	0,4	PS-1	1,11	1,08	2,40	1,01	1,08	1,82	1,08	0,10	0,22
0003-001	CX006	CX003	12	509,59	509,001	508,89	508,001	0,7	1	0,4	PA-1	0,85	1,08	11,02	0,75	1,08	7,55	1,08	0,10	1,30
0002-001	CX005	CX004	11	508,386	507,3	507,686	506,3	0,7	1	0,4	PA-1	0,85	1,08	10,10	0,75	1,08	6,92	1,08	0,10	1,19
0001-001	CX001	CX002	12	512	512	511,3	511	0,7	1	0,4	PA-1	0,85	1,08	11,02	0,75	1,08	7,55	1,08	0,10	1,30
0001-002	CX002	CX003	49	512	509,001	511	508,001	1	1	0,4	PS-1	1,00	1,08	52,92	0,90	1,08	38,76	1,08	0,10	5,29
0001-003	CX003	CX004	48	509,001	507,3	507,882	506,181	1,119	1,119	0,4	PS-1	1,12	1,08	58,01	1,02	1,08	44,14	1,08	0,10	5,18
0001-004	CX004	DESAGUE	2	507,3	507,194	506,08	506,028	1,22	1,166	0,4	PS-1	1,19	1,08	2,58	1,09	1,08	2,00	1,08	0,10	0,22
Total de tubos (m)			147												Total volume de aterro (m³)	158,15	Total volume de reaterro (m³)	115,66	Total volume de brita (m³)	15,89

Tubulação			Dispositivo		Total (unid.)
Diâmetro	Classe	Qtd.			
0,40	PS-1	101,00	Caixa mista 0,80x0,80 (interno)		7
0,40	PA-1	46,00	Caixa passagem 0,80x0,80 (interno)		1
0,60	PS-1	0,00			
0,60	PA-1	0,00			
0,80	PA-1	0,00			
1,00	PA-1	0,00			
1,20	PA-1	0,00			
1,50	PA-1	0,00			
Total (m)		147,00			