

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM
CAMPOS BORGES/RS
RUA ALBINO DALCIN - T1

Coletor	CX. Mont.	CX. Jus.	L (m)	CT Mont	CT Jus	CC Mont	CC Jus	Altura caixa montante (m)	Altura caixa jusante (m)	DN (m)	Classe	Altura média de escavação (m)	Largura de escavação (m)	Volume de escavação (m³)	Altura média de reaterro (m)	Largura de reaterro (m)	Volume de reaterro (m³)	Largura da camada de brita (m²)	Espessura (m)	Volume de brita para assent. do tubo(m²)
0003-001	cx0007	cx0005	12	509	508,895	508	507,895	1	1	0,4	PA-1	1,00	1,08	12,96	0,90	1,08	9,49	1,08	0,10	1,30
0002-001	cx0006	cx0004	12	511,591	511,478	510,591	510,478	1	1	0,4	PA-1	1,00	1,08	12,96	0,90	1,08	9,49	1,08	0,10	1,30
0001-001	cx0001	cx0002	10	514,796	514,856	513,796	513,766	1	1	0,4	PA-1	1,00	1,08	10,80	0,90	1,08	7,91	1,08	0,10	1,08
0001-002	cx0002	cx0003	29	514,856	512,696	513,766	511,696	1,179	1,09	0,4	PS-1	1,13	1,08	35,53	1,03	1,08	27,15	1,08	0,10	3,13
0001-003	cx0003	cx0004	20	512,696	511,478	511,69	510,472	1,298	1,006	0,4	PS-1	1,15	1,08	24,88	1,05	1,08	19,10	1,08	0,10	2,16
0001-004	cx0004	cx0005	50	511,478	508,895	510,399	507,822	1,75	1,079	0,4	PS-1	1,41	1,08	76,38	1,31	1,08	61,94	1,08	0,10	5,40
0001-005	cx0005	DESAGUE	15	508,895	508,158	507,732	507,068	1,541	1,163	0,4	PS-1	1,35	1,08	21,90	1,25	1,08	17,57	1,08	0,10	1,62
Acesso			13					1	1	0,4	PS-1	1,00	1,08	14,04	0,90	1,08	10,28	1,08	0,10	1,40
Total de tubos (m)			161									Total volume de aterro (m³)		209,45	Total volume de reaterro (m³)		162,93	Total volume de brita (m³)		17,39

Tubulação			Dispositivo		Total (unid.)
Diâmetro	Classe	Qtd.			
0,40	PS-1	127,00	Caixa mista 0,80x0,80 (interno)		6
0,40	PA-1	34,00	Caixa passagem 0,80x0,80 (interno)		4
0,60	PS-1	0,00	Testada Ø400mm		1
0,60	PA-1	0,00			
0,80	PA-1	0,00			
1,00	PA-1	0,00			
1,20	PA-1	0,00			
1,50	PA-1	0,00			
Total (m)		161,00			