

### CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Processo: 13/2020

Data de Abertura do Processo: 09 de março de 2020

Data de Abertura das Propostas: 27 de março de 2020, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

**A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda**

**CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04**

**INSC. ESTADUAL: 096/3448234**

**RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777**

**FONE: (55) 99921-3440**

**CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS**

#### ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	VB	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA. Valor de Referência: 50.287,09000		43.720,90	43.720,90
	1	19.255,20	M2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 0,45000		0,39	7.509,53
	2	1,00	UN	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor de Referência: 5.234,05000		4.553,64	4.553,64
	3	1,00	VB	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA Valor de Referência: 36.388,20000		31.657,73	31.657,73
2		1,00	TXKM	CAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA. Valor de Referência: 1.637.870,02000		1.425.022,37	1.425.022,37
	1	190,59	M2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE Valor de Referência: 12,58995		10,95	2.086,96
	2	142,95	M <sup>3</sup> XK	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA FORA DMT 5KM Valor de Referência: 1,79990		1,57	224,43
	3	28,59	M <sup>3</sup>	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA - INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM Valor de Referência: 9,49980		8,27	236,44
	4	142,95	M <sup>3</sup> XK	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO BOTA-FORA DMT 4KM Valor de Referência: 2,08990		1,82	260,17
	5	35,74	M <sup>3</sup>	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valor de Referência: 1,12980		0,98	35,03
	6	190,59	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO Valor de Referência: 1,85996		1,62	308,76
	7	701,98	M <sup>3</sup>	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM		93,88	65.901,88

**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**
**Processo: 13/2020**
**Data de Abertura do Processo: 09 de março de 2020**
**Data de Abertura das Propostas: 27 de março de 2020, às 09:00 horas.**
**Tipo de Julgamento: Menor Preço Global**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

**A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda**
**CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04**
**INSC. ESTADUAL: 096/3448234**
**RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777**
**FONE: (55) 99921-3440**
**CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS**
**ORÇAMENTO**

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	8	896,98	M³	BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (EXPESSURA VARIÁVEL) Valor de Referência: 107,90990		2,46	2.206,57
	9	48.437,46	M³XK	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA Valor de Referência: 2,82990		0,92	44.562,46
	10	57,18	M³	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54KM Valor de Referência: 1,06000		93,88	5.368,06
				RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E			
	10			TRANSPORTE (E=30) Valor de Referência: 107,91000			
	11	73,07	M³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA Valor de Referência: 2,82980		2,46	179,75
	12	3.945,49	M³XK	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54KM Valor de Referência: 1,06000		0,92	3.629,85
	13	7.046,38	M2	IMPRIMAÇÃO COM CM - 30 INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE Valor de Referência: 9,40999		8,19	57.709,85
	14	1.092,91	M2	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA Valor de Referência: 8,21997		7,15	7.814,31
	15	12.697,74	M2	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA Valor de Referência: 2,28000		1,98	25.141,53
	16	12.697,74	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE Valor de Referência: 2,32000		2,02	25.649,43
	17	973,21	T	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ,		349,37	340.010,38
				FORNECIMENTO E EXECUÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE Valor de Referência: 401,57000			
	17			EXCLUSIVE TRANSPORTE Valor de Referência: 401,57000			
	18	973,21	T	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ Valor de Referência: 2,06000		1,79	1.742,05
	19	52.553,34	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,61	32.057,54
	20	18.638,71	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1 C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE		2,02	37.650,19

**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**
**Processo: 13/2020**
**Data de Abertura do Processo: 09 de março de 2020**
**Data de Abertura das Propostas: 27 de março de 2020, às 09:00 horas.**
**Tipo de Julgamento: Menor Preço Global**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

**A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda**
**CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04**
**INSC. ESTADUAL: 096/3448234**
**RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777**
**FONE: (55) 99921-3440**
**CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS**
**ORÇAMENTO**

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	21	1.904,72	T	Valor de Referência: 2,32000 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)		349,37	665.452,03
	22	1.904,72	T	Valor de Referência: 401,57000 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ		1,79	3.409,45
	23	102.854,88	TXKM	Valor de Referência: 2,05998 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,61	62.741,48
	24	80,08	T	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO- LOMBADA Valor de Referência: 401,56960		349,37	27.977,55
	25	80,08	T	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE Valor de Referência: 2,05980		1,79	143,34
	26	4.324,32	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,61	2.637,84
	27	25,55	T	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO-TAPA BURACO Valor de Referência: 401,57000		349,37	8.926,40
	28	25,55	T	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE Valor de Referência: 5,25980		4,58	117,02
	29	1.379,70	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54KM Valor de Referência: 0,70000		0,61	841,62
3		1,00	UN	<b>SINALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.</b> Valor de Referência: 40.360,41000		<b>35.111,89</b>	<b>35.111,89</b>
	1	539,36	M2	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA		1,98	1.067,93



### CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

**Processo: 13/2020**

**Data de Abertura do Processo: 09 de março de 2020**

**Data de Abertura das Propostas: 27 de março de 2020, às 09:00 horas.**

**Tipo de Julgamento: Menor Preço Global**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

**A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda**

**CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04**

**INSC. ESTADUAL: 096/3448234**

**RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777**

**FONE: (55) 99921-3440**

**CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS**

#### ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	2	184,43	M2	APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO Valor de Referência: 2,28000 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO (L=12CM) - AMARELO Valor de Referência: 15,07980		13,12	2.419,72
	3	198,19	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AREAS ESPECIFICAS - FAIXAS DE SEGURANÇA Valor de Referência: 33,76990		29,38	5.822,82
	4	156,74	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS- LOMBADA Valor de Referência: 33,76990		29,38	4.605,02
	5	2,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 411,82500		358,29	716,58
	6	6,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO R -19 (VELOCIDADE MAXIMA) - D= 0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 411,83000		358,29	2.149,74
	7	10,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 458,02000		398,48	3.984,80
	8	32,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A- 18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 458,02000		398,48	12.751,36
	9	2,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA A ESQUERDA) - L 0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 458,02000		398,48	796,96
	10	2,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b ( CURVA A DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO Valor de Referência: 458,02000		398,48	796,96
	10			SUPORTE METALICO Valor de Referência: 458,02000			
4		1,00	UN	<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.</b> Valor de Referência: 9.059,36000		<b>7.881,60</b>	<b>7.881,60</b>

Handwritten signatures and a circular stamp with the number 08.

### CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Processo: 13/2020

Data de Abertura do Processo: 09 de março de 2020

Data de Abertura das Propostas: 27 de março de 2020, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA.

**A EMPRESA: Construtora Continental de São Paulo Ltda**

CNPJ Nº: 61.381.943/0001-04

INSC. ESTADUAL: 096/3448234

RUA E Nº: Rua Mostardeiro, N. 777

FONE: (55) 99921-3440

CIDADE E UF: PORTO ALEGRE - RS

#### ORÇAMENTO

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	1	16,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<= 1,50M Valor de Referência: 566,21000		492,60	7.881,60
5		1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA. Valor de Referência: 9.516,41000		8.284,82	8.284,82
	1	1,00	UN	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor de Referência: 5.234,07000		4.553,64	4.553,64
	2	4.239,98	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA Valor de Referência: 1,00999		0,88	3.731,18

**EM ASSIM SENDO, O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 1.520.021,58**

um milhão, quinhentos e vinte mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos

SENDO R\$ 455.878,27

REFERENTES A MÃO DE OBRA E

R\$ 1.064.143,31

REFERENTES A MATERIAIS.

Local de Entrega dos Objetos: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

Prazos:

1) Entrega dos Objetos/Serviços: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

2) Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Campos Borges 27 de Março de 2020

Hélio Antônio Amaral Miltz Júnior  
 Representante Legal

Responsável Técnico  
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
 Responsável Técnico  
 CREA/RS 034.459-D

61.381.943/0001-04  
 CONSTRUTORA CONTINENTAL  
 DE SÃO PAULO LTDA.  
 Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
 Rio Branco - CEP: 90.430-001  
 Porto Alegre - RS



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (51)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtorcontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 19.255,20m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		19.255,20	0,39	0,12	0,27	7.509,53	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	4.553,64	1.366,09	3.187,55	4.553,64	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		1,00	31.657,73	9.497,32	22.160,41	31.657,73	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>43.720,90</b>	
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		190,59	10,95	3,29	7,66	2.086,96	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	142,95	1,57	0,47	1,10	224,43	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		28,59	8,27	2,48	5,79	236,44	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	142,95	1,82	0,55	1,27	260,17	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		35,74	0,98	0,29	0,69	35,03	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		190,59	1,62	0,49	1,13	308,76	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		701,98	93,88	28,16	65,72	65.901,88	96396	SINAPI
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		896,98	2,46	0,74	1,72	2.206,57	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	48.437,46	0,92	0,28	0,64	44.562,46	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM)	m <sup>3</sup>		57,18	93,88	28,16	65,72	5.368,06	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		73,07	2,46	0,74	1,72	179,75	72893	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moirinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 19.255,20m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:

SINAPI DEZ/2019

SICRO JUL/2019

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	3.945,49	0,92	0,28	0,64	3.629,85	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		7.046,38	8,19	2,46	5,73	57.709,85	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		1.092,91	7,15	2,15	5,00	7.814,31	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		12.697,74	1,98	0,59	1,39	25.141,53	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		12.697,74	2,02	0,61	1,41	25.649,43	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		973,21	349,37	104,81	244,56	340.010,38	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		973,21	1,79	0,54	1,25	1.742,05	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	52.553,34	0,61	0,18	0,43	32.057,54	97919	SINAPI
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		18.638,71	2,02	0,61	1,41	37.650,19	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	t		1.904,72	349,37	104,81	244,56	665.452,03	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		1.904,72	1,79	0,54	1,25	3.409,45	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	102.854,88	0,61	0,18	0,43	62.741,48	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		80,08	349,37	104,81	244,56	27.977,55	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		80,08	1,79	0,54	1,25	143,34	72891	SINAPI

BB

Q

Nº 34



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
 Bairro: Moínhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
 licitacoes@construtorcontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 19.255,20m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:

SINAPI DEZ/2019

SICRO JUL/2019

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	4.324,32	0,61	0,18	0,43	2.637,84	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		25,55	349,37	104,81	244,56	8.926,40	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		25,55	4,58	1,37	3,21	117,02	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	1.379,70	0,61	0,18	0,43	841,62	97919	SINAPI
<b>TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>								<b>1.425.022,37</b>		
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
<b>3,1</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>									
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		539,36	1,98	0,59	1,39	1.067,93	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		184,43	13,12	3,94	9,18	2.419,72	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		198,19	29,38	8,81	20,57	5.822,82	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		156,74	29,38	8,81	20,57	4.605,02	5213407	SICRO
<b>3,2</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	358,29	107,49	250,80	716,58	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		6,00	358,29	107,49	250,80	2.149,74	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		10,00	398,48	119,54	278,94	3.984,80	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		32,00	398,48	119,54	278,94	12.751,36	CP 54	Composição

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)9921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 19.255,20m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:

SINAPI DEZ/2019

SICRO JUL/2019

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. M.O.	PREÇO UNIT. MAT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,48	119,54	278,94	796,96	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,48	119,54	278,94	796,96	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>								<b>35.111,89</b>		
<b>4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>										
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		16,00	492,60	147,78	344,82	7.881,60	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>								<b>7.881,60</b>		
<b>5 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>										
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	4.553,64	1.366,09	3.187,55	4.553,64	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		4.239,98	0,88	0,26	0,62	3.731,18	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>								<b>8.284,82</b>		
<b>TOTAL</b>							<b>1.064.143,31</b>	<b>1.520.021,58</b>		

Responsável Técnico

Eng. Nelson Luiz P. de Mello

Responsável Técnico

CREARS 034.459-D

Responsável Técnico

Heílio Antonio Amaral Miltz Júnior

Representante Legal

61.381.943/0001-04

CONSTRUTORA CONTINENTAL

DE SÃO PAULO LTDA.

Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401

Rio Branco - CEP: 90.430-001

Porto Alegre - RS

Nº 16

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA  
TRECHO: EM FRENTE A ESCOLA MENINO DEUS ATÉ A RUA NATIVIDADES DE MORAES  
ÁREA: 83,44m x 13,95m (média) - 35,00m<sup>2</sup> (canteiro) = 1.128,99m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		1.128,99	0,39	440,30	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	31.657,73	0,00	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>440,30</b>		
<b>2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>								
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		0,00	10,95	0,00	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	0,00	1,57	0,00	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		0,00	8,27	0,00	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	0,00	1,82	0,00	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		0,00	0,98	0,00	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		0,00	1,62	0,00	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		0,00	93,88	0,00	96396	SINAPI







Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA  
TRECHO: EM FRENTE A ESCOLA MENINO DEUS ATÉ A RUA NATIVIDADES DE MORAES  
ÁREA: 83,44m x 13,95m (média) - 35,00m<sup>2</sup> (canteiro) = 1.128,99m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020  
DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		0,00	2,46	0,00	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	0,00	0,92	0,00	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m <sup>3</sup>		0,00	93,88	0,00	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		0,00	2,46	0,00	72893	SINAPI
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	0,00	0,92	0,00	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		0,00	8,19	0,00	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		0,00	7,15	0,00	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		1.128,99	1,98	2.235,40	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		1.128,99	2,02	2.280,55	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		86,53	349,37	30.230,98	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	t		86,53	1,79	154,89	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	4.672,62	0,61	2.850,30	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA  
TRECHO: EM FRENTE A ESCOLA MENINO DEUS ATÉ A RUA NATIVIDADES DE MORAES  
ÁREA: 83,44m x 13,95m (média) - 35,00m<sup>2</sup> (canteiro) = 1.128,99m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		1.078,92	2,02	2.179,41	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		110,26	349,37	38.521,55	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		110,26	1,79	197,38	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	5.954,04	0,61	3.631,97	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		16,54	349,37	5.778,58	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		16,54	1,79	29,60	72891	SINAPI
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	893,16	0,61	544,84	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		0,00	4,58	0,00	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
 licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUA IPIRANGA  
 TRECHO: EM FRENTE A ESCOLA MENINO DEUS ATÉ A RUA NATIVIDADES DE MORAES  
 ÁREA: 83,44m x 13,95m (média) - 35,00m<sup>2</sup> (canteiro) = 1.128,99m<sup>2</sup>  
 DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
 SINAPI DEZ/2019  
 SICRO JUL/2019  
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO							88.635,45	
3	SINALIZAÇÃO							
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		40,99	1,98	81,16	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		8,61	13,12	112,96	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		0,00	29,38	0,00	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		32,38	29,38	951,33	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		4,00	398,48	1.593,92	CP 54	Composição

Nº 20



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moínhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA  
TRECHO: EM FRENTE A ESCOLA MENINO DEUS ATÉ A RUA NATIVIDADES DE MORAES  
ÁREA: 83,44m x 13,95m (média) - 35,00m<sup>2</sup> (canteiro) = 1.128,99m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020  
DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.739,37</b>		
4	<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>							
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		0,00	492,60	0,00	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>0,00</b>		
5	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>							
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		166,88	0,88	146,85	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>146,85</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>91.961,97</b>		

Responsável Técnico  
Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
Responsável Técnico  
CREARS 034.459-D

Hélio Antônio Amarel Miltz Junior  
Representante Legal

61.381.943/0001-04  
CONSTRUTORA CONTINENTAL  
DE SÃO PAULO LTDA.

Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
Rio Branco - CEP: 90.430-001

Porto Alegre - RS



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtorcontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA / SÃO JORGE  
TRECHO: DA ESCOLA ATÉ O FINAL DO CALÇAMENTO  
ÁREA: 1.092,91m x 6,00m (média) = 6.557,46m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		6.557,46	0,39	2.557,41	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	31.657,73	0,00	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.557,41</b>	
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		0,00	10,95	0,00	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	0,00	1,57	0,00	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		0,00	8,27	0,00	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	0,00	1,82	0,00	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		0,00	0,98	0,00	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		0,00	1,62	0,00	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		694,00	93,88	65.152,72	96396	SINAPI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA / SÃO JORGE  
TRECHO: DA ESCOLA ATÉ O FINAL DO CALÇAMENTO  
ÁREA: 1.092,91m x 6,00m (média) = 6.557,46m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		886,79	2,46	2.181,50	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	47.886,83	0,92	44.055,88	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m <sup>3</sup>		0,00	93,88	0,00	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		0,00	2,46	0,00	72893	SINAPI
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	0,00	0,92	0,00	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		6.776,04	8,19	55.495,77	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		1.092,91	7,15	7.814,31	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		0,00	1,98	0,00	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		0,00	2,02	0,00	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	t		0,00	1,79	0,00	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUA IPIRANGA / SÃO JORGE  
 TRECHO: DA ESCOLA ATÉ O FINAL DO CALÇAMENTO  
 ÁREA: 1.092,91m x 6,00m (média) = 6.557,46m<sup>2</sup>  
 DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
 SINAPI DEZ/2019  
 SICRO JUL/2019  
 BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		6.557,46	2,02	13.246,07	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		670,12	349,37	234.119,82	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		670,12	1,79	1.199,51	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	36.186,48	0,61	22.073,75	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		17,01	349,37	5.942,78	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		17,01	1,79	30,45	72891	SINAPI
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	918,54	0,61	560,31	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		0,00	4,58	0,00	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moínhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA IPIRANGA / SÃO JORGE  
TRECHO: DA ESCOLA ATÉ O FINAL DO CALÇAMENTO  
ÁREA: 1.092,91m x 6,00m (média) = 6.557,46m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO							451.872,87	
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		163,12	1,98	322,98	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		129,82	13,12	1.703,24	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		0,00	29,38	0,00	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		33,30	29,38	978,35	5213407	SICRO
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	358,29	716,58	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		6,00	358,29	2.149,74	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		12,00	398,48	4.781,76	CP 54	Composição



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)9921-3440  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
 licitacoes@construtoracontinental.com

DATA BASE:  
 SINAPI DEZ/2019  
 SICRO JUL/2019  
 BDI: 24,23%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUA IPIRANGA / SÃO JORGE  
 TRECHO: DA ESCOLA ATÉ O FINAL DO CALÇAMENTO  
 ÁREA: 1.092,91m x 6,00m (média) = 6.557,46m<sup>2</sup>  
 DATA: MAR/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,48	796,96	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,48	796,96	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>						<b>12.246,57</b>		
4	<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>							
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		0,00	492,60	0,00	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>0,00</b>		
5	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>							
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		2.185,82	0,88	1.923,52	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>1.923,52</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>468.600,37</b>		

**61.381.943/0001-04**  
 CONSTRUTORA CONTINENTAL  
 DE SÃO PAULO LTDA.

Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
 Rio Branco - CEP: 90.430-001  
 Porto Alegre - RS

Hélio Antônio Amarel Miltz Júnior  
 Representante Legal

Responsável Técnico  
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
 Responsável Técnico  
 CREARS 034.459-D



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoraconstrutora.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA JOÃO SBRUZZI  
TRECHO: ENTRE A AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO E O ASFALTO EXI SICRO JUL/2019  
ÁREA: 90,00m x 8,16m (média) + 326,35 x 10,37m (média) = 4.118,25m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:

SINAPI DEZ/2019

SINAPI DEZ/2019

BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		4.118,25	0,39	1.606,12	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	31.657,73	0,00	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
						<b>1.606,12</b>		
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		159,34	10,95	1.744,77	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	119,51	1,57	187,63	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		23,90	8,27	197,65	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	119,50	1,82	217,49	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		29,88	0,98	29,29	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		159,34	1,62	258,13	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		0,90	93,88	84,49	96396	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA JOÃO SBRUZZI  
TRECHO: ENTRE A AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO E O ASFALTO EXI SICRO JUL/2019  
ÁREA: 90,00m x 8,16m (média) + 326,35 x 10,37m (média) = 4.118,25m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020  
DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		1,15	2,46	2,84	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	62,10	0,92	57,13	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m <sup>3</sup>		47,80	93,88	4.487,47	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		61,08	2,46	150,25	72893	SINAPI
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	3.298,26	0,92	3.034,40	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		168,34	8,19	1.378,70	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		0,00	7,15	0,00	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		4.118,25	1,98	8.154,14	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		4.118,25	2,02	8.318,87	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		315,64	349,37	110.275,15	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	t		315,64	1,79	565,00	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	17.044,56	0,61	10.397,18	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA JOÃO SBRUZZI  
TRECHO: ENTRE A AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO E O ASFALTO EXI SICRO JUL/2019  
ÁREA: 90,00m x 8,16m (média) + 326,35 x 10,37m (média) = 4.118,25m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020  
DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		3.868,84	2,02	7.815,06	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		395,36	349,37	138.126,92	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		395,36	1,79	707,69	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	21.349,44	0,61	13.023,16	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		19,61	349,37	6.851,15	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		19,61	1,79	35,10	72891	SINAPI
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	1.058,94	0,61	645,95	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		0,00	4,58	0,00	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI

Nº 29



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA JOÃO SBRUZZI  
TRECHO: ENTRE A AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO E O ASFALTO EXI SICRO JUL/2019  
ÁREA: 90,00m x 8,16m (média) + 326,35 x 10,37m (média) = 4.118,25m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO							316.745,61	
3	SINALIZAÇÃO							
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		159,30	1,98	315,41	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		39,40	13,12	516,93	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		81,53	29,38	2.395,35	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		38,37	29,38	1.127,31	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		4,00	398,48	1.593,92	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		8,00	398,48	3.187,84	CP 54	Composição

18



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (51)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA JOÃO SBRUZZI  
TRECHO: ENTRE A AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO E O ASFALTO EXI SICRO JUL/2019  
ÁREA: 90,00m x 8,16m (média) + 326,35 x 10,37m (média) = 4.118,25m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020  
DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>						<b>9.136,76</b>		
4	<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>							
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		8,00	492,60	3.940,80	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>3.940,80</b>		
5	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>							
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		832,70	0,88	732,78	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>732,78</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>332.162,07</b>		

Responsável Técnico  
Eng. Nelson Luiz P. de Meilo  
Responsável Técnico  
CREARS 034.459-D

Helio Antonio Amaral Miltz Júnior  
Representante Legal

61.381.943/0001-04

CONSTRUTORA CONTINENTAL  
DE SÃO PAULO LTDA.

Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
Rio Branco - CEP: 90.430-001

Porto Alegre - RS





Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moínhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO SBRUZZI E A RUA IPIRANGA  
ÁREA: 104,98m x 10,98m (média) - 0,32m<sup>2</sup> (canteiros) = 1.153,00m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		1.153,00	0,39	449,67	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	31.657,73	0,00	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>449,67</b>	
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		0,00	10,95	0,00	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	0,00	1,57	0,00	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		0,00	8,27	0,00	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	0,00	1,82	0,00	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		0,00	0,98	0,00	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		0,00	1,62	0,00	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		1,88	93,88	176,49	96396	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
 licitacoes@construtoracontinental.com

DATA BASE:  
 SINAPI DEZ/2019  
 SICRO JUL/2019  
 BDI: 24,23%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
 TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO SBRUZZI E A RUA IPIRANGA  
 ÁREA: 104,98m x 10,98m (média) - 0,32m<sup>2</sup> (canteiros) = 1.153,00m<sup>2</sup>  
 DATA: MAR/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		2,40	2,46	5,90	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	129,72	0,92	119,34	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m <sup>3</sup>		0,00	93,88	0,00	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		0,00	2,46	0,00	72893	SINAPI
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	0,00	0,92	0,00	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		18,75	8,19	153,56	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		0,00	7,15	0,00	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		1.153,00	1,98	2.282,94	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		1.153,00	2,02	2.329,06	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		88,37	349,37	30.873,83	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	t		88,37	1,79	158,18	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	4.771,98	0,61	2.910,91	97919	SINAPI

*(Handwritten signatures and scribbles)*



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO SBRUZZI E A RUA IPIRANGA  
ÁREA: 104,98m x 10,98m (média) - 0,32m<sup>2</sup> (canteiros) = 1.153,00m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		1.089,37	2,02	2.200,53	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)	t		111,32	349,37	38.891,87	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		111,32	1,79	199,26	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	6.011,28	0,61	3.666,88	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		0,00	1,79	0,00	72891	SINAPI
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		0,00	349,37	0,00	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		0,00	4,58	0,00	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	0,00	0,61	0,00	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO SBRUZZI E A RUA IPIRANGA  
ÁREA: 104,98m x 10,98m (média) - 0,32m<sup>2</sup> (canteiros) = 1.153,00m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO							83.968,75	
3	SINALIZAÇÃO							
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		54,91	1,98	108,72	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		6,60	13,12	86,59	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		48,31	29,38	1.419,35	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		0,00	29,38	0,00	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,48	796,96	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO SBRUZZI E A RUA IPIRANGA  
ÁREA: 104,98m x 10,98m (média) - 0,32m<sup>2</sup> (canteiros) = 1.153,00m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.411,62</b>		
4	<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>							
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		4,00	492,60	1.970,40	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>1.970,40</b>		
5	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>							
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		209,96	0,88	184,76	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>184,76</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>88.985,20</b>		

Responsável Técnico  
Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
Responsável Técnico  
CREARS 034.459-D

Hélio Antonio Amaral Wiltz Júnior  
Representante Legal

61.381.943/0001-04  
CONSTRUTORA CONTINENTAL  
DE SÃO PAULO LTDA.

Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
Rio Branco - CEP: 90.430-001

Porto Alegre - RS



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA SANTO PASQUALOTTO  
TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A VRS

ÁREA: 290,00m x 14,24m (média) + 132,31m x 10,94m (média) + 720,49m<sup>2</sup> (bocas de rua e alargamentos) = 6.297,50m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1,1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>		6.297,50	0,39	2.456,03	78472	SINAPI
1,2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		0,00	31.657,73	0,00	CP 39	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.456,03</b>	
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
2,1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		31,25	10,95	342,19	97636	SINAPI
2,2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	5,00	23,44	1,57	36,80	83358	SINAPI
2,3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>		4,69	8,27	38,79	89889	SINAPI
2,4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	4,00	23,45	1,82	42,68	97912	SINAPI
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m <sup>3</sup>		5,86	0,98	5,74	100574	SINAPI
2,6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m <sup>2</sup>		31,25	1,62	50,63	100576	SINAPI
2,7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m <sup>3</sup>		5,20	93,88	488,18	96396	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA SANTO PASQUALOTTO  
TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A VRS

ÁREA: 290,00m x 14,24m (média) + 132,31m x 10,94m (média) + 720,43m<sup>2</sup> (bocas de rua e alargamentos) = 6.297,50m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		6,64	2,46	16,33	72893	SINAPI
2,9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	358,81	0,92	330,11	97915	SINAPI
2,10	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m <sup>3</sup>		9,38	93,88	880,59	96396	SINAPI
2,11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m <sup>3</sup>		11,99	2,46	29,50	72893	SINAPI
2,12	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m <sup>3</sup> xkm	54,00	647,23	0,92	595,45	97915	SINAPI
2,13	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		83,25	8,19	681,82	CP 01 - 96401	Composição
2,14	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m <sup>2</sup>		0,00	7,15	0,00	85422	SINAPI
2,15	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m <sup>2</sup>		6.297,50	1,98	12.469,05	CP 35	Composição
2,16	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		6.297,50	2,02	12.720,95	CP 02 - 72942	Composição
2,17	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		482,67	349,37	168.630,42	CP 04 - 95995	Composição
2,18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	t		482,67	1,79	863,98	72891	SINAPI
2,19	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	26.064,18	0,61	15.899,15	97919	SINAPI



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA SANTO PASQUALOTTO  
TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A VRS

ÁREA: 290,00m x 14,24m (média) + 132,31m x 10,94m (média) + 720,43m<sup>2</sup> (bocas de rua e alargamentos) = 6.297,50m<sup>2</sup>

DATA: MAR/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
2,20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>		6.044,12	2,02	12.209,12	CP 02 - 72942	Composição
2,21	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		617,66	349,37	215.791,87	CP 04 - 95995	Composição
2,22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		617,66	1,79	1.105,61	72891	SINAPI
2,23	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	33.353,64	0,61	20.345,72	97919	SINAPI
2,24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		26,92	349,37	9.405,04	CP 04 - 95995	Composição
2,25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		26,92	1,79	48,19	72891	SINAPI
2,26	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	1.453,68	0,61	886,74	97919	SINAPI
2,27	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		25,55	349,37	8.926,40	CP 04 - 95995	Composição
2,28	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		25,55	4,58	117,02	72891	SINAPI
2,29	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	1.379,70	0,61	841,62	97919	SINAPI





Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA SANTO PASQUALOTTO  
TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A VRS  
ÁREA: 290,00m x 14,24m (média) + 132,31m x 10,94m (média) + 720,43m<sup>2</sup> (bocas de rua e alargamentos) = 6.297,50m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
<b>TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>								
3	SINALIZAÇÃO					483.799,69		
3,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>		121,04	1,98	239,66	CP 35	Composição
3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m <sup>2</sup>		0,00	13,12	0,00	72947	SINAPI
3.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m <sup>2</sup>		68,35	29,38	2.008,12	5213407	SICRO
3.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m <sup>2</sup>		52,69	29,38	1.548,03	5213407	SICRO
3,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	358,29	0,00	CP 53	Composição
3.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		4,00	398,48	1.593,92	CP 54	Composição
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		8,00	398,48	3.187,84	CP 54	Composição



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440  
PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
LOCAL: RUA SANTO PASQUALOTTO  
TRECHO: ENTRE A AV. MAURÍCIO CARDOSO E A VRS  
AREA: 290,00m x 14,24m (média) + 132,31m x 10,94m (média) + 720,43m<sup>2</sup> (bocas de rua e alargamentos) = 6.297,50m<sup>2</sup>  
DATA: MAR/2020

DATA BASE:  
SINAPI DEZ/2019  
SICRO JUL/2019  
BDI: 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS
3.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
3.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		0,00	398,48	0,00	CP 54	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO</b>						<b>8.577,57</b>		
<b>4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>								
4,1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		4,00	492,60	1.970,40	CP 49	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						<b>1.970,40</b>		
<b>5 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>								
5,1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		0,00	4.553,64	0,00	CP 38	Composição
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>		844,62	0,88	743,27	CP 37	Composição
<b>TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>						<b>743,27</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>497.546,96</b>		

Responsável Técnico  
Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
Responsável Técnico  
CREA-RS 034.459-D

Helio Antonio Apariel Militz Junior  
Representante Legal

61.381.943/0001-04  
CONSTRUTORA CONTINENTAL  
DE SÃO PAULO LTDA.  
Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
Rio Branco - CEP: 90.430-001  
Porto Alegre - RS




## ***CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO***

---

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401 Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS  
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
licitacoes@construtoracontinental.com

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Nº 42



### CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401  
 Bairro: Moinhos de Vento - FONE: (51)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS  
 CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04  
 licitacoes@construtoracontinental.com

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para execução de serviços para obra de capeamento e perfilagem asfáltica, regularização com base de brita graduada e revestimento asfáltico, e sinalização viária com fornecimento de material e mão de obra em diversas ruas do município de Campos Borges/RS, que será realizado com recursos do FINISA, para uma área total de 19.255,20 m².

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO	TOTAL		30		60		90	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.720,90	100,00%	43.720,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.425.022,37	30,00%	427.506,71	30,00%	570.008,95	40,00%	427.506,71	30,00%
3	SINALIZAÇÃO	35.111,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.111,89	100,00%
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	7.881,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.881,60	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	8.284,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.284,82	100,00%
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>		<b>1.520.021,58</b>	<b>31,00%</b>	<b>471.227,61</b>	<b>31,00%</b>	<b>570.008,95</b>	<b>37,50%</b>	<b>478.785,02</b>	<b>31,50%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.520.021,58</b>	<b>471.227,61</b>	<b>31,00%</b>	<b>1.041.236,56</b>	<b>68,50%</b>	<b>1.520.021,58</b>	<b>100,00%</b>	

61.381.943/0001-04  
 CONSTRUTORA CONTINENTAL  
 DE SÃO PAULO LTDA.  
 Rua Mostardeiro, 777 - Sala: 1401  
 Rio Branco - CEP: 90.430-001  
 Porto Alegre - RS

Hélio Antônio Amador Miltz Júnior  
 Representante Legal

Responsável Técnico  
 Eng. Nelson Luiz P. de Mello  
 Responsável Técnico  
 CREARS 034.459-D