

PROPOSTA FINANCEIRA

Cliente: Prefeitura Municipal de Campos Borges - RS
Setor: COMPRAS/LICITAÇÕES
Tomada de Preços N.º 002/2020

Fornecedor: Thales Transportes e Construções Ltda.
Endereço: Av. Farroupilha, S/N, Centro
CNPJ: 00.850.419/0001-32
Fone: (54) 3359.1119
Signatário Douglas Matt Celular: 54999785123

CEP: 99.155-000
Município: Vila Maria UF: RS
E-mail: mattconstrutora@mattconstrutora.com.br
CPF N.º 019.990.750-13 - RG N.º 7104116061/SSP/RS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CAPEAMENTO E PERFILAGEM ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DO FINISA., tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que passam a integrar o presente edital dele fazendo parte para todos os efeitos.

Item	Descrição	Total M.O.	Total Materiais	Total
1	Rua Ipiranga - Trecho em frente a Escola Menino Deus até a Rua Nativides de Moraes	R\$ 10.231,00	R\$ 92.079,00	R\$ 102.310,00
2	Rua Ipiranga/São Jorge - Trecho Da Escola até o Final do Calçamento	R\$ 52.143,67	R\$ 469.292,95	R\$ 521.436,62
3	Rua João Sbruzzi - Trecho Entre a Av. Mauricio Cardoso e o Asfalto Existente	R\$ 36.954,84	R\$ 332.593,59	R\$ 369.548,43
4	Rua Nativides de Moraes - Trecho Entre a Rua João Sbruzzi e a Rua Ipiranga	R\$ 9.899,91	R\$ 89.099,23	R\$ 98.999,14
5	Rua Santo Pasqualoto - Trecho Entre a Av. Mauricio Cardoso e a VRS	R\$ 55.353,57	R\$ 498.182,14	R\$ 553.535,71
	Administração Da Obra / Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	R\$ 4.535,70	R\$ 40.821,24	R\$ 45.356,94
Total Geral		R\$ 169.118,69	R\$ 1.522.068,15	R\$ 1.691.186,84

* Valor Total = R\$ 1.691.186,84

Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Vila Maria, 27 de Março de 2020.

Sendo

Materiais: R\$ 1.522.068,15

Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Sessenta e Oito Reais e Quinze Centavos

Mão de Obra: R\$ 169.118,69


Centos e Sessenta e Nove Mil, Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos


DECLARAÇÕES

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias.

BDI - Adotado e de 24,23% - já incluso

Banco: 041 - Banrisul
Agencia: 0574
Conta: 060346070-2


Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228


THALES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Edgar J. Wolff
Procurador
CPF N.º - 350.382.760-91

Cliente: Prefeitura Municipal de Campos Borges - RS
 Obra: Pavimentação Asfáltica e Reperfilagem em CBUQ
 Local: Diversas Ruas Do Município

Área m² 19.255,20
 Valor(R\$) 1.691.186,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²		19.255,20	0,44	8.387,57
1.2	CP 38	Composição	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	5.066,58	5.066,58
1.3	CP 39	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	vb		1,00	35.223,78	35.223,78
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1	97636	SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²		190,59	12,19	2.322,74
2.2	83358	SINAPI	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 5 KM	m³xkm	5,00	142,95	1,74	249,08
2.3	89889	SINAPI	REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³		28,59	9,20	262,91
2.4	97912	SINAPI	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³xkm	4,00	142,95	2,02	289,21
2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³		35,74	1,09	39,09
2.6	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²		190,59	1,80	343,15
2.7	96396	SINAPI	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ESPESSURA VARIÁVEL)	m³		701,98	104,46	73.326,64
2.8	72893	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³		896,98	2,74	2.457,22
2.9	97915	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 54 KM	m³xkm	54,00	48.437,46	1,03	49.700,71
2.10	96396	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m³		57,18	104,46	5.972,84
2.11	72893	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³		73,07	2,74	200,17
2.12	97915	SINAPI	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 54 KM	m³xkm	54,00	3.945,49	1,03	4.048,39
2.13	CP 01 - 96401	Composição	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m²		7.046,38	9,11	64.184,63
2.14	85422	SINAPI	CAPINA MANUAL EM BORDO DE PISTA	m²		1.092,91	7,96	8.696,24
2.15	CP 35	Composição	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		12.697,74	2,21	28.024,42
2.16	CP 02 - 72942	Composição	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m²		12.697,74	2,25	28.516,08
2.17	CP 04 - 95995	Composição	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t		973,21	388,72	378.305,96

CA
RP

(Handwritten signatures and initials)

ITEM	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2.18	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		973,21	1,99	1.940,66
2.19	97919	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	52.553,34	0,68	35.610,14
2.20	CP 02 - 72942	Composição	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE	m²		18.638,71	2,25	41.858,07
2.21	CP 04 - 95995	Composição	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	t		1.904,72	388,72	740.402,30
2.22	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		1.904,72	1,99	3.798,16
2.23	97919	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	102.854,88	0,68	69.694,47
2.24	CP 04 - 95995	Composição	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - LOMBADA	t		80,08	388,72	31.128,68
2.25	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		80,08	1,99	159,69
2.26	97919	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	4.324,32	0,68	2.930,16
2.27	CP 04 - 95995	Composição	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - TAPA BURACO	t		25,55	388,72	9.931,79
2.28	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	t		25,55	5,09	130,09
2.29	97919	SINAPI	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 54 KM	txkm	54,00	1.379,70	0,68	934,88
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1.585.458,58								
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3.1.1	CP 35	Composição	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²		539,36	2,21	1.190,39
3.1.2	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA AGRÍCOLA, EIXO (L=12CM) - AMARELA	m²		184,43	14,60	2.692,21
3.1.3	5213407	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²		198,19	32,69	6.478,70
3.1.4	5213407	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA	m²		156,74	32,69	5.123,73
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.1	CP 53	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	398,65	797,30
3.2.2	CP 53	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		6,00	398,65	2.391,91
3.2.3	CP 54	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		10,00	443,36	4.433,63
3.2.4	CP 54	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18b (LOMBADA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		32,00	443,36	14.187,63
3.2.5	CP 54	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2a (CURVA À ESQUERDA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	443,36	886,73
3.2.6	CP 54	Composição	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-2b (CURVA À DIREITA) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid.		2,00	443,36	886,73
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO								
39.068,96								
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE							
4.1	CP 49	Composição	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	unid.		16,00	548,09	8.769,46
TOTAL DO ITEM 4 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE								
8.769,46								

ITEM	REFERÊNCIA	BANCO DE DADOS	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
5.1	CP 38	Composição	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.		1,00	5.066,58	5.066,58
5.2	CP 37	Composição	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		4.239,98	0,98	4.145,34
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								9.211,92
TOTAL GERAL (R\$)								1.691.186,84

Importo o Presente Orçamento no valor total de

Cento e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos
Compreendendo:

Total de Materiais

Cento e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Total de Mão de Obra

Treze Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos

R\$ 1.691.186,84 Vila Maria, 27 de Março de 2020.

R\$ 1.522.068,16

R\$ 169.118,68

Rafael Britotto

Rafael Britotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

THALES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Edgar J. Wolff
Procurador

CPF N° - 350.382.760-91