

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ **R\$ 87.684,94**
 EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVILHÃO - Garagem da Secretaria de Obras FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$
 CONCEDENTE: Recursos Próprios ORÇAMENTO INICIAL : R\$ **R\$ 87.684,94**
 PROPONENTE: Município de Campos Borges CONTRAPARTIDA: R\$ **0**
 DATA BASE: Março/2020

Área Reforma: 487,50m², Área Ampliação: 165,75m², Área Total: 653,25m² BDI 24,93%

Discriminação dos Serviços	Custo Unitário				Preço Total (R\$)	Fonte	Código
	Unid	Quantidades	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)			
SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 468,49		
Placa de obra (1,25 m x 1,00 m)	m²	1,25	R\$ 300,00	24,93%	R\$ 374,79	R\$ 468,49	SINAPI 4813
COBERTURA - REFORMA					R\$ 54.691,59		
Remoção de Trama de Madeira para Cobertura, sem reaproveitamento	m2	565,92	R\$ 3,99	24,93%	R\$ 4,99	R\$ 2.822,36	SINAPI 97650
Remoção de Telhas de Fibrocimento de forma mecanizada	m2	565,92	R\$ 2,32	24,93%	R\$ 2,90	R\$ 1.640,25	SINAPI 97649
Pintura tesouras existentes (pulverizada, 09 Unidades) Zarcão 01 Demão	m2	147,42	R\$ 12,91	24,93%	R\$ 16,13	R\$ 2.377,29	SINAPI 100721
Pintura tesouras existentes (pulverizada, 09 Unidades)Tinta Esmalte 02 Demãos	m2	147,42	R\$ 23,07	24,93%	R\$ 28,82	R\$ 4.247,92	SINAPI 100757
Trama metálica para o telhado (Perfil U 40x100x40) e=2,65mm	m2	552,96	R\$ 23,10	24,93%	R\$ 28,85	R\$ 15.955,02	SINAPI 92580
Telhamento telhas de aluzinc TP40 e=0,50mm c/ acessórios	m2	552,96	R\$ 40,02	24,93%	R\$ 50,00	R\$ 27.648,75	SINAPI 94213
FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO					R\$ 15.157,53		
Pilares concreto pré-moldado (25 x 40 x500 cm) c/ fundação, montados	Unid	4,00	R\$ 1.800,00	0,00%	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	Cotação
Pilares concreto pré-moldado (25 x 25 x500 cm) c/ fundação, montados	Unid	3,00	R\$ 1.000,00	0,00%	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	Cotação
Tesoura Metálica vão 19,50m (dimensão = a existente), pintada, montada	Unid	1,00	R\$ 1.933,25	24,93%	R\$ 2.415,21	R\$ 2.415,21	SINAPI 92620
Tesoura Metálica vão 19,50m com estrutura p/ fecham. de oitão, pintada, montada	Unid	1,00	R\$ 2.035,00	24,93%	R\$ 2.542,33	R\$ 2.542,33	SINAPI 92620
COBERTURA - AMPLIAÇÃO					R\$ 17.367,33		
Trama metálica para o telhado (Perfil U 40x100x40) e=2,65mm	m2	196,56	R\$ 23,10	24,93%	R\$ 28,85	R\$ 5.671,51	SINAPI 92580
Telhamento telhas de aluzinc TP40 e=0,50mm c/ acessórios	m2	196,56	R\$ 40,02	24,93%	R\$ 50,00	R\$ 9.828,27	SINAPI 94213
Telhamento telhas de aluzinc TP40 e=0,50mm c/ acessórios (Fech. Oitão)	m2	37,35	R\$ 40,02	24,93%	R\$ 50,00	R\$ 1.867,55	SINAPI 94213
BDI 24,93%							
Total Geral da Obra						R\$ 87.684,94	

Campos Borges/RS, 30 de Junho de 2020.

 Everaldo da Silva Moraes
 Município de Campos Borges

 Carlos Augusto Pretzel
 Engº Civil - CREA/RS nº 202.735