



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**CNPJ 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 76/2021 - Tomada de Preço nº 4/2021.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 76/2021, Tomada de Preço nº 4/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:


Empresa: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME - 22521643000113						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		2.769,92000	2.769,92
1.1	2,50	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*M		283,63600	709,09
1.2	1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		2.060,83000	2.060,83
2	1,00	KG	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA		15.957,28000	15.957,28
2.1	9,00	M³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017		85,72110	771,49
2.2	5,70	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. COM AF_08/2017		28,65260	163,32
2.3	8,50	M³	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016		529,45170	4.500,34
2.4	25,00	KG	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016		12,60600	315,15
2.5	93,00	KG	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SESSÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0MM. AF_11/2016		16,13569	1.500,62
2.6	10,00	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021		73,11500	731,15
2.7	1,40	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017		268,80000	376,32
2.8	9,00	M³	CONCRETO CICLOPICO FCK = 10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO		418,51880	3.766,67
2.9	32,00	M2	ALVENARIA DE NIVELAMENTO		119,75680	3.832,22
3	1,00	M	ESTRUTURA PRE MOLDADA		75.080,00000	75.080,00
3.1	14,00	UN	PILAR PRE MOLDADO 23 X 35H:6,50M		2.150,00000	30.100,00
3.2	6,00	UN	PILAR PRE MOLDADO 23X 35H:7,50M		2.600,00000	15.600,00
3.3	90,40	M	VIGA DE BALDRAME		325,00000	29.380,00
4	1,00	M2	COBERTURA		100.508,90000	100.508,90
4.1	7,00	UN	TESOURA METALICA VÃO 17M PINTADA FABR E MONTAGEM		5.420,58000	37.944,06
4.2	1.100,00	KG	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40MM, E=2,65MM		11,53449	12.687,94
4.3	542,00	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO . Af_07/2019		92,02380	49.876,90
5	1,00	M2	PISO		56.251,75000	56.251,75
5.1	229,00	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		8,82419	2.020,74
5.2	478,00	M2	PISO POLIDO ARMADO POLIDO COM JUNTA E SELANTE		113,45399	54.231,01
6	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		11.345,40000	11.345,40

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6.1	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020		1.323,63000	1.323,63
6.2	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200KG, H=9M (NBR 8451)		693,33000	693,33
6.3	15,00	UN	REFLETOR DE ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM UMA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125W, COM REATOR DE ALTA POTENCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		326,49530	4.897,43
6.4	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		63,03000	63,03
6.5	1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		75,64000	75,64
6.6	1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		81,94000	81,94
6.7	15,00	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A /250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016		226,90800	3.403,62
6.8	4,00	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		201,69500	806,78
7	1,00	M	PINTURA		4.910,04000	4.910,04
7.1	410,00	M	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA		11,97570	4.910,04
8	1,00	M	ACESSOS E RAMPAS		9.175,55999	9.175,56
8.1	1,15	M³	CONCRETO CICLOPICO FCK = 10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO		418,52170	481,30
8.2	11,10	M2	ALVANARIA DE NIVELAMENTO		119,75670	1.329,30
8.3	1,30	M³	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		63,03070	81,94
8.4	25,00	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREA SECA SOBRE LAJE, ADERIDO, EXPESSURA 4CM. AF_06/2014		47,27240	1.181,81
8.5	11,10	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		3,92070	43,52
8.6	22,20	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO TRAÇO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		8,82430	195,90
8.7	15,00	M	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPASSADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 X 4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019		390,78600	5.861,79
9	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS		5.514,72000	5.514,72
9.1	1,00	UN	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO, FIO 4MM		5.281,91000	5.281,91
9.2	486,00	M2	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019		0,47903	232,81
<b>Total dos Produtos</b>					<b>281.513,57</b>	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1057   4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1 - RECURSO LIVRE	Sim
1057   4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1083 - CONVÊNIO GINASIO LINHA TEODORO	Sim

Apos decorrido prazo recursal, homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, .....03..... de Novembro de 2021

  
**CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**