

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA/SERVIÇO : REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES
 LOCAL EMPREENDIMENTO: Av. Mauricio Cardoso
 CONCEDENTE:
 PROPONENTE: Município de Campos Borges
 DATA BASE: JULHO/2021
 SERVIÇOS: PINTURA EXTERNA, TROCA DE ABERTURAS E REPARO E PINTURA INTERNA

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$
 FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$
 ORÇAMENTO INICIAL : R\$
 CONTRAPARTIDA: R\$

BDI **24,02%**

ITEM	Nº DA COMPOSIÇÃO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI %	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL DO SERVIÇO	TOTAL DO SUB-ITEM
1.			SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m	2,25	R\$ 225,00	24,02%	R\$ 279,05	R\$ 627,85	
										R\$ 627,85
2.			ESQUADRIAS E FERRAGENS							
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	36,74	R\$ 26,40	24,02%	R\$ 32,74	R\$ 1.202,91	
2.2	94572	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	36,74	R\$ 704,65	24,02%	R\$ 873,91	R\$ 32.107,34	
2.3	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	36,74	R\$ 216,69	24,02%	R\$ 268,74	R\$ 9.873,47	
2.4	34747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	21,20	R\$ 77,93	24,02%	R\$ 96,65	R\$ 2.048,95	
										R\$ 45.232,68
3.			PAVIMENTAÇÃO							
3.1	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	160,14	R\$ 87,02	24,02%	R\$ 107,92	R\$ 17.282,66	
3.2	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	160,14	R\$ 22,41	24,02%	R\$ 27,79	R\$ 4.450,75	
										R\$ 21.733,41
4.			FORRO							
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	46,35	R\$ 82,36	24,02%	R\$ 102,14	R\$ 4.734,32	
										R\$ 4.734,32
5.			ELÉTRICA							
5.1	12239	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	un	90,00	R\$ 39,01	24,02%	R\$ 48,38	R\$ 4.354,22	
5.2	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	un	180,00	R\$ 31,20	24,02%	R\$ 38,69	R\$ 6.964,96	
5.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	90,00	R\$ 52,62	24,02%	R\$ 65,26	R\$ 5.873,34	
5.4	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	140,00	R\$ 42,77	24,02%	R\$ 53,04	R\$ 7.426,07	
										R\$ 24.618,59

6.										
PINTURA										
6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.426,17	R\$ 1,43	24,02%	R\$ 1,77	R\$ 2.529,29	
6.2	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1.426,17	R\$ 21,50	24,02%	R\$ 26,66	R\$ 38.027,82	
6.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.426,17	R\$ 1,97	24,02%	R\$ 2,44	R\$ 3.484,41	
6.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.125,00	R\$ 13,28	24,02%	R\$ 16,47	R\$ 18.528,59	
6.5	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	260,00	R\$ 15,26	24,02%	R\$ 18,93	R\$ 4.920,62	
6.6	96126	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	189,00	R\$ 18,28	24,02%	R\$ 22,67	R\$ 4.284,79	
6.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.172,52	R\$ 14,75	24,02%	R\$ 18,29	R\$ 21.448,85	
6.8	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	56,00	R\$ 35,12	24,02%	R\$ 43,56	R\$ 2.439,13	
6.9	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXI DICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL	m²	808,52	R\$ 38,74	24,02%	R\$ 48,05	R\$ 38.845,62	
										R\$ 134.509,13
7.										
OUTROS										
7.1	39518	SINAPI	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	m²	16,00	R\$ 422,86	24,02%	R\$ 524,43	R\$ 8.390,90	
7.2	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	160,14	R\$ 2,25	24,02%	R\$ 2,79	R\$ 446,86	
7.3	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00	R\$ 14,73	24,02%	R\$ 18,27	R\$ 2.192,18	
7.4	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,00	R\$ 32,97	24,02%	R\$ 40,89	R\$ 4.906,73	
7.5	89170	SINAPI	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M²	38,00	R\$ 56,06	24,02%	R\$ 69,53	R\$ 2.641,97	
7.6	40784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	15,00	R\$ 132,15	24,02%	R\$ 163,89	R\$ 2.458,39	
										R\$ 21.037,02
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$ 252.493,00

Campos Borges, 30 de setembro de 2021.

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Município de Campos Borges

Anelise Morgan Marion
Arquiteta e Urbanista - CAU/RS nº 83795-4

