



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
CNPJ 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 30/2022 - Tomada de Preço nº 2/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 30/2022, Tomada de Preço nº 2/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:


Empresa: ELISIANE OLIVEIRA CARPES CONSTRUÇÕES LTDA - 43502817000170						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	SERVIÇOS INICIAIS		627,86000	627,86
1.1	2,25	M	PLACAS DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, ADESIVADA DE 2,0 X 1,25 M		279,05000	627,86
2	1,00	M	ESQUADRIAS E FERRAGENS		25.499,52000	25.499,52
2.1	36,74	UN	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		20,34000	747,29
2.2	36,74	M2	JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		377,83000	13.881,47
2.3	36,74	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E= 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021		268,74000	9.873,51
2.4	21,20	M	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM L: 15 CM, E= 2,0 CM, COM PINAGDEIRA.		47,04000	997,25
3	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO		15.775,39000	15.775,39
3.1	160,14	M2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 05 M². AF 06/2014		70,72000	11.325,10
3.2	160,14	M2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM. AF 07/2021		27,79000	4.450,29
4	1,00	M2	FORRO		4.734,19000	4.734,19
4.1	46,35	M2	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.		102,14000	4.734,19
5	1,00	UN	ELETRICA		20.649,40000	20.649,40
5.1	90,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CGHAPA DE AÇO PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, PERFIL COMERCIAL		48,38000	4.354,20
5.2	180,00	UN	LAMPADA TUBULAR DE LED DE 18/20 W, BASE G 13-FORNEC. E INSTA. AF. 02/2020		26,29000	4.732,20
5.3	90,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES 02 MODULOS COM 01 TOMADA DE EMBUTIR 02 P + T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FONEC. E INSTA. AF. 12/2015		65,26000	5.873,40
5.4	140,00	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (02 MODULOS) 2 P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC. E INSTAL. A F 12/2015		40,64000	5.689,60
6	1,00	M2	PINTURA		115.145,53000	115.145,53
6.1	1.426,17	M2	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019		1,77000	2.524,32
6.2	1.426,17	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS DE PRESENÇA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014.		29,14000	41.558,59
6.3	1.426,17	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF 06/2014.		2,44000	3.479,85

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6.4	1.125,00	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014.		16,47000	18.528,75
6.5	260,00	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAOS. AF 05/2017		17,69000	4.599,40
6.6	189,00	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 03 DEMAOS. AF 01/2021		18,95000	3.581,55
6.7	1.172,52	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014		17,05000	19.991,47
6.8	56,00	M2	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES EMTALICAS 9EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020.		37,35000	2.091,60
6.9	808,52	M2	PINTURA COM TINTA EPOXI DICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL.		23,24000	18.790,00
7	1,00	M	OUTROS		18.314,79000	18.314,79
7.1	16,00	M2	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, EM REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE PINTURA NAS DUAS FACES, NUCELO EM POLIURETANO COM ESPESSURA 70/80 MM		267,71000	4.283,36
7.2	160,14	M2	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO, AF. 04/2019.		2,79000	446,79
7.3	120,00	M2	REMOÇÃO DE PLACAS E PLIARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		15,79271	1.895,13
7.4	120,00	M2	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM ARGAMASSA INSUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M, DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10 MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.		64,45000	7.734,00
7.5	38,00	M2	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20 X 20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PUBLICAS PADRAO. AF. 11/2014.		47,72000	1.813,36
7.6	15,00	M	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM. 24, CORTE 100 CM.		142,81000	2.142,15
Total dos Produtos					200.746,68	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1018 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	Sim
1018 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	Sim
1018 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	Sim
1018 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 4288 - PROSAN MODULOS SANITARIOS	Sim
1018 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, 30 de Março de 2022


CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL