

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS
 EMPREENDIMENTO: PÓRTECO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO
 CONCEDENTE: Recursos Proprios
 PROPONENTE: Município de Campos Borges
 DATA BASE: Jan/2022

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ **R\$ 198.305,73**
 FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$ **194720,39**
 ORÇAMENTO INICIAL : R\$
 CONTRAPARTIDA: R\$ **R\$ 3.585,34**

Área: **51,76 m2**

BDI **22,87%**

Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo Unitário			Preço Total (R\$)	SINAPI nov/21
			Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)		
SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.385,71	
Locação de Obra	m	12,00	R\$ 42,02	22,87%	R\$ 51,63	R\$ 619,56	99059
Placa de obra (2,00 m x 1,25 m)	m²	2,50	R\$ 225,00	22,87%	R\$ 276,46	R\$ 691,14	4813
Entrada de Energia-Medicação Monofásica Padrão A2 RIC BT PADRÃO COPREL 7m	Unid	1,00	R\$ 1.688,78	22,87%	R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00	cotação
FUNDAÇÕES						R\$ 12.987,75	
Escavação para Sapatas	m³	8,00	R\$ 66,93	22,87%	R\$ 82,24	R\$ 657,90	93358
Armação para Sapatas	kg	400,00	R\$ 12,10	22,87%	R\$ 14,87	R\$ 5.946,91	96547
Concreto para Sapatas fck 30MPa	m³	8,00	R\$ 649,36	22,87%	R\$ 797,87	R\$ 6.382,95	96556
ESTRUTURA - CONCRETO						R\$ 31.729,53	
Pilares concreto pré-moldado (25 x 40 x1100 cm) fck 30MPa	Unid	8,00	R\$ 3.000,00	0,00%	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	cotação
Çamento e Montagem dos Pilares	Unid	8,00	R\$ 700,00	0,00%	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	cotação
Concreto para fixação dos pilares fck 30MPa	m³	4,00	R\$ 433,29	22,87%	R\$ 532,38	R\$ 2.129,53	94966
REVESTIMENTO DOS PILARES						R\$ 62.208,00	
Pedra basáltica aparente 15x15x40cm, assentadas e envernizadas	Unid	2304,00	R\$ 27,00	0,00%	R\$ 27,00	R\$ 62.208,00	cotação
ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 25.802,70	
Tesoura Metálica comprimento total 20,10m, c/ çamento e montagem	Unid	2,00	R\$ 10.500,00	22,87%	R\$ 12.901,35	R\$ 25.802,70	cotação
REVESTIMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 35.686,80	
Revestimento em ACM e=4mm Poliester (Tudo em ACM)	m²	155,16	R\$ 230,00	0,00%	R\$ 230,00	R\$ 35.686,80	cotação
ILUMINAÇÃO, LETREIRO E BANNER						R\$ 26.338,61	
Tube de aço quadrado 30x30x1,50mm - Galvanizado - com Instalação	m	27,78	R\$ 39,85	0,00%	R\$ 39,85	R\$ 1.107,03	cotação
Refletor Led 50w RGB ,mini.4.000lm com suporte, completo, instalado	Unid	16,00	R\$ 250,00	0,00%	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	cotação
Fotoeletrico no minimo 1.000w 220v com base de fixação	und	1,00	R\$ 85,50	0,00%	R\$ 85,50	R\$ 85,50	cotação
Eletroduto de PVC rígido Roscável de 1,0", com luva, caixa de passagem, abraçadeira, parafusos	m	70,00	R\$ 7,29	0,00%	R\$ 7,29	R\$ 510,30	2685
Cabo de Cobre Flexível Isolado, 2,5 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 5,20	22,87%	R\$ 6,39	R\$ 1.916,77	91927
Cabo Alumínio Multiplexado 2x10mm²	m	15,00	R\$ 39,50	22,87%	R\$ 48,53	R\$ 728,00	cotação
Isolador de Porcelana roldana	und	1,00	R\$ 12,21	22,87%	R\$ 15,00	R\$ 15,00	cotação
Letras em PVC expandido com 10 a 15cm de relevo (65cm altura)na cor branca.	Unid	32,00	R\$ 468,00	0,00%	R\$ 468,00	R\$ 14.976,00	cotação
Conjunto de Brasão do município em ACM (70cm de altura)	Unid	2,00	R\$ 750,00	0,00%	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	cotação
Conjunto de Brasão do município em ACM (70cm de altura)	Unid	2,00	R\$ 750,00	0,00%	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	cotação
LIMPEZA						R\$ 166,63	
Limpeza final de obra	m²	51,76	R\$ 2,62	22,87%	R\$ 3,22	R\$ 166,63	99814
BDI 22,87%							
Total Geral da Obra +Material						R\$ 198.305,73	

Campos Borges/RS, 03 de Janeiro de 2022.

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
 Prefeitura Municipal de Campos Borges

Anelise Morgan Marion
 Arquiteta e Urbanista- CAU A -83795-4