

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

RS 569, KM 04, SALAS 2,3 E 5 INTERIOR
CNPJ: 06.283.997/0001-10

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
FONE/FAX: 55 3742 3675

PROPOSTA FINANCEIRA

Artebase Construtora Ltda., inscrito(a) no C.N.P.J. sob o nº. 06.283.997/0001-10, estabelecida na RS 569, Km 04, Salas 2, 3 e 5, Interior em Palmeira das Missões, CEP 98300-000 E-mail:artebaseconstrutora@hotmail.com, através de seu representante legal e também responsável técnico, Engenheiro Civil Sérgio Luiz Ledur, brasileiro, casado, CREA-RS nº46.541, CPF nº. 211.853.790-53, CI 4009754237, residente a rua Francisco Pinheiro, 574, vem apresentar proposta de preço detalhada na planilha anexa, para a execução dos serviços de que trata o Edital Tomada de Preços nº 08/2023 da Prefeitura Municipal de Campos Borges - RS, conforme especificação constante do Edital e seus Anexos.

DO OBJETO

- Contratação de pessoa jurídica, sob o regime de empreitada global, para a construção de ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00 m x 26,00 m de comprimento, situada em Rincão dos Toledos, divisa com o Município de Espumoso, conhecida como "Ponte do Amaro", a ser custeada com recursos do Governo Federal através da Defesa Civil, com o fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com projetos, memorial descritivo, orçamento, cronograma de execução, Termo de referência, todos anexos a este edital.

Valor Global da nossa proposta é de R\$ 794.970,67 (Setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) sendo R\$ 635.976,54 (Seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) referentes a materiais e R\$ 158.994,13 (Cento e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos) referentes a mão-de-obra

BDI 24,03% sem desoneração


ENCARGOS SOCIAIS 69,64% mensalista sem desoneração

Prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de execução: Conforme Edital.

Declaramos que nossa proposta contempla na integralidade o objeto desta licitação.

Palmeira das Missões, 09 de janeiro de 2024.



ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.283.997/0001-10
SERGIO LUIZ LEDUR
CPF nº. 211.853.790-53
CREA-RS nº 46.541

by
eg

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

1/6

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00X26,00
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RIO JACUIZINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES / RS
			BDI 1 BDI 2 BDI 3 24,03% 0,00% 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
SERVIÇOS TÉCNICOS									
1.1.0.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	40,00	165,00	BDI 1	204,65	8.186,00
SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.0.1.	Composição	COMP16	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO ALOJAMENTO OU CASA	MES	4,00	750,00	BDI 1	930,23	3.720,92
1.2.0.2.	Composição	COMP17	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPOSITO	MES	4,00	609,00	BDI 1	755,34	3.021,36
1.2.0.3.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	120,00	60,00	BDI 1	74,42	8.930,40
1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	45,00	BDI 1	55,81	1.674,30
1.2.0.5.	Composição	MOB01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	14.900,00	BDI 1	18.480,47	18.480,47
OBRAS DE TERRA									
1.3.0.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.200,00	13,00	BDI 1	16,12	19.344,00
1.3.0.2.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.600,00	21,00	BDI 1	26,05	41.680,00
1.3.0.3.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.000,00	2,65	BDI 1	3,29	52.640,00
INFRAESTRUTURA									
SAPATAS ISOLADAS									
2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,57	95,00	BDI 1	117,83	420,65
2.1.0.2.	Composição	COMP04	ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO	M2	46,47	365,00	BDI 1	452,71	21.037,43
2.1.0.3.	SINAPI-I	4085	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 4 CV, DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇÃO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)	H	20,00	2,65	BDI 1	3,29	65,80
2.1.0.4.	SINAPI	92966	MARTELO PERFORADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	60,00	33,00	BDI 1	40,93	2.455,80
2.1.0.5.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	17,87	1.340,00	BDI 1	1.662,00	29.699,94
									794.970,67
									157.677,45
									8.186,00
									35.827,45
									3.720,92
									3.021,36
									8.930,40
									1.674,30
									18.480,47
									113.664,00
									19.344,00
									41.680,00
									52.640,00
									76.434,41
									76.434,41

PMV3.0.4

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00x26,00
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RIO JACUÍZINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES / RS
			BDI 1 24,03%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3. RIO JACUÍZINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS									
2.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,87	487,00	BDI 1	604,03	10.794,02
2.1.0.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,87	284,00	BDI 1	352,25	6.294,71
2.1.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.859,00	0,90	BDI 1	1,12	3.202,08
2.1.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	143,00	2,95	BDI 1	3,66	523,38
2.1.0.10.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.001,00	0,90	BDI 1	1,12	1.121,12
2.1.0.11.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	143,00	2,95	BDI 1	3,66	523,38
2.1.0.12.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10
3. MESOESTRUTURA									
3.1. PILARES									
3.1.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	39,16	273,00	BDI 1	338,60	13.259,58
3.1.0.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,16	162,00	BDI 1	200,93	7.868,42
3.1.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	7,94	1.340,00	BDI 1	1.662,00	13.196,28
3.1.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,94	487,00	BDI 1	604,03	4.796,00
3.1.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,94	284,00	BDI 1	352,25	2.796,87
3.1.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.271,00	0,90	BDI 1	1,12	1.423,52
3.1.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,00	2,95	BDI 1	3,66	234,24
3.1.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	445,00	0,90	BDI 1	1,12	498,40
									199.210,54
									44.603,65

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

3 / 6

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00x26,00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RIO JACUZHINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES / RS			
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">BDI 1 24,03%</td> <td style="width: 25%;">BDI 2 0,00%</td> <td style="width: 25%;">BDI 3 0,00%</td> </tr> </table>	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%				

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RIO JACUZHINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS									
3.1.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,00	2,95	BDI 1	3,66	234,24
3.1.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10
3.2.									
3.2.0.1.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	28,05	216,00	BDI 1	267,90	7.514,60
3.2.0.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,05	162,00	BDI 1	200,93	5.636,09
3.2.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	7,43	1.340,00	BDI 1	1.662,00	12.348,66
3.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,43	487,00	BDI 1	604,03	4.487,94
3.2.0.5.	SINAPI	103670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,43	284,00	BDI 1	352,25	2.617,22
3.2.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.188,00	0,90	BDI 1	1,12	1.330,56
3.2.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,00	2,95	BDI 1	3,66	215,94
3.2.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	416,00	0,90	BDI 1	1,12	465,92
3.2.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,00	2,95	BDI 1	3,66	215,94
3.2.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10
3.3.									
3.3.0.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	166,40	63,00	BDI 1	78,14	13.002,50
3.3.0.2.	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	166,40	71,00	BDI 1	88,06	14.653,18
3.3.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	31,36	1.340,00	BDI 1	1.662,00	52.120,32
3.3.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	31,36	487,00	BDI 1	604,03	18.942,38





ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

4/6

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00x26,00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RIO JACUIZINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES / RS	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RIO JACUIZINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS									
3.3.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	31,36	284,00	BDI 1	352,25	11.046,56
3.3.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.018,00	0,90	BDI 1	1,12	5.620,16
3.3.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250,00	2,95	BDI 1	3,66	915,00
3.3.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.756,00	0,90	BDI 1	1,12	1.966,72
3.3.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250,00	2,95	BDI 1	3,66	915,00
3.3.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO								
4.1.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO								
4.1.1.	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO								
4.1.1.1.	Composição	COMP11	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,70	M	104,00	1.345,00	BDI 1	1.668,20	194.933,50
4.1.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	24,00	314,00	BDI 1	389,45	9.346,80
4.1.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.920,00	0,80	BDI 1	0,99	10.810,80
4.1.1.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	390,00	2,65	BDI 1	3,29	1.283,10
4.1.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE								
4.1.2.1.	Composição	COMP02	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	130,00	223,00	BDI 1	276,59	35.956,70
4.1.2.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	314,00	BDI 1	389,45	3.115,60
4.1.2.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.640,00	0,80	BDI 1	0,99	3.603,60
4.1.2.4.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130,00	2,65	BDI 1	3,29	427,70
4.2.	LAJE CAPEAMENTO								
									794.970,67
									361.648,27
									238.037,10
									75.737,50

PMV3.0.4

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

5 / 6

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00X26,00	24,03%	0,00%	0,00%			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF						
PORTO ALEGRE	07-23 (NDES)	RIO JACUZHINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS	CAMPOS BORGES / RS						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RIO JACUZHINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS									
4.2.0.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	13,64	146,00	BDI 1	181,08	2.469,93
4.2.0.2.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	13,64	245,00	BDI 1	303,87	4.144,79
4.2.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	UNIDADE	23,40	1.340,00	BDI 1	1.662,00	38.890,80
4.2.0.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	23,40	505,00	BDI 1	626,35	14.656,59
4.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	23,40	284,00	BDI 1	352,25	8.242,65
4.2.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	3.744,00	0,90	BDI 1	1,12	4.193,28
4.2.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	188,00	2,95	BDI 1	3,66	688,08
4.2.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	1.310,00	0,90	BDI 1	1,12	1.467,20
4.2.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	188,00	2,95	BDI 1	3,66	688,08
4.2.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10
VIGAS TRANSVERSINAS									
4.3.			FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	38,50	216,00	BDI 1	267,90	10.314,15
4.3.0.1.	SINAPI	92266	COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	38,50	162,00	BDI 1	200,93	7.735,81
4.3.0.2.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	UNIDADE	7,51	1.340,00	BDI 1	1.662,00	12.481,62
4.3.0.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO	M3	7,51	487,00	BDI 1	604,03	4.536,27
4.3.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,51	284,00	BDI 1	352,25	2.645,40
4.3.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,51	284,00	BDI 1	352,25	2.645,40
4.3.0.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	1.200,00	0,90	BDI 1	1,12	1.344,00
4.3.0.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	60,00	2,95	BDI 1	3,66	219,60

RECURSO →

PMv3.0.4

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

6 / 6

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00x26,00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RIO JACUIZINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES / RS	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
RIO JACUIZINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS										
4.3.0.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	420,00	0,90	BDI 1	1,12	470,40	RA
4.3.0.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,00	2,95	BDI 1	3,66	219,60	RA
4.3.0.10.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	90,00	2,65	BDI 1	3,29	296,10	RA
4.4.	Composição	COMP03	GUARDA-RODAS	M	52,00	118,00	BDI 1	146,36	7.610,72	CP
4.5.	Composição	COMP05	GUARDA-CORPO	M	-	169,00	BDI 1	209,61	-	RA
									794.970,67	

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: AREIA DE RESTINGA SECA 200KM, BRITA DE SOLEDADE 70KM, PRÉ-MOLDADOS DE PORTO ALEGRE 280KM, ESTRADA NÃO PAVIMENTADA 10KM.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS BORGES / RS

Local

terça-feira, 9 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO LUIZ LEDUR
CREA/CAU: CREA RS nº 46.541
ART/ART: -

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

ROD RS 569, KM 04, SALAS 2, 3 E 5- INTERIOR

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98.300-000

1/1

CNPJ: 06.283.997/0001-10 FONE: 55 3742 3675

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LESTE | APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5.00X26,0RIO JACUZZINHO - RINÇÃO DOS TOLEDOS | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.677,45	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
				20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	55,00%							
2.	INFRAESTRUTURA	76.434,41	% Período:	100,00%											
				20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	55,00%							
3.	MESOESTRUTURA	199.210,54	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS I	361.648,27	% Período:	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%								
				20,00%	20,00%	40,00%	40,00%								
Total: R\$ 794.970,67															
				%:	23,61%	20,18%	19,19%	10,91%							
Período:				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	207.575,17	187.702,67	160.427,05	152.543,18	86.722,60						
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	207.575,17	187.702,67	160.427,05	152.543,18	86.722,60						
				%:	26,11%	49,72%	69,90%	89,09%	100,00%						
Acumulado:				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	207.575,17	395.277,84	555.704,89	708.248,07	794.970,67						
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	207.575,17	395.277,84	555.704,89	708.248,07	794.970,67						

CAMPOS BORGES /RS

Local

terça-feira, 9 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO LUIZ LEDUR
CREA/CAU/ CREA RS nº 46.541
ART/IRT:

(Handwritten signatures and initials)

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00X26,00 / RIO JACUIZINHO - RINCÃO DOS TOLEDOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAMPOS BORGES / RS
Local

terça-feira, 9 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO LUIZ LEDUR
CREA/CAU: CREA RS nº 46.541
ART/RRT: -


06.283.997/0001-10
ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.
 Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
 CEP 98.300-000
 PAIMFIRA DAS MISSOES RS

ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.

RS 569, KM 04, SALAS 2,3 E 5 INTERIOR,
CNPJ: 06.283.997/0001-10

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS CEP: 98.300-000
FONE/FAX: 55 3742 3675

Artebase Construtora Ltda., inscrito(a) no C.N.P.J. sob o nº. 06.283.997/0001-10, estabelecida na RS 569, KM 04, salas 2,3 e 5, interior de Palmeira das Missões-RS, por intermédio de seu administrador Sergio Luiz Ledur, C.I. nº. 4009754237, CPF nº. 211.853.790-53, para fins de Participação no Edital Tomada de Preços nº 08/2023, da Prefeitura Municipal de Campos Borges - RS, DECLARA que usamos os encargos sociais para mão de obra mensalista sem desoneração de **69,64%** conforme detalhamento no quadro abaixo:

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
TOTAL(A+B+C+D)		83,01%	46,12%	112,39%	69,64%

Palmeira das Missões, 09 de janeiro de 2024.

SERGIO LUIZ LEDUR
CPF nº. 211.853.790-53
CREA RS nº 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	H	SERVIÇOS TECNICOS Valor de Referência: 8.376,00000		8.186,00000	8.186,00		
	1	40,00	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR Valor de Referência: 209,40000		204,65000	8.186,00	24,03	69,64
2		1,00	COM	SERVIÇOS INICIAIS Valor de Referência: 36.901,02000		35.827,45000	35.827,45		
	1	4,00	MES	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA Valor de Referência: 967,43000		930,23000	3.720,92	24,03	69,64
	2	4,00	MES	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPOSITO Valor de Referência: 755,80000		755,34000	3.021,36	24,03	69,64
	3	120,00	CH	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHIP DIURNO. AF_03/2016. Valor de Referência: 79,84000		74,42000	8.930,40	24,03	69,64
	4	30,00	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. Valor de Referência: 60,76000		55,81000	1.674,30	24,03	69,64
	5	1,00	COM	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO Valor de Referência: 18.604,50000		18.480,47000	18.480,47	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº CIVIL CREA-RS 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA Endereço: RS 569 KM 04 Número: S/N Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 Insc. Estadual: Fone: (55) 3742-3675 E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
3		1,00	KM	OBRAS DE TERRA Valor de Referência: 116.956,00000		113.664,00000	113.664,00		
	1	1.200,00	M³	ESACAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSTANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1 A, CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021. Valor de Referência: 16,97000		16,12000	19.344,00	24,03	69,64
	2	1.600,00	M³	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RERO. 0,26 M³/ POTENCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5M, PROFUNDADE DE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1º. CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016. Valor de Referência: 27,17000		26,05000	41.680,00	24,03	69,64
	3	16.000,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: KM). AF_07/2020 Valor de Referência: 3,32000		3,29000	52.640,00	24,03	69,64

Em, 09/01/2024

☐ 06.283.997/0001-10 ☐

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

☐ PALMEIRA DAS MISSOES RS ☐

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Lidur
Engº CIVIL CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
4		1,00	UN	SAPATAS ISOLADAS Valor de Referência: 76.746,18000		76.434,41000	76.434,41		
	1	3,57	M³	ECAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF- 06/2017. Valor de Referência: 118,70000		117,83000	420,65	24,03	69,64
	2	46,47	M2	ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO Valor de Referência: 453,12000		452,71000	21.037,43	24,03	69,64
	3	20,00	H	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇÃO Q:60 M 3/ H (+ OU - 1 M3/ H) E AMT: 2M, Q: 11 M3/H E AMT: 23 M (+OU-1M). Valor de Referência: 3,31000		3,29000	65,80	24,03	69,64
	4	60,00	CH	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF-12/2015 Valor de Referência: 41,44000		40,93000	2.455,80	24,03	69,64
	5	17,87	M³	CONCRETO FCK: 25 MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF-05/2021. Valor de Referência: 604,09000		604,03000	10.794,02	24,03	69,64
	6	17,87	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO		352,25000	6.294,71	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledun
Engº Civil CREA-RS 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				EM ESTRUTURAS. AF_02/2022. Valor de Referência: 353,45000					
	7	2.859,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF-07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	3.202,08	24,03	69,64
	8	143,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 3,72000		3,66000	523,38	24,03	69,64
	9	1.001,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	1.121,12	24,03	69,64
	10	143,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).AF-07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	523,38	24,03	69,64
	11	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM) AF-07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64
	12	17,87	UN	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,30000		1.662,00000	29.699,94	24,03	69,64

☐ 06.283.997/0001-10 ☐

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

☐ PALMEIRA DAS MISSOES RS ☐

Em, 09/01/24

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
5		1,00	KM	PILARES Valor de Referência: 44.769,09000		44.603,65000	44.603,65		
	1	39,16	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E: 18 MM. AF_09/2020. Valor de Referência: 338,97000		338,60000	13.259,58	24,03	69,64
	2	39,16	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 02 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. Valor de Referência: 201,81000		200,93000	7.868,42	24,03	69,64
	3	7,94	UN	ARMACAO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,29975		1.662,00000	13.196,28	24,03	69,64
	4	7,94	M³	CONCRETO FCK : 25 MPA, TRAÇO 1:2;3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021. Valor de Referência: 604,09000		604,03000	4.796,00	24,03	69,64
	5	7,94	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Valor de Referência: 353,45000		352,25000	2.796,87	24,03	69,64
	6	1.271,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VI URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT		1,12000	1.423,52	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Lidur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 1,17000					
	7	64,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHA BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	234,24	24,03	69,64
	8	445,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	498,40	24,03	69,64
	9	64,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	234,24	24,03	69,64
	10	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2.3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sirley Lutz Ledur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
6		1,00	KM	VIGAS Valor de Referência: 35.280,04000		35.128,97000	35.128,97		
	1	28,05	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E: 18 MM. AF_09/2020. Valor de Referência: 268,52000		267,90000	7.514,60	24,03	69,64
	2	28,05	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. Valor de Referência: 201,81000		200,93000	5.636,09	24,03	69,64
	3	7,43	UN	ARMAÇÃO DE AÇO POR M³ DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,30000		1.662,00000	12.348,66	24,03	69,64
	4	7,43	M³	CONCRETO FCK: 25 MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF-05/2021. Valor de Referência: 604,09000		604,03000	4.487,94	24,03	69,64
	5	7,43	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF-02/2022 Valor de Referência: 353,45000		352,25000	2.617,22	24,03	69,64
	6	1.188,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).		1,12000	1.330,56	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RS 569 KM 04			Número: S/N		Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES		UF: RS		
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10			Insc. Estadual:		Fone: (55) 3742-3675				
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com			Validade da Proposta: 60 DIAS						
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000					
	7	59,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	215,94	24,03	69,64
	8	416,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	465,92	24,03	69,64
	9	59,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	215,94	24,03	69,64
	10	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10
ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.
 Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
 CEP 98.300-000
 PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sérgio Luiz Redun
 Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
7		1,00	KM	CORTINAS Valor de Referência: 120.189,18000		119.477,92000	119.477,92		
	1	166,40	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E: 25 MM. AF_09/2020. Valor de Referência: 79,03000		78,14000	13.002,50	24,03	69,64
	2	166,40	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. Valor de Referência: 88,73000		88,06000	14.653,18	24,03	69,64
	3	31,36	UN	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,30000		1.662,00000	52.120,32	24,03	69,64
	4	31,36	M³	CONCRETO FCK: 25 MPA, TRAÇO: 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021. Valor de Referência: 604,09000		604,03000	18.942,38	24,03	69,64
	5	31,36	M³	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022. Valor de Referência: 353,45000		352,25000	11.046,56	24,03	69,64
	6	5.018,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		1,12000	5.620,16	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sérgio Luiz Ledur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 1,17000					
	7	250,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	915,00	24,03	69,64
	8	1.756,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	1.966,72	24,03	69,64
	9	250,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	915,00	24,03	69,64
	10	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº CMI CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 11 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
8		1,00	KM	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO Valor de Referência: 195.686,80000		194.933,50000	194.933,50		
	1	104,00	M	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO 0,25 X 0,70 Valor de Referência: 1.669,82000		1.668,20000	173.492,80	24,03	69,64
	2	24,00	CH	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016. Valor de Referência: 390,58000		389,45000	9.346,80	24,03	69,64
	3	10.920,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TX KM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,04000		0,99000	10.810,80	24,03	69,64
	4	390,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	1.283,10	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº CMI CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 12 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
9		1,00	KM	PLACAS TRELIÇADAS PE MOLDADAS PARA PONTE Valor de Referência: 43.301,14000		43.103,60000	43.103,60		
	1	130,00	M2	PLACAS TRELICADAS PRE MOLDADAS PARA PONTE Valor de Referência: 276,61000		276,59000	35.956,70	24,03	69,64
	2	8,00	CH	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016. Valor de Referência: 390,58000		389,45000	3.115,60	24,03	69,64
	3	3.640,00	KM	TRANSPORE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,04000		0,99000	3.603,60	24,03	69,64
	4	130,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NAURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	427,70	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PAIMFIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sérgio Luiz Cedur
Engº Civil CREA-RS 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 13 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
Insc. Estadual:
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
10		1,00	KM	LAJE CAPEAMENTO Valor de Referência: 76.123,24000		75.737,50000	75.737,50		
	1	13,64	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E: 18 MM. AF_09/2020. Valor de Referência: 181,91000		181,08000	2.469,93	24,03	69,64
	2	13,64	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020. Valor de Referência: 304,56012		303,87000	4.144,79	24,03	69,64
	3	23,40	UN	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,30000		1.662,00000	38.890,80	24,03	69,64
	4	23,40	M³	CONCRETO FCK: 30 MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. Valor de Referência: 627,57000		626,35000	14.656,59	24,03	69,64
	5	23,40	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022. Valor de Referência: 353,45000		352,25000	8.242,65	24,03	69,64
	6	3.744,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF-07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	4.193,28	24,03	69,64

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2.3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Em, 09/01/24

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº Civil CREA-RS 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	7	188,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	688,08	24,03	69,64
	8	1.310,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	1.467,20	24,03	69,64
	9	188,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	688,08	24,03	69,64
	10	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2.3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº Civil CREA-RS 48.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 15 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com
Número: S/N
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3742-3675
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
11		1,00	KM	VIGAS TRANSVERSINAS Valor de Referência: 40.430,82000		40.262,95000	40.262,95		
	1	38,50	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E: 18 MM. AF_092020. Valor de Referência: 268,52000		267,90000	10.314,15	24,03	69,64
	2	38,50	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF_09/2020. Valor de Referência: 201,81000		200,93000	7.735,81	24,03	69,64
	3	7,51	UN	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO Valor de Referência: 1.663,30000		1.662,00000	12.481,62	24,03	69,64
	4	7,51	M³	CONCRETO FCK : 25 MPA, TRAÇO 1:2:3, 2, 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. Valor de Referência: 604,09000		604,03000	4.536,27	24,03	69,64
	5	7,51	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022. Valor de Referência: 353,45000		352,25000	2.645,40	24,03	69,64
	6	1.200,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE; M3XKM).		1,12000	1.344,00	24,03	69,64

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2.3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Sergio Luiz Ledur
Engº CIVIL CREA-RS 46.541

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 16 of 16

Fornecedor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RS 569 KM 04 **Número:** S/N **Cidade:** PALMEIRA DAS MISSÕES **UF:** RS
CPF/CNPJ: 06.283.997/0001-10 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3742-3675
E-mail: artebaseconstrutora@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
				AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000						
	7	60,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEIO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	219,60	24,03	69,64	
	8	420,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,17000		1,12000	470,40	24,03	69,64	
	9	60,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020. Valor de Referência: 3,72000		3,66000	219,60	24,03	69,64	
	10	90,00	KM	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020. Valor de Referência: 3,32000		3,29000	296,10	24,03	69,64	
12		1,00	M	GUARDA RODAS Valor de Referência: 7.649,72000		7.610,72000	7.610,72			
	1	52,00	M	GUARDA CORPO Valor de Referência: 147,11000		146,36000	7.610,72	24,03	69,64	
TOTAL								794.970,67		

Em, 09/01/24

06.283.997/0001-10

**ARTEBASE
CONSTRUTORA LTDA.**

Rodovia RS 569, Km 04, salas 2,3 e 5
CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSOES RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor