Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Estrutura Pontilhão	SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul	Padrão - 32,87%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**Serviços Iniciais**									18.792,42	15,15 %
1.1	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	66	64,81	44,53	41,54	86,07	2.938,98	2.741,64	5.680,62	4,58 %
1.2	73890/001	SINAPI	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m²	60	146,19	89,62	104,56	194,18	5.377,20	6.273,60	11.650,80	9,39 %
1.3	93414	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	100	11,01	0,00	14,61	14,61	0,00	1.461,00	1.461,00	1,18 %
2			**Fundações**									3.961,20	3,19 %
2.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	24	124,23	11,12	153,93	165,05	266,88	3.694,32	3.961,20	3,19 %
3			**Estrutura**									98.250,81	79,20 %
3.1	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88	13,84	3,32	15,06	18,38	292,16	1.325,28	1.617,44	1,30 %
3.1	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88	13,84	3,32	15,06	18,38	292,16	1.325,28	1.617,44	1,30 %
3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1900,2	12,16	2,25	13,90	16,15	4.275,45	26.412,78	30.688,23	24,74 %
3.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,3	10,08	1,45	11,93	13,38	544,18	4.477,33	5.021,51	4,05 %
3.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,2	16,29	7,13	14,49	21,62	1.078,05	2.190,89	3.268,94	2,64 %
3.5	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	206,71	38,50	17,20	33,95	51,15	3.555,41	7.017,80	10.573,21	8,52 %
3.6	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	m³	48,6	670,50	27,37	863,49	890,86	1.330,18	41.965,61	43.295,79	34,90 %
3.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177	9,22	0,60	11,65	12,25	106,20	2.062,05	2.168,25	1,75 %

4		**Esperas para Longarinas**									**3.046,36**	**2,46 %**
3.7	78130 SBC	BARRA DE ROSCA UNC SAE 10X10/1020 5/8' X 1 METRO	Und	58	39,53	2,62	49,91	52,52	151,82	2.894,55	3.046,36	2,46 %
								Totais ->	**20.208,67**	**103.842,13**	**124.050,79**	

Total Geral **124.050,79**

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEITON ZANATTA
Data: 27/11/2024 13:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br