

Palmitinho – 27 de dezembro de 2024.

PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES -RS.

Concorrência Presencial N° 11/2024

Prezados senhores:

Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente à licitação em epígrafe.

1-OBJETO: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE LONGARINAS DE MADEIRA E TABLADO EM PRANCHAS, PARA 01 PONTILHAO DE MADEIRA, SOBRE O RIO JACUIZINHO, LOCALIZADA EM RINCAO DOS TOLEDOS, NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO, ATRAVES DE TERMO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E JACUIZINHO.

2- PREÇO: Total Geral: **R\$ 123.982,89** (Cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e dois reais com oitenta e nove centavos).

Material: 103.780,57

Mão de obra: 20.202,32

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias

4 - PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Após a assinatura do contrato e ordem de início.

5- PRAZOS DE EXECUÇÃO

- Conforme cronograma

6- BDI: 32,87% **ENCARGOS SOCIAIS:** 69,19%

49.600.085/0001-38
VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Atenciosamente.

Cristhian Zancan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

Obra
Estrutura Pontilhão

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.

Encargos Sociais

Padrão - 32,87%

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		Serviços Iniciais										
1.1	105009 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTILETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	66,00	64,78	44,51	41,52	86,03	2.937,66	2.740,32	5.677,98	18.783,38
1.2	73890/001 SINAPI	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m²	60,00	146,12	89,58	104,51	194,09	5.374,80	6.270,60	11.645,40	
1.3	93414 SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	100,00	11,00	0,00	14,60	14,60	0,00	1.460,00	1.460,00	
2		Fundações										
2.1	100897 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2020_PA	M	24,00	124,17	11,11	153,85	164,96	266,64	3.692,40	3.959,04	3.959,04
3		Estrutura										
3.1	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,00	13,83	3,32	15,05	18,37	292,16	1.324,40	1.616,56	98.195,47
3.1	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,00	13,83	3,32	15,05	18,37	292,16	1.324,40	1.616,56	
3.2	92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.900,20	12,15	2,25	13,89	16,14	4.275,45	26.393,78	30.669,23	
3.3	92921 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,30	10,07	1,45	11,92	13,37	544,19	4.473,58	5.017,77	
3.4	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,20	16,28	7,13	14,48	21,61	1.078,06	2.189,38	3.267,44	
3.5	100341 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	206,71	38,48	17,19	33,93	51,12	3.553,94	7.013,67	10.567,01	
49.600.085/0001-38	100349 SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - PAVIMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	m³	48,60	670,16	27,36	863,06	890,42	1.329,70	41.944,72	43.274,42	

VAI NA FE
CONSTRUTORES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FE CONSTRUTORES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristian Zanican Bonatic
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

3.7	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177.00	9.22	0.60	11.64	12.24	106.20	2.060,28	2.166,48
4		Esperas para Longarinas									3.045,00
3.7	78130 SBC	BARRA DE ROSCA UNC SAE 10X10/1020 5/8" X 1 METRO	Und	58.00	39.51	2.62	49.88	52.50	151,96	2.893,04	3.045,00
Totais ->									20.202,32	103.780,57	123.982,89

Total Geral 123.982,89

[49.600.085/0001-38]

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTO ADUMONT 525
 CENTRO - CEP:98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiano Zancan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

(Handwritten signatures and marks)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	30 dias	60 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,15	18.783,38	18.783,38 100%	- 0%
2	Fundações	3,19	3.959,04	3.959,04 100%	- 0%
3	Estrutura	79,20	98.195,47	34.368,41 35%	63.827,06 65%
4	Esperas para Longarinas	2,46	3.045,00	- 0%	3.045,00 100%
FINANCEIRO SIMPLES			123.982,89	57.110,83	66.872,06
FINANCEIRO ACUMULADO				57.110,83	123.982,89
FÍSICO SIMPLES		100,00		46,06%	53,94%
FÍSICO ACUMULADO				46,06%	100,00%

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP:98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristina Zanigan Bonafre
 Arquiteta e Urbanista
 CAU 14224431-4

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
Nº do Contrato	
Nome da Obra	ESTRUTURA DE CONCRETO PARA PONTILHÕES
Município da Obra	CAMPOS BORGES - RS
Tipo de Obra	Obras portuárias, marítimas e fluviais
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	5,20
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00
(R) - Risco	1,90
(DF) - Despesas Financeiras	1,03
(L) - Lucro	8,10
(I ₁) - PIS	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00
(I ₃) - ISS	3,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,50
BDI Adotado	32,87

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
4,00	5,52	7,85
0,81	1,22	1,99
1,46	2,32	3,16
0,94	1,02	1,33
7,14	8,40	10,43
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	26,46

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
22,80	27,48	30,95

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CAMPOS BORGES - RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES.

49.600.085/0001-38

VAI NA FE
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zancan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL						VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %		
GRUPO A							
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%		
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%		
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%		
GRUPO B							
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide		
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide		
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%		
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%		
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%		
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%		
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%		
B9	Férias Gozadas	8,14%	6,28%	8,14%	6,28%		
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%		
B	Total	44,42%	15,99%	44,42%	15,99%		
GRUPO C							
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%		
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%		
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%		
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%		
C	Total	13,25%	10,21%	13,25%	10,21%		
GRUPO D							
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%		
D	Total	7,84%	2,98%	16,75%	6,19%		
TOTAL(A+B+C+D)		82,31%	45,98%	111,22%	69,19%		

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristman Zancan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4