

PROPOSTA DE PREÇOS - AJUSTADA
À Prefeitura Municipal de Campos Borges/RS
Concorrência Presencial nº 002/2025

Preponente: ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	Endereço: BR 285; Bairro: Petrópolis nº 90; CEP: 99050-700 – Passo Fundo/RS	
CNPJ: 32.598.168/0001-37		
Banco: Sicredi	Agência: 0228	Conta: 13452-8
Fone: (54) 9 9975-1284	E-mail: atlanticapocos@gmail.com	
Responsável pela assinatura do contrato: Cristian Valdemar Fontana – Sócio Administrador		
CPF: 024.630.770-69	RG: 9118790691	
Inscrição Estadual: Isenta	Inscrição Municipal: 84889	

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica, sob o regime de empreitada global, para a perfuração de um poço tubular composto por motobomba de água submersa e acessórios, incluindo estrutura metálica, caixa de água e quadro de comando, na localidade de Linha Teodoro, interior do município, conforme convenio administrativo entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável, e Irrigação e o Município de Campos Borges, conforme convênio FPE no. 1643/2023, processo no. 23/1500-0021226-0, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com projetos, memorial descritivo, orçamento, cronograma de execução, Termo de Referência, todos anexos a este edital.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 1

Descrição	Quant	Unid	Material R\$	Mão de Obra R\$	Valor Total R\$
1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS					
Transporte, instalação e desinstalação - perfuratriz contempla o deslocam. de toda a equipe de trabalho, bem como todos os equipam. necessários à perfuração do poço	1,00	ME	R\$ 0,00	R\$ 9.892,52	
			R\$ 0,00	R\$ 9.892,52	R\$ 9.892,52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA P PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE	2,00	UN	R\$ 77,10	R\$ 41,73	
			R\$ 154,20	R\$ 83,46	R\$ 237,66
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZ. *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO	4,00	M²	R\$ 425,00	R\$ 0,00	
			R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
Total do Grupo			R\$ 1.854,20	R\$ 9.975,98	R\$ 11.830,18
2. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO					
TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG	5,00	M	R\$ 491,66	R\$ 0,00	
			R\$ 2.458,30	R\$ 0,00	R\$ 2.458,30
CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNEC. E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1,10	M²	R\$ 0,00	R\$ 932,00	
			R\$ 0,00	R\$ 1.025,20	R\$ 1.025,20
PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")	10,00	M	R\$ 0,00	R\$ 244,00	
			R\$ 0,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00

PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E MATAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6"	140,00	M	R\$ 0,00	R\$ 154,00	
			R\$ 0,00	R\$ 21.560,00	R\$ 21.560,00
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	20,00	M	R\$ 272,00	R\$ 0,00	
			R\$ 5.440,00	R\$ 0,00	R\$ 5.440,00
CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNEC. E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1,00	M²	R\$ 933,00	R\$ 0,00	
			R\$ 933,00	R\$ 0,00	R\$ 933,00
Total do Grupo			R\$ 8.831,30	R\$ 25.025,20	R\$ 33.856,50

3. INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, C ROSCA BSP, DE 6"	1,00	UN	R\$ 305,62	R\$ 0,00	
			R\$ 305,62	R\$ 0,00	R\$ 305,62
POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18.10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H	1,00	UN	R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	
			R\$ 9.490,00	R\$ 0,00	R\$ 9.490,00
98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	1,00	UN	R\$ 49,64	R\$ 4,79	
			R\$ 49,64	R\$ 4,79	R\$ 54,43
96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2	1,00	UN	R\$ 169,89	R\$ 0,00	
			R\$ 169,89	R\$ 0,00	R\$ 169,89
S00021013 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4, E = *3,25*MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	140,00	M	R\$ 61,70	R\$ 0,00	
			R\$ 8.638,00	R\$ 0,00	R\$ 8.638,00
S00003911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	24,00	UN	R\$ 17,28	R\$ 0,00	
			R\$ 414,72	R\$ 0,00	R\$ 414,72
S00001796 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4"	3,00	UN	R\$ 63,76	R\$ 0,00	
			R\$ 191,28	R\$ 0,00	R\$ 191,28
S00009888 UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1	8,00	UN	R\$ 51,33	R\$ 0,00	
			R\$ 410,64	R\$ 0,00	R\$ 410,64
S00010233 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO	1,00	UN	R\$ 147,99	R\$ 0,00	
			R\$ 147,99	R\$ 0,00	R\$ 147,99
S00004180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	8,00	UN	R\$ 15,69	R\$ 0,00	
			R\$ 125,52	R\$ 0,00	R\$ 125,52
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC - ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3	160,00	M	R\$ 52,48	R\$ 0,00	
			R\$ 8.396,80	R\$ 0,00	R\$ 8.396,80
S00012770 HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10M3/H, P ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA	1,00	UN	R\$ 818,84	R\$ 0,00	
			R\$ 818,84	R\$ 0,00	R\$ 818,84
S00009867 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	130,00	M	R\$ 4,15	R\$ 0,00	
			R\$ 539,50	R\$ 0,00	R\$ 539,50
111 DOSADOR DE CLORO	1,00	UN	R\$ 1.029,08	R\$ 0,00	
			R\$ 1.029,08	R\$ 0,00	R\$ 1.029,08
S00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDÁULICO	32,00	H	R\$ 0,00	R\$ 16,57	
			R\$ 0,00	R\$ 530,24	R\$ 530,24
S00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	32,00	H	R\$ 0,00	R\$ 14,03	
			R\$ 0,00	R\$ 448,96	R\$ 448,96
S00002436 ELETRICISTA	32,00	H	R\$ 0,00	R\$ 17,41	
			R\$ 0,00	R\$ 557,12	R\$ 557,12
Total do Grupo			R\$ 30.727,52	R\$ 1.541,11	R\$ 32.268,63

4. ALVENARIAS, CERCADO, E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO TUBULAR

101494 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	1,00	uN	R\$ 1.232,33	R\$ 275,44	
			R\$ 1.232,33	R\$ 275,44	R\$ 1.507,77
16455 PORTÃO DE FERRO 1,30 X 2,40M	1,00	uN	R\$ 1.754,50	R\$ 0,00	
			R\$ 1.754,50	R\$ 0,00	R\$ 1.754,50
1025C POSTE CONCRETO P/ENERGIA ELÉTRICA - 7,0 M	1,00	uN	R\$ 326,70	R\$ 0,00	
			R\$ 326,70	R\$ 0,00	R\$ 326,70
98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	8,00	M	R\$ 100,43	R\$ 47,50	
			R\$ 803,44	R\$ 380,00	R\$ 1.183,44
89456 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14M2 CR 105,48 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	8,00	M²	R\$ 89,86	R\$ 15,62	

			R\$ 718,88	R\$ 124,96	R\$ 843,84
S00006111 SERVENTE DE OBRAS	12,00	H	R\$ 0,00	R\$ 17,96	
			R\$ 0,00	R\$ 215,52	R\$ 215,52
CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1,2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3 CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL	1,50	M³	R\$ 310,55	R\$ 0,00	
			R\$ 465,83	R\$ 0,00	R\$ 465,83
S00004417 SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	4,00	M	R\$ 4,32	R\$ 0,00	
			R\$ 17,28	R\$ 0,00	R\$ 17,28
S00007186 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	3,00	UN	R\$ 62,96	R\$ 0,00	
			R\$ 188,88	R\$ 0,00	R\$ 188,88
S00007355 TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	1,00	GL	R\$ 182,27	R\$ 0,00	
			R\$ 182,27	R\$ 0,00	R\$ 182,27
S00007288 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	1,00	L	R\$ 37,99	R\$ 0,00	
			R\$ 37,99	R\$ 0,00	R\$ 37,99
Total do Grupo			R\$ 5.728,10	R\$ 995,92	R\$ 6.724,02
ENSAIO DE BOMBEAMENTO, OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO					
Análise físico química e bacteriológica da água	1,00	UN	R\$ 1.476,20	R\$ 0,00	
			R\$ 1.476,20	R\$ 0,00	R\$ 1.476,20
ENSAIO DE BOMBAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPER.DE NÍVEL	24,00	H	R\$ 0,00	R\$ 118,54	
			R\$ 0,00	R\$ 2.844,96	R\$ 2.844,96
DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS	1,00		R\$ 938,00	R\$ 0,00	
			R\$ 938,00	R\$ 0,00	R\$ 938,00
OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 6.475,47	
			R\$ 0,00	R\$ 6.475,47	R\$ 6.475,47
Total do Grupo			R\$ 2.414,20	R\$ 9.320,43	R\$ 11.734,63
Total sem BDI			R\$ 49.555,32	R\$ 46.858,64	R\$ 96.413,96
TOTAL COM BDI			BDI 20%	R\$ 59.466,38	R\$ 56.230,37
				R\$ 59.466,38	R\$ 115.696,75

O valor total planilha 1 de **R\$ 115.696,75** (cento e quinze mil seiscientos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

- Material: R\$ 59.466,38

- Mão de Obra: R\$ 56.230,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário (s BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (c BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR									R\$ 60.303,25
1,	ITENS COMPLEMENTARES AO ORÇAMENTO PADRÃO								R\$ 60.303,25
1.1.1.	Cotação	COT001	ESTRUTURA METÁLICA COM 8 METROS DE ALTURA PARA SUPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM ESCADA MARINHEIRO_INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 42.800,00	BDI 1	R\$ 51.766,60	R\$ 51.766,60
1.1.2.	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 3.803,38	BDI 1	R\$ 4.600,19	R\$ 4.600,19
1.1.3.	Cotação	COT002	QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO_5CV_380 VOLTS_INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.254,62	BDI 1	R\$ 3.936,46	R\$ 3.936,46

O valor total planilha 2 de **R\$ 60.303,25** (sessenta mil trezentos e três reais e vinte e cinco centavos).

- Material: R\$ 28.342,53
- Mão de Obra: R\$ 31.960,72

VALOR TOTAL : PLANILHA 1 + PLANILHA 2	R\$ 176.000,00
---------------------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL GLOBAL PROPOSTO R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Valor Total Material R\$ 87.808,91

Valor Total Mão de Obra R\$ 88.191,09

BDI

Planilha de Detalhamento de BDI			
Cliente: Município de Campos Borges			
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo			
Itens		Sigla	Valores
Taxa de Rateio da Adiministração Central		AC	3,50%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S+G	0,34%
Taxa de Risco		R	1,11%
Taxa de Despesas Financeiras		DF	1,00%
Taxa de Luero		L	6,43%
Taxa de Tributos	PIS (Geralmente 0,65 %)	I	0,65%
	COFINS (Geralmente 3,00 %)		3,00%
	ISS (Legislação Municipal)		2,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI Resultante			20,00%
Fórmula BDI Utilizada:			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$			

BDI 2

Planilha de Detalhamento de BDI			
Cliente: Município de Campos Borges			
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo			
Itens		Sigla	Valores
Taxa de Rateio da Administração Central		AC	3,50%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S+G	0,34%
Taxa de Risco		R	1,11%
Taxa de Despesas Financeiras		DF	1,00%
Taxa de Lucro		L	6,38%
Taxa de Tributos	PIS (Geralmente 0,65 %)	I	0,65%
	COFINS (Geralmente 3,00 %)		3,00%
	ISS (Legislação Municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI Resultante			20,95%
Fórmula BDI Utilizada:			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$			

CRONOGRAMA

Cronograma de Execução		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1ª ETAPA	Instalação da Placa da Obra	x					
	Montagem do Canteiro de Obra	x					
	Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuração	x					
	Instalação dos equipamentos de perfuração	x					
	Início perfuração do poço tubular profundo	x					
	Descrição tátil-visual das amostras durante a perfuração.	x					
	Revestimento do poço tubular	x					
	Preenchimento do espaço anular e selo sanitário	x					
	Continuação da perfuração do poço tubular profundo	x					
	Remoção do equipamento de perfuração da obra.		x				
	Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço		x				
	Realização do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Água		x				
	Elaboração dos registros de perfuração e Relatórios Finais		x				
	Cadastro do Poço no SIOUT		x	x			
	Tamponamento		x	x			
2ª ETAPA	Construção de abrigo para quadro de comando		x	x			
	Instalação de Quadro Elétrico de Comando		x	x			
	Instalação do Sistema de Bombeamento		x	x			
	Instalação do Hidrômetro e do Tubo de Monitoramento		x	x			
	Instalação do Sistema de Cloração		x	x			
	Instalação da Torre e Reservatório		x	x			
	Elaboração dos Relatórios Finais				x	x	x

Cronograma de Execução		1º	2º	3º	4º	5º	6º	TOTAL
1ª ETAPA	1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS	R\$ 11.830,18						R\$ 11.830,18
	2. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	R\$ 33.856,50						R\$ 33.856,50
	3. INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO	R\$ 32.268,63						R\$ 32.268,63
	4. ALVENARIAS, CERCADO, E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO TUBULAR		R\$ 6.724,02					R\$ 6.724,02
	ENSAIO DE BOMBEAMENTO, OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO		R\$ 11.734,63					R\$ 11.734,63
	VALOR SEM BDI	R\$ 77.955,31	R\$ 18.458,65					R\$ 96.413,96
	VALOR COM BDI (20%)	R\$ 93.546,37	R\$ 22.150,37					R\$ 115.696,75
2ª ETAPA	ESTRUTURA METÁLICA COM 8 METROS DE ALTURA PARA SUPORTAR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM ESCADA MARINHEIRO_INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 25.883,30	R\$ 25.883,30				R\$ 51.766,60
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021		R\$ 2.300,09	R\$ 2.300,09				R\$ 4.600,19
	QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO_5CV_380 VOLTS_INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 1.968,23	R\$ 1.968,24				R\$ 4.021,59
	VALOR COM BDI (20%)	R\$ 0,00	R\$ 30.151,62	R\$ 30.151,63				R\$ 60.388,38
		R\$ 93.546,37	R\$ 52.302,00	R\$ 30.151,63				R\$ 176.085,13
		R\$ 93.546,37	R\$ 145.848,37	R\$ 176.000,00				R\$ 176.000,00

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não Incide	17,93%	Não Incide
B2	Feriados	4,24%	Não Incide	4,24%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	6,28%	10,51%	6,28%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,02%	0,04%	0,02%
B	Total	47,00%	15,99%	47,00%	15,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,50%	3,47%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,78%	3,68%	4,78%	3,68%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,48%	2,69%	3,48%	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,25%	10,21%	13,25%	10,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,69%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,84%	2,98%	16,75%	6,19%
TOTAL(A+B+C+D)		82,31%	45,98%	111,22%	69,19%



DECLARAMOS

Que estão inclusas no valor todas as despesas com mão de obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme o edital.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Passo Fundo/RS, 07 de fevereiro 2025.

ATLANTICA
HIDROSOLUCOES
LTDA:32598168000137

Assinado de forma
digital por ATLANTICA
HIDROSOLUCOES
LTDA:32598168000137

Atlântica Hidrosoluções Ltda
Cristian Valdemar Fontana
CPF: 024.630.770-69
RG: 9118790691
Representante Legal



Samuel Felipe Cristianetti
Eng. De Minas
CREA RS 240689