



Orçamento Cobertura Ginásio Menino Deus

OBRA: Reforma Cobertura do Ginásio da E.M.E.F. Menino Deus

ÁREA TOTAL GINÁSIO: 967,20 m²
ÁREA TOTAL COBERTURA: 1.023,00m²

LOCAL: Rua Nativides Moraes - Campos Borges/RS

Ref.	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Unit.	Unit. COM BDI	Total	#REF!
SINAPI 09/2025		SERVIÇOS						R\$ 130.121,24
SINAPI	97649	Remoção de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento	m ²	1023,00	R\$ 3,25	R\$ 3,97	R\$ 4.056,20	
SINAPI	97658	Remoção de terças de madeira	m ²	1023,00	R\$ 4,00	R\$ 4,88	R\$ 4.992,24	
SINAPI	104314	Trama de aço composta por terça metálica (9,5 kg/m) - 30 unidades de terças (30unid x 31,00m)	m	930,00	R\$ 61,50	R\$ 75,03	R\$ 69.777,90	
SINAPI	94213	Telhamento com telha metálica (aluzinc 0,50mm), inclusive cumeeira	m ²	1023,00	R\$ 40,00	R\$ 48,80	R\$ 49.922,40	
SINAPI	103334	Fechamento dos beirais (60,00m), alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m ²	9,00	R\$ 85,00	R\$ 103,70	R\$ 933,30	
SINAPI	87794	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, prepara manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF_09/2022 (altura aprox. 15cm)	m ²	9,00	R\$ 40,00	R\$ 48,80	R\$ 439,20	
TOTAL GERAL								R\$ 130.121,24

Campos Borges/RS, 29 de dezembro de 2025

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Prefeita Municipal

Heloisa F. Bortoluzzi
Arquiteta e Urbanista_CAU A62699-6