



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**  
**PRAÇA 13 DE ABRIL, 371**  
**CNPJ 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 70/2024 - Concorrência Presencial nº 3/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 70/2024, Concorrência Presencial nº 3/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA - 49600085000138</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	M2	DEMOLICAO E SUBSTITUIÇÃO		485,74000	485,74
1.1	12,96	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		28,90000	374,54
1.2	0,50	M³	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023, EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8		67,00000	33,50
1.3	1,56	M2	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022.		49,81000	77,70
2	1,00	UN	REVESTIMENTO CERAMICO		44.320,75000	44.320,75
2.1	190,00	M	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45 X 45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023.		60,53000	11.500,70
2.2	397,61	M2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33 X 45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023.		80,94000	32.182,55
2.3	170,00	UN	TIJOLO CERAMICO REFRATORIO DE 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)		3,75000	637,50
3	1,00	M	EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC		17.963,25000	17.963,25
3.1	165,00	M2	FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023.		96,49000	15.920,85
3.2	120,00	M	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023.		17,02000	2.042,40
4	1,00	M³	ARQUIBANCADA - CHURRASQUEIRA		53.830,52000	53.830,52
4.1	103,50	M2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. AF_09/2020.		102,70000	10.629,45
4.2	103,50	M2	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021.		50,82000	5.259,87
4.3	63,75	M2	LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) : (8+4). AF_11/2020.		218,13000	13.905,79
4.4	4,00	CH	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHI DIURNO. AF_08/20215.		1,34000	5,36
4.5	24,23	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5 X 10 X 20 CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.		167,47000	4.057,80
4.6	10,23	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021.		101,17000	1.034,97

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
4.7	4,70	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS		170,27000	800,27
4.8	97,44	KG	FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 X 9 X 19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024.		18,11000	1.764,64
4.9	133,20	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.		14,34000	1.910,09
4.10	55,44	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L.		8,14000	451,28
4.11	27,96	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2022.		15,95000	445,96
4.12	44,60	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022.		17,51000	780,95
4.13	15,00	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E: 18 MM. AF_09/2020.		326,56000	4.898,40
4.14	55,44	M2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022.		68,53000	3.799,30
4.15	3,58	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK: 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022.		1.141,45000	4.086,39
5	1,00	M2	ESQUADRIAS		74.105,22000	74.105,22
5.1	16,56	M2	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		525,28000	8.698,64
5.2	43,14	M2	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		1.402,49000	60.503,42
5.3	2,00	UN	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		1.156,73000	2.313,46
5.4	7,29	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E : 4 MM, EM ESQUADRIA, DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021.		355,24000	2.589,70
6	1,00	M	GRANITOS E PIAS		22.257,04000	22.257,04
6.1	24,00	M2	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP: 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III - E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021.		452,57000	10.861,68
6.2	4,27	M2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E : 2,5 CM.		749,77000	3.201,52
6.3	10,00	UN	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2, DE 40 X 34 X 12 CM.		221,60000	2.216,00
6.4	2,00	UN	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/ BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 OU 3/4 (REF 1167/ 1168).		264,98000	529,96
6.5	10,00	UN	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA.		313,25000	3.132,50
6.6	2,00	UN	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.		439,38000	878,76

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6.7	9,50	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES.		104,75000	995,13
6.8	8,50	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES.		51,94000	441,49
7	1,00	M	PROTECAO LATERAL QUADRA		39.287,13000	39.287,13
7.1	130,00	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTAGENS COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021.		213,69000	27.779,70
7.2	55,00	M	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARAMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		109,23000	6.007,65
7.3	9,75	M	GUARDA - CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32, X 4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS.		564,08000	5.499,78
8	1,00	UN	CABINE DE TRANSMISSAO		14.801,55000	14.801,55
8.1	140,00	KG	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. PSA		21,29000	2.980,60
8.2	10,72	M2	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020		399,45000	4.282,10
8.3	33,68	M2	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023.		172,67000	5.815,53
8.4	15,00	M	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023.		39,64000	594,60
8.5	2,00	UN	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		564,36000	1.128,72
9	1,00	UN	ELETRICA		2.848,32000	2.848,32
9.1	16,00	UN	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022.		178,02000	2.848,32
10	1,00	M2	PINTURA		24.837,90000	24.837,90
10.1	140,94	M2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023.		22,92000	3.230,34
10.2	1.266,94	M2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023.		16,34000	20.701,80
10.3	44,40	M2	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021.		20,40000	905,76
11	1,00	M	CALHA		4.495,18000	4.495,18
11.1	36,57	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		122,92000	4.495,18
12	1,00	M	CALCADA		15.085,30000	15.085,30
12.1	152,50	M	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022.		98,92000	15.085,30
13	1,00	M2	LIMPEZA		7.072,08000	7.072,08
13.1	1.492,00	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		4,74000	7.072,08
<b>Total dos Produtos</b>						

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
					<b>321.389,98</b>	
<b>Projeto/Despesa</b>						<b>Há Previsão</b>
1057			4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1164 - EMENDA INDIVIDUAL HEINZE			Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, 13 de Agosto de 2024

**CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**