



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
CNPJ 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 13/2026 - Concorrência Presencial nº 3/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 13/2026, Concorrência Presencial nº 3/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 03145493000146

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	CONSTRUCAO 10 UNIDADES HABITACIONAIS		1.375.839,3600 0	1.375.839,3 6
1.1	303,00	M	SERVIÇOS PRLIMINARES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETAS A CADA 2,00 M - 02 UTILIAÇÕES. AF_03/2024		48,30800	14.637,32
1.2	9,00	M³	INFRAESTRUTURA - REDES DE ESGOTO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		116,13200	1.045,19
1.3	30,00	M2	INFRAESTRUTURA - REDES DE ESGOTO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DE SOLO NATURAL) AF_08/2020.		8,50210	255,06
1.4	7,80	M³	INFRAESTRUTURA - REDES DE ESGOTO - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSSAO. AF - 08/2023.		37,41400	291,83
1.5	56,00	M³	INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDAS - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024.		53,19910	2.979,15
1.6	3,90	M³	INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDAS - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020.		348,72300	1.360,02
1.7	52,10	M³	INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDAS - CONCRETO CICLOPICO FCK: 15 MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021.		723,41220	37.689,78
1.8	200,00	M2	INFRAESTRUTURA - ALVENARIA DE NIVELAMENTO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACIÇOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA DE 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (AF_05/2020).		172,43540	34.487,08
1.9	217,00	M2	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E: 25 MM, 02 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024.		109,50220	23.761,98
1.10	267,30	KG	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024.		25,59130	6.840,55
1.11	1.170,00	KG	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA - 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024.		18,03090	21.096,15
1.12	16,30	M³	INFRAESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA-LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.		991,05100	16.154,13
1.13	1.065,20	M2	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS - ALVENRARIA		99,87680	106.388,77

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.14	128,00	M	DE VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 4 X 24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.		65,60230	8.397,09
1.15	67,00	M	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS - PETRORIS, VERGAS, CONTRAVERGAS, VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024.		51,38760	3.442,97
1.16	54,00	M	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS - PETRORIS, VERGAS, CONTRAVERGAS - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L: 15 CM, ASSENTADO COM ARGMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020.		232,74800	12.568,39
1.17	150,00	M2	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS - CINTA DE AMARRAÇÃO - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.		71,21810	10.682,72
1.18	8,50	M³	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS - CINTAS DE AMARRAÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES DE EDIFICAÇÃO TERREA.		1.255,29910	10.670,04
1.19	460,00	M2	COBERTURA - OITAO EM ALVENARIA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.		99,87680	45.943,33
1.20	400,00	M2	COBERTURA - OITAO EM ALVENARIA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022.		9,21470	3.685,88
1.21	400,00	M2	COBERTURA - OITAO EM ALVENARIA - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022.		56,03730	22.414,92
1.22	60,00	UN	COBERTURA - ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICO OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.		2.294,63000	137.677,80
1.23	676,80	M2	COBERTURA - ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADS DE ATE 02 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICO OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		27,39060	18.537,96
1.24	676,80	M2	COBERTURA - TELHAMENTO PARA COBERTURA - TELHAMENTO EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/44 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10 °, COM ATE 02 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.		60,96470	41.260,91
1.25	80,00	M	COBERTURA - TELHAMENTO PARA COBERTURA - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E: 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019.		103,85010	8.308,01
1.26	90,00	M	COBERTURA - PROTEÇÃO DE PAREDE DO OITAO - RUFO DE ENCOSTAR - RUFO EXTERNO/ INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.		81,66470	7.349,82
1.27	250,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE		58,28360	14.570,90

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.28	30,00	UN	SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 02 DEMAOS. AF_09/2023. ESQUADRIAS - PORTAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80 X 2 X 10 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		1.355,32920	40.659,88
1.29	10,00	UN	ESQUADRIAS - PORTAS - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87 X 210 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		1.314,49700	13.144,97
1.30	18,90	M2	ESQUADRIAS - PORTAS - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		1.332,76910	25.189,34
1.31	100,00	M	ESQUADRIAS - PORTAS - GUARNIÇÃO/ MOLDURA/ ARREIMATE DE ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE.		43,38060	4.338,06
1.32	3,60	M2	ESQUADRIAS- JANELAS - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AR BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSOES 60 X 80 (A X L) SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024.		997,00500	3.589,22
1.33	8,00	M2	ESQUADRIAS - JANELAS - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSOES 100 X 120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024.		529,69700	4.237,58
1.34	43,20	M2	ESQUADRIAS - JANELAS - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (02 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSOES 100 X 120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE , EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024.		759,82450	32.824,42
1.35	204,00	M	ESQUADRIAS - JANELAS - GUARNIÇÃO/ MOLDURA/ ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 01 FACE.		43,38060	8.849,64
1.36	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024.		237,16800	2.371,68
1.37	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA, TUBOS E CONEXOES - HIDROMETRO DN 3/4, 5,0 M/3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024.		287,34800	2.873,48
1.38	60,00	M	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA, TUBOS E CONEXOES - TUBO PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022.		38,79140	2.327,48
1.39	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA, TUBOS E CONEXOES - CAIXA D AGUA EM POLIETILENO,500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021.		371,93500	3.719,35
1.40	18,40	M	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		28,29590	520,64

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.41	91,40	M	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		35,92910	3.283,92
1.42	3,50	M	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		44,76900	156,69
1.43	148,00	M	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		50,02290	7.403,39
1.44	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO - TUBOS E CONEXOES - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		36,40000	364,00
1.45	20,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		13,93700	278,74
1.46	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		14,23900	142,39
1.47	60,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		19,62510	1.177,51
1.48	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022.		20,59050	205,90
1.49	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES - JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		34,98700	349,87
1.50	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO, TUBOS E CONEXOES, JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		56,67700	566,77
1.51	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - TE, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		31,85900	318,59
1.52	20,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - RALOS E CAIXAS SIFONADAS - CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, PVC DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		84,92550	1.698,51
1.53	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - RALOS E CAIXAS SIFONADAS - RALO SECO, PVC, DN		22,57200	225,72

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.54	10,00	UN	100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022.		669,68200	6.696,82
			SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.			
1.55	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.		52,28100	522,81
1.56	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.		507,23400	5.072,34
1.57	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22 L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.		447,04200	4.470,42
1.58	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.		72,46200	724,62
1.59	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.		72,46200	724,62
1.60	30,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,6 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020.		603,85000	18.115,50
1.61	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO, DIAMETRO INTERNO: 0,4 M ALTURA INTERNA: 0,4 M. AF_12/2020.		227,01100	2.270,11
1.62	30,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REGISTROS, VALVULAS, TORNEIRAS DE BOIA - REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDABEL, COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.		53,82720	1.614,82
1.63	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REGISTROS, VALVULAS, TORNEIRAS DE BOIA - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D AGUA, ROSCAVEL, 1º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.		180,73200	1.807,32
1.64	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REGISTROS, VALVULAS, TORNEIRAS DE BOIA - ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.		138,64400	1.386,44
1.65	20,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REGISTROS, VALVULAS, TORNEIRAS DE BOIA - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL, 1º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.		95,03400	1.900,68
1.66	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -		2.636,77100	26.367,71

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.67	10,00	UN	FOSSAS E SUMIDOUROS - TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE MOLDADO, DIAMETRO INTERNO: 1,10 M, ALTURA INTERNA: 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 05 CONTRIBUINTES), AF _ 12/2020, SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H: 3,0 M, AREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 05 CONTRIBUINTES).		1.690,78000	16.907,80
1.68	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS - REDES DE DISTRIBUIÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM E DISJUNTOR DIN 50 A, (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020.		1.147,31500	11.473,15
1.69	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS - REDES DE DISTRIBUIÇÃO - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C- 14.		483,08000	4.830,80
1.70	80,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - FIOS E CABOS ELETRICOS/ CAIXAS E CONDUTORES/ INTERRUPTORES E TOMADAS- PONTO ELETRICO ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES		232,54620	18.603,70
1.71	110,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - FIOS E CABOS ELETRICOS/ CAIXAS E CONDUTORES/ INTERRUPTORES E TOMADAS - PONTO ELETRICO TOMADA USO ESPECIFICO 2P+T (100A-250V)		193,58130	21.293,94
1.72	30,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - FIOS E CABOS ELETRICOS/ CAIXAS E CONDUTORES/ INTERRUPTORES E TOMADAS- PONTO ELETRICO TOMADA USO ESPECIFICO 2 P + T (20 A - 250 V)		349,60750	10.488,22
1.74	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - FIOS E CABOS ELETRICOS/ CAIXAS E CONDUTORES/ INTERRUPTORES E TOMADAS-PONTO ELETRICO TOMADA CHUVEIRO (20A 250 V) - COMPLETO		411,33300	4.113,33
1.75	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS -QUADROS E DISJUNTORES - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTREGA EM PVC, DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, PARA 06 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025.		135,58800	1.355,88
1.76	30,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS -QUADROS E DISJUNTORES - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025.		13,80400	414,12
1.77	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS -QUADROS E DISJUNTORES - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025.		86,27800	862,78
1.78	70,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSORIOS - LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.		35,86870	2.510,81
1.79	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSORIOS - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 01 LAMPADA DE LED 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.		129,96100	1.299,61
1.80	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS, LAMPADAS E ACESSORIOS - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,		127,85900	1.278,59

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.81	1.171,50	M2	TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES -		5,79690	6.791,07
			CHAPISCO/ MASSA UNICA INTERNA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.			
1.82	1.171,50	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CHAPISCO/ MASSA UNICA INTERNA - MECANICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M² E 10 M², E: 17,5 MM, COM TALISCAS. AF_03/2024.		42,02790	49.235,68
1.83	851,90	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CHAPISCO/ MASSA UNICA EXTERNA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022.		8,21240	6.996,14
1.84	851,90	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CHAPISCO/ MASSA UNICA EXTERNA - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022.		48,06660	40.947,94
1.85	27,30	M³	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CONTRAPISOS INTERNO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024.		209,22200	5.711,76
1.86	378,20	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CONTRAPISOS INTERNO - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO. ESPESSURA 6 CM. AF_07/2021.		74,10440	28.026,28
1.87	9,00	M³	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CALCADA 6 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024.		209,22200	1.883,00
1.88	10,80	M³	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - CONTRAPISOS - CALCADA 6 CM - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO (IN LOCO) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF_08/2022.		1.040,18990	11.234,05
1.89	386,90	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35 X 35, COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023.		77,30490	29.909,27
1.90	18,70	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20 X 20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023.		82,71550	1.546,78
1.91	231,80	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLCAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20 X 20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023.		76,14550	17.650,53
1.92	474,50	M	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERNOS - RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO		9,78230	4.641,70

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.93	8,70	M³	ESMALTADA DE DIMENSOES 35 X 35 CM. AF REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - PISOS EXTERNOS - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº. 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024.		209,22200	1.820,23
1.94	8,70	M³	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - PISOS EXTERNOS - CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022.		1.040,19200	9.049,67
1.95	17,00	M	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - PISOS EXTERNOS - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020.		142,96750	2.430,45
1.96	499,40	M2	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - FORROS - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE ACABAMENTOS PARA FORRO.		95,71020	47.797,67
1.97	589,00	M	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - FORROS - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023.		18,91260	11.139,52
1.98	220,40	M	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES - FORROS - SARAFO APARELHADO 2 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.		10,39830	2.291,79
1.99	2.423,40	M2	PINTURAS - PINTURAS DE FACHADAS - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024.		5,19310	12.584,96
1.100	2.423,40	M2	PINTURAS - PINTURAS DE FACHADAS - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024.		20,45840	49.578,89
1.101	939,70	M2	PINTURAS - PINTURAS DE PAREDES INTERNAS - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023.		4,71010	4.426,08
1.102	939,70	M2	PINTURAS - PINTURAS DE PAREDES INTERNAS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023.		16,96820	15.945,02
1.103	100,80	M2	PINTURAS - PINTURA EM MADEIRA - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÕES DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021.		2,79000	281,23
1.104	100,80	M2	PINTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021.		40,10750	4.042,84
1.105	100,80	M2	PINTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SISNTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021.		21,73860	2.191,25
1.106	580,00	M2	PINTURAS - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021.		29,85430	17.315,49
1.107	637,40	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019.		7,37890	4.703,31
1.108	250,50	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019		2,24630	562,70
1.109	10,00	UN	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019.		12,53600	125,36
1.110	10,00	UN	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019.		13,29600	132,96
1.111	10,00	UN	LIMPEZA FINAL DA OBRA- LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019, LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019.		8,16400	81,64

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.112	109,60	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019.		4,40810	483,13
1.113	100,80	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019.		1,37680	138,78
1.114	75,60	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ ALUMINIO. AF_04/2019.		3,57470	270,25
1.115	240,20	KG	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 05_06/2022.		18,01900	4.328,16
1.116	770,30	KG	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - CINTA DE AMARRAÇÃO - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022.		15,90540	12.251,93
1.117	10,00	UN	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - FOSSAS E SUMIDOUROS - SUMIDOURO RETANGULAR EM ALEMANHA, COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICOS, DIÂMETROS INTERNOS: 0,8 X 1,4. AF_12/2020.		2.686,94000	26.869,40
Total dos Produtos					1.375.839,36	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1080 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 100001 - RECURSO LIVRE	Sim
1080 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Sim
1080 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, 19 de Fevereiro de 2026

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL