



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FECHAMENTO PAVILHÃO - LINHA TEODORO

SINAPI set/23

LOCAL: LINHA TEODORO - CAMPOS BORGES/RS

BDI 25%

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	SERVIÇO UNITÁRIO	SERVIÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)	SINAPI
1 PAREDES						46.995,58	
1.1	Alvenaria de tijolo furado esp 14 cm (14x19x29cm) arga 1:2:8 juntas limpas	m ²	288	70,00	87,50	25.200,00	89290
1.2	Requadramento das vigas e janelas	m ²	68,8	33,00	41,25	2.838,00	87259
1.3	Contra-verga com 0,25 cm de alargamento para cada lado	m	33	75,00	93,75	3.093,75	93197
1.4	Viga em concreto fck 25 Mpa (14x25)- forma, armação 4#5/16' est 5mm	m ³	2,41	1611,18	2013,98	4.853,68	104109/104111/9497/1/96536
1.5	Viga em concreto fck 25 Mpa (14x20)- forma, armação 4#3/8' est 5mm	m ³	2,41	1827,41	2284,26	5.505,07	104108/104111/9497/1/96536
1.6	Pilar em concreto fck 25 Mpa (14x20)- forma, armação 4#3/8' est 5mm	m ³	2,41	1827,41	2284,26	5.505,07	104108/104111/9497/1/96536
2 ABERTURAS						36.009,38	
2.1	Janela basculante metálica cantoneira c/pintura anticorrosiva	m ²	27,10	565,00	706,25	19.139,38	94559
2.2	Vidro martelado ou canelado colocado com massa vidraceira	m ²	31,40	90,00	112,50	3.532,50	10499/10498/102152
2.3	Porta metálica abrir 2 folhas saída de emergência 2,50 m x 2,75 m completa	m ²	6,87	500,00	625,00	4.293,75	100701
2.4	Porta metálica abrir 4 folhas 2,75 m x 4,3 m completa	m ²	11,82	500,00	625,00	7.387,50	100701
2.5	Barra anti panico	par	1,00	1325,00	1.656,25	1.656,25	396221
3 FECHAMENTO OITÕES						19.836,67	
3.1	Telhamento Oitão	m ²	29,50	64,27	80,34	2.369,96	94213
3.2	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	70,00	46,38	57,98	4.058,25	104314
3.3	Telhamento Oitão entre a escola	m ²	54,15	64,27	80,34	4.350,28	94213
3.4	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	120,00	46,38	57,98	6.957,00	104314
3.5	Telhamento sobre portas	m ²	11,00	64,27	80,34	883,71	94213
	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	21,00	46,38	57,98	1.217,48	104314
B . D . I . = 2 5 %							
Total Geral						102.841,62	

Campos Borges-RS, 14 de novembro de 2023.

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Prefeita Municipal

Diógenes Barbosa Tonello
Eng Civil - CREA 216.640