

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.600.085/0001-38

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT Nº 525 CENTRO

PALMITINHO - RS

TELEFONE: (55)996576367

EMAIL: vainafe_construcoes@hotmail.com

Palmitinho – 21 de dezembro de 2023.

PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES -RS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023

Prezados senhores:

Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente à licitação em epígrafe.

1-OBJETO: Fechamento de pavilhão na linha Teodoro. No município de Campos Borges- RS.

2- PREÇO:

Total Geral: **R\$ 102.737,41** (Cento e dois mil setecentos e trinta e sete reais com quarenta e um centavos).

Material: 71.916,19

Mão de obra: 30.821,22

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias

4 - PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Após a assinatura do contrato e ordem de início.

5- PRAZOS DE EXECUÇÃO

- Conforme cronograma

6- BDI: 25,00%

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

49.600.085/0001-38
VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristhian Zancan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BDI: 25,00%

OBRA: FECHAMENTO PAVILHÃO - LINHA TEODORO LOCAL: LINHA TEODORO - CAMPOS BORGES/RS							
ITEM	SINAPI	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	SERVIÇO UNITÁRIO	SERVIÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1		PAREDES					46.948,07
1,1	89290	Alvenaria de tijolo furado esp 14 cm (14x19x29cm) arga 1:2:8 juntas limpas	m ²	288,00	69,93	87,41	25.174,08
1,2	87259	Requadramento das vigas e janelas	m ²	68,8	32,97	41,21	2.835,25
1,3	93197	Contra-verga com 0,25 cm de alargamento para cada lado	m	33,00	74,93	93,66	3.090,78
1,4	104109/104111/94971/96536	Viga em concreto fck 25 Mpa (14x25)- forma, armação 4#5/16' est 5mm	m ³	2,41	1.609,57	2.011,96	4.848,82
1,5	104108/104111/94971/96536	Viga em concreto fck 25 Mpa (14x20)- forma, armação 4#3/8' est 5mm	m ³	2,41	1.825,58	2.281,98	5.499,57
1,6	104108/104111/94971/96536	Pilar em concreto fck 25 Mpa (14x20)- forma, armação 4#3/8' est 5mm	m ³	2,41	1.825,58	2.281,98	5.499,57
2		ABERTURAS					35.973,72
2,1	94559	Janela basculante metálica cantoneira c/pintura anticorrosiva	m ²	27,10	564,44	705,55	19.120,41
2,2	10499/10498/102152	Vidro martelado ou canelado colocado com massa Vidraceira	m ²	31,40	89,91	112,39	3.529,05
2,3	100701	Porta metálica abrir 2 folhas saída de emergência 2,50 m x 2,75 m completa	m ²	6,87	499,50	624,38	4.289,49
2,4	100701	Porta metálica abrir 4 folhas 2,75 m x 4,3 m completa	m ²	11,82	499,50	624,38	7.380,17
2,5	396221	Barra anti panico	par	1,00	1.323,68	1.654,60	1.654,60
3		FECHAMENTO OITÕES					19.815,62
3,1	94213	Telhamento Oitão	m ²	29,50	64,21	80,26	2.367,67
3,2	104314	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	70,00	46,33	57,91	4.053,70
3,3	94213	Telhamento Oitão entre a escola	m ²	54,15	64,21	80,26	4.346,08
3,4	104314	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	120,00	46,33	57,91	6.949,20
3,5	94213	Telhamento sobre portas	m ²	11,00	64,21	80,26	882,86
	104314	Perfil Metálico tipo U enrijecido 40x75x40 e 2,65mm	m	21,00	46,33	57,91	1.216,11
Total Geral						TOTAL	102.737,41
						MATERIAL	71.916,19
						MAO DE OBRA	30.821,22

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zancan Bonafé
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

49.600.085/0001-38

VAI NA FE
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

mf

mf

mf

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	PAREDES	45,70	46.948,07	23.474,04 50%	23.474,03 50%	- 0%
2	ABERTURAS	35,02	35.973,72	- 0%	35.973,72 100%	- 0%
3	FECHAMENTO OITÕES	19,28	19.815,62	- 0%	- 0%	19.815,62 100%
	FINANCEIRO SIMPLES		102.737,41	23.474,04	59.447,75	19.815,62
	FINANCEIRO ACUMULADO			23.474,04	82.921,79	102.737,41
	FÍSICO SIMPLES	100,00		22,85%	57,86%	19,29%
	FÍSICO ACUMULADO			22,85%	80,71%	100,00%

[49.600.085/0001-38]

**VAINA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA**
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

VAINA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhyan Zanican Bonaife
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

[Handwritten signatures and initials]

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

OBRA: FECHAMENTO PAVILHÃO - LINHA TEODORO

LOCAL: LINHA TEODORO - CAMPOS BORGES/RS

COMPOSIÇÃO BDI		
1	Administração Central	3,00%
2	Seguro e Garantia	0,80%
3	Risco	0,92%
4	Despesas Financeiras	0,59%
5	Lucro	6,16%
6	Tributos	7,20%
TOTAL DO BDI		20,50%
7	Inss desonerado	4,50%
TOTAL DO BDI DESONERADO		25,00%

Campos Borges-RS, 14 de novembro de 2023.

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristhian Zancan Bonato
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

ky

g
Q

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
TOTAL(A+B+C+D)		83,01%	46,12%	112,39%	69,64%

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zancan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4