

CNPJ: 49.600.085/0001-38

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT N° 525 CENTRO

PALMITINHO – RS

TELEFONE: (55)996576367

EMAIL: vainafe_construcoes@hotmail.com

Palmitinho – 18 de janeiro de 2024.

PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS BORGES -RS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prezados senhores:

Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente à licitação em epígrafe.

1-OBJETO: REESTABELECIMENTO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.

2- PREÇO:

Total Geral: **R\$ 167.034,71** (Cento e sessenta e sete mil trinta e quatro reais com setenta e um centavos).

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias

4 - PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Após a assinatura do contrato e ordem de início.

5- PRAZOS DE EXECUÇÃO

- Conforme cronograma

6- BDI: 25,00%

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38


Cristhian Zangan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BDTC - D=1,00m

OBRA: Bueiro Duplo Tubular de Concreto - 1,0m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha Paixão (Caio Drum)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1A categoria. locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	30,00	1,00	6,07	7,59	227,63
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	0,60	1,00	238,57	298,21	178,93
SICRO	0804189	Corpo de BDTC D= 1,00m	unidade	2,00	1,00	1.645,28	2.066,60	4.113,20
SICRO	0804225	Boca de BDTC D=1,00m - esconsidade 30° - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	4.143,79	5.179,74	10.359,48
SINAPI	93361	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	30,00	1,00	19,62	24,53	735,75
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	7,00	1,00	8,31	10,39	72,71
Total Geral								15.687,69

B. D. I. = 2,5 %

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zancan Bonafo
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BDTC - D=0,80m

OBRA: Bueiro Duplo Tubular de Concreto - 0,80m / 10,00m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha Paixão (Jair Iora)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	6.532,11
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	25,00	1,00	6,07	7,59	189,69	
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	1,00	1,00	238,57	298,21	298,21	
SICRO	0804189	Corpo de BDTC D=1,00m	unidade	10,00	1,00	1.645,28	2.056,60	0,00	
SICRO	0804225	Boca de BDTC D=1,00m - esconsidade 30° - ala esconsa	unidade	1,00	1,00	4.143,79	5.179,74	5.179,74	
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de interferência. AF_04/2016	m³	25,00	1,00	19,62	24,53	613,13	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020	m³	24,20	1,00	8,31	10,39	251,34	
Total Geral								6.532,11	6.532,11

B . D . I . = 2 5 %

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zancan Bonate
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,60m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento.
 LOCAL: Estrada Rural: São José (Luz Signol)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/luma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	37,50	1,00	6,07	7,59	284,53
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	1,50	1,00	238,57	298,21	447,32
SICRO	0804029	Corpo de BSTC D= 0,80m	unidade	10,00	1,00	627,93	784,91	7.849,13
SICRO	0804389	Boca de BSTC D=0,80m - esconsidade 30° - brita e areia comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	1.935,14	2.418,93	4.837,85
SINAPI	93361	Reator mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	37,50	1,00	19,62	24,53	919,69
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43
Total Geral								14.483,94

B . D . I . = 2 5 %

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zaldan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,80m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 12m de comprimento.
LOCAL: Estrada Rural: São José (Pedro Marchese)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	R\$ 22.259,37
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1A categoria. locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	45,00	1,00	R\$ 6,07	R\$ 7,59	R\$ 341,44	
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	1,80	1,00	R\$ 238,57	R\$ 298,21	R\$ 536,78	
SICRO	0804037	Corpo de BSTC D= 1,00m	unidade	12,00	1,00	R\$ 845,74	R\$ 1.057,18	R\$ 12.686,10	
SICRO	0404133	Boca de BSTC D=1,00m - esconsidade 30° - brita e areia comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	R\$ 2.978,40	R\$ 3.723,00	R\$ 7.446,00	
SINAPI	93361	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	45,00	1,00	R\$ 19,62	R\$ 24,53	R\$ 1.103,63	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 145,43	
Total Geral								R\$ 22.259,37	R\$ 22.259,37

B . D . I . = 2 5 %

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38


Cristhian Zancan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,60m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: São José (Antes pavilhão)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria. Locais com baixo nível de interferência. AF 02/2021	m³	26,00	1,00	6,07	7,59	197,28
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF 08/2020	m³	1,50	1,00	238,57	298,21	447,32
SICRO	0804029	Corpo de BSTC D= 0,80m	unidade	2,00	1,00	627,93	784,91	1.569,83
SICRO	0804389	Boca de BSTC D=0,80m - esconissidade 30° - brita e areia comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	1.935,14	2.418,93	4.837,85
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	25,25	1,00	19,62	24,53	619,26
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43
Total Geral								7.816,95
B. D. I. = 2,5 %								7.816,95



VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38

 Cristhian Zancan Bonafic
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,80m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento.
 LOCAL: Estrada Rural: São José (Depois Pavilhão)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria. <u>Locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021</u>	m³	37,50	1,00	6,07	7,59	284,53
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	1,50	1,00	238,57	298,21	447,32
SICRO	0804037	Corpo de BSTC D= 1,00m	unidade	10,00	1,00	845,74	1.057,18	10.571,75
SICRO	0804397	Boca de BSTC D=1,00m - esconcidade 30° - brita e areia comerciais - alta esconsa	unidade	2,00	1,00	2.978,40	3.723,00	7.446,00
SINAPI	93361	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em <u>locais com alto nível de</u>	m³	37,50	1,00	19,62	24,53	919,69
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43
Total Geral								19.814,71
B. D. I. = 25 %								19.814,71


 VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zancan Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=1,00m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,00m / 10m de comprimento.
LOCAL: Estrada Rural: Linha São José (Nene Toledo).

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	8.151,98
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria. Locais com baixo nível de interferência. AF 02/2021	m³	18,75	1,00	6,07	7,59	142,27	
SICRO	0804397	Boca de BSTC D=1,00m - esconsidade 30° - brita e areia comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	2.978,40	3.723,00	7.446,00	
SINAPI	93361	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	18,75	1,00	19,62	24,53	459,84	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	10,00	1,00	8,31	10,39	103,88	
Total Geral								8.151,98	8.151,98

B . D . I . = 2 5 %


VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zancao Bonafe
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=1,20m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,20m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha São Jorge (Ademir Maciel)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria. locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	25,00	1,00	6,07	7,59	189,69	
SICRO	0804405	Boca de BSTC D=1,20m - esconsa atrela comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	4.343,90	5.429,88	10.859,75	
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	25,00	1,00	19,62	24,53	613,13	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43	
Total Geral								11.807,99	11.807,99

B. D. I. = 25 %



 VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zandari Bonafé
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=1,20m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,20m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha São Jorge (Romaldino)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1A	m³	25,00	1,00	6,07	7,59	189,69	
SICRO	0804405	Boca de BSTC D=1,20m - esconsida 30° - brita e areia comerciais - ala esconsa	unidade	2,00	1,00	4.343,90	5.429,88	10.859,75	
SINAPI	93361	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	25,00	1,00	19,62	24,53	613,13	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43	
Total Geral								11.807,99	11.807,99
B. D. I. = 25 %									



VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zancan Bonato
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,60m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,60m / 13m de comprimento.

LOCAL: Próximo a VRS 817 - Linha São Cristóvão (Entrada Juca Toledo)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	23.481,70
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria. Locais com baixo nível de interferência. AF. 02/2021	m³	48,75	1,00	6,07	7,59	369,89	
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF. 08/2020	m³	1,95	1,00	238,57	298,21	581,51	
SICRO	0804037	Corpo de BSTC D= 1,00m	unidade	13,00	1,00	845,74	1.057,18	13.743,28	
SICRO	0804397	Boca de BSTC D=1,00m - escondisade 30° - brita e areia comerciais - alta esconsa	unidade	2,00	1,00	2.978,40	3.723,00	7.446,00	
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	48,75	1,00	19,62	24,53	1.195,59	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43	
Total Geral								23.481,70	23.481,70
B . D . I . = 2 5 %									



VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiano Zancan Bonato
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,80m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha São Pedro - Entrada Bairro Operária (Davi)

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total
SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5m e até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	37,50	1,00	6,07	7,59	284,53
SINAPI	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	m³	1,50	1,00	238,57	298,21	447,32
SICRO	0804037	Corpo de BSTC D= 1,00m	unidade	10,00	1,00	845,74	1.057,18	10.571,75
SICRO	0804397	Boca de BSTC D=1,00m - esconsideade 30° - brita e areia comerciais - alta esconsa	unidade	2,00	1,00	2.978,40	3.723,00	7.446,00
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	37,50	1,00	19,62	24,53	919,69
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 HP) e descarra livre (unidade: m³).	m³	14,00	1,00	8,31	10,39	145,43
Total Geral								19.814,71
B. D. I. = 25%								19.814,71


VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zanqan Bonafé
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4


ORÇAMENTO BUEIRO - BSTC - D=0,80m

OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,2m / 10m de comprimento.

LOCAL: Estrada Rural: Linha Ferrari - Próximo Sergio Moraes

Ref.	Código	Serviço	Unidade	Quantidade	Serviço	Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total	5.375,56
SINAPI	90095	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,00m3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8m³), larg. Menor que 1,5m a 2,5m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021	m³	15,00	1,00	5,18	6,48	97,13	
SICRO	0804389	Boca de BDTC D=0,80m - escoada 30° - brita e areia comerciais - ala escoada	unidade	2,00	1,00	1935,14	2.418,93	4.837,85	
SINAPI	93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ / Potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1 categoria em locais com alto nível de	m³	15,00	1,00	19,62	24,53	367,88	
SINAPI	100975	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1.7 a 2.8m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³).	m³	7,00	1,00	8,31	10,39	72,71	
Total Geral								5.375,56	5.375,56

B. D. I. = 25 %


VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.600.085/0001-38
 Cristhlan Zancan Bonaife
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	OBRA: Bueiro Duplo Tubular de Concreto - 1,0m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha Paixão (Caio Drum)	9,39	15.687,69	15.687,69	-	-	-
2	OBRA: Bueiro Duplo Tubular de Concreto - 0,80m / 10,00m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha Paixão (Jair Iora)	3,91	6.532,11	6.532,11	0%	0%	0%
3	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=0,80M UZ SIGNOR	8,67	14.483,94	14.483,94	0%	0%	0%
4	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 12m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: São José (Pedro Marchese)	13,33	22.259,37	-	22.259,37	-	-
5	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: São José (Antes pavilhão)	4,68	7.816,95	0%	0%	100%	0%
6	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: São José (Depois Pavilhão)	11,86	19.814,71	0%	0%	100%	0%
7	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,00m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha São José (Nene Toledo)	4,88	8.151,98	0%	0%	0%	100%
8	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,20m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha São Jorge (Ademir Maciel)	7,07	11.807,99	0%	0%	0%	100%
9	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,20m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha São Jorge (Romaldino)	7,07	11.807,99	0%	0%	0%	100%
10	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,60m / 13m de comprimento. LOCAL: Próximo a VRS 817 - Linha São Cristóvão (Entrada Juca)	14,06	23.481,70	0%	0%	0%	100%
11	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 0,80m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha São Pedro - Entrada Bairro Operária (Davi)	11,86	19.814,71	0%	0%	0%	100%
12	OBRA: Bueiro Simples Tubular de Concreto - 1,2m / 10m de comprimento. LOCAL: Estrada Rural: Linha Ferrarri - Próximo Sérgio Moraes	3,22	5.375,56	0%	0%	0%	100%
	FINANCEIRO ACUMULADO		167.034,71	36.703,74	49.891,03	31.767,96	48.671,97
	FÍSICO ACUMULADO	100,00		36.703,74	86.594,77	118.362,73	167.034,71
				21,97%	29,87%	19,02%	29,14%
				21,97%	51,84%	70,86%	100,00%

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristijan Zawcan Bonafic
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4



BDI - REESTABELECIMENTO DE BUEIROS

OBRA: Reestabelecimento de Bueiros

PRAZO: 04 Meses

LOCAL: Município de Campos Borges

BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO BDI		
1	Administração Central	3,00%
2	Seguro e Garantia	0,80%
3	Risco	1,40%
4	Despesas Financeiras	0,90%
5	Lucro	5,81%
6	Tributos	0,65%
TOTAL DO BDI		21,50%
7	Inss desonerado	4,50%
TOTAL DO BDI DESONERADO		25,00%

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zançan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4