COMERCIAL CAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 06.144.377/0001-09 | Av. José Bortolini, 452, sala 02, Centro, Novo Tiradentes/RS | CEP 98370-000
cazarottocomercial@hotmail.com | (55) 3797-1088

Proposta comercial para restabelecimento de bueiros

Ao Município de Cerro Grande/RS

Dispensa de Licitação nº 020/2026 | Processo Administrativo nº 053/2026

Apresentamos proposta para o restabelecimento de dois bueiros em estradas vicinais de Cerro Grande/RS, sob regime de empreitada por preço global, conforme as especificações técnicas das metas 3 e 8.

Meta 3 – Linha Burrati (Anestor Brizola)

SICRO	Descrição	Un.	Qtd	Unitário com BDI	Total
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	23	R$ 8,63	R$ 198,49
4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	m²	23	R$ 3,72	R$ 85,56
2003831	Corpo de bueiro simples tubular de concreto D = 1,00 m	m	10	R$ 861,12	R$ 8.611,20
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	3	R$ 24,83	R$ 74,49
0804393	Boca de bueiro simples tubular de concreto D = 1,00 m	un.	2	R$ 3.730,19	R$ 7.460,38
	Subtotal da meta				**R$ 16.430,12**

Meta 8 – Linha Esquina Raimundi (Ideno Raimundi)

SICRO	Descrição	Un.	Qtd	Unitário com BDI	Total
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	27	R$ 8,63	R$ 233,01
4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	m²	27	R$ 3,72	R$ 100,44
2003831	Corpo de bueiro simples tubular de concreto D = 1,00 m	m	12	R$ 861,12	R$ 10.333,44
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	3	R$ 24,83	R$ 74,49
0804393	Boca de bueiro simples tubular de concreto D = 1,00 m	un.	2	R$ 3.730,19	R$ 7.460,38
	Subtotal da meta				**R$ 18.201,76**

Valor global de R$ 34.631,88 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Os preços incluem BDI de 22,87%, materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, mobilização, sinalização, tributos e demais custos de execução.

Prazo de mobilização de até 3 dias corridos e prazo de execução de até 30 dias corridos, ambos contados da emissão da Ordem de Serviço. A mobilização integra o prazo de execução. A conclusão deverá ocorrer até 30 de novembro de 2026, conforme o cronograma aprovado.

Pagamento em até 30 dias, após aprovação das medições por meta, ateste da nota fiscal e regular liquidação, por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC). A nota fiscal fará referência à Portaria MIDR nº 3.059/2026.

Validade da proposta de _____ dias corridos a partir da data de emissão.

Declaração de qualificação técnica e capacidade operacional

A COMERCIAL CAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.144.377/0001-09, por seu representante abaixo assinado, declara, para fins de habilitação na Dispensa de Licitação nº 020/2026, que possui qualificação técnica e capacidade operacional compatíveis com os serviços de engenharia necessários ao restabelecimento dos bueiros das metas 3 e 8. Declara, ainda, que dispõe de equipe técnica qualificada, equipamentos e meios para executar integralmente o objeto nos prazos previstos.

Novo Tiradentes/RS, 06 de novembro de 2026.

06 144 377/0001-09
Comercial Cazarotto Construções Ltda.
Av. José Bortolini, 452 - Sala 02
98370-000 - Novo Tiradentes/RS

Adir Jose Cazarotto | Representante da proponente