

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Obra: Estrutura para reservatório de 15.000 litros
Data de preço: AGOSTO/2022 com desoneração



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TORRE 1

BDI : 28,29%
0,2829

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1							
1.1	100654	SINAPI	FUNDAÇÃO				
			ESTAÇA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA	m	6,00	751,87	R\$ 4.511,22
1.2	100897	SINAPI	ESTAÇA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO	m	10,00	149,50	R\$ 1.495,00
1.3	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.	kg	109,82	16,34	R\$ 1.794,52
1.4	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.	kg	25,72	21,14	R\$ 543,72
1.5	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	4,28	758,87	R\$ 3.244,93
			Subtotal:			R\$ 11.589,39	
2							
2.1	97736	SINAPI	ESTRUTURA				
			PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	m³	5,46	1.894,79	R\$ 10.345,55
2.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO	m²	12,42	226,28	R\$ 2.810,40
2.3	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	6	165,69	R\$ 994,14
			Subtotal:			R\$ 14.150,09	
TOTAL							R\$ 25.739,48


Michel Goedel
Engenheira Civil - CREA/RS 243.027
Prefeitura Municipal de Ernestina - RS


Renato Becker
Prefeito Municipal
Renato Municipal
Ernestina - RS