

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA



Obra: Pavimentação da Rua João Gonçalves da Silva
 Data: 16/10/2023
 Data referência SINAPI: 06/2023

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.	SINAPI	1	PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1606,4	72,93	BDI 1	93,47	150150,21
1.1.2.	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 P	M3XKM	2570,24	2,27	BDI 1	2,91	7479,4
2.1.	SINAPI		DRENAGEM EXECUÇÃO DE MEIO-FIO						24858,4
2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	368	52,7	BDI 1	67,55	24858,4
3.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO						2282,33
3.1.1.	SINAPI	102501	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,3	23,3	BDI 1	29,86	367,28
3.1.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,59	577,5	BDI 1	740,18	1176,89
3.1.3.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO = 5,10" KG/M (NBR 5580)	M	6	75,3	BDI 1	96,51	579,06
3.1.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3	413,76	BDI 1	530,32	159,1
4.	SINAPI		OBRAS COMPLEMENTARES						69734,58
4.1.	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO						66923,15
4.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	74,7	45,78	BDI 1	58,68	4383,4
4.1.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	533,6	67,05	BDI 1	85,94	45857,58
4.1.3.	Composição	3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	147,2	74,8	BDI 1	95,87	14112,06
4.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	883,2	2,27	BDI 1	2,91	2570,11
4.2.1.	SINAPI	94965	RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,6	480,86	BDI 1	616,32	369,79
4.2.2.	SINAPI	92267	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6	90,34	BDI 1	115,79	694,74
4.3.	SINAPI		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6	90,34	BDI 1	115,79	1746,9
4.3.1.	SINAPI	103689	DIVERSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5	302,88	BDI 1	388,2	1746,9
TOTAL R\$ 254.504,92									

Mariana Knoff Vargas

Mariana Knoff Vargas
 Engenheira Civil CREA RS 254.886

Renato Becker

Renato Becker
 Prefeito Municipal
 Ernestina - RS

Ernestina, 16 de outubro de 2023.

Mariana Knoff Vargas
 Engenheira Civil - CREA/RS 254.886
 Setor Engenharia
 Prefeitura Municipal de Ernestina/RS