



Rio Grande do Sul
PREF. MUN. DE ERNESTINA
RUA JULIO DOS SANTOS, 2021
CNPJ 92.406.180/0001-24

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 126/2023 - Tomada de Preço nº 11/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 126/2023, Tomada de Preço nº 11/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 23463282000169						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		152.135,71000	152.135,71
1.1	1.606,40	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		90,21000	144.913,34
1.2	2.570,24	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).		2,81000	7.222,37
2	1,00	M	DRENAGEM		23.989,92000	23.989,92
2.1	368,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		65,19000	23.989,92
3	1,00	M3	SINALIZAÇÃO		2.202,06000	2.202,06
3.1	12,30	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.		28,81000	354,36
3.2	1,59	M2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		713,91000	1.135,12
3.3	6,00	M	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)		93,13000	558,78
3.4	0,30	M3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.		512,68000	153,80
4	1,00	M³XK	OBRAS COMPLEMENTARES - EXECUÇÃO DE PASSEIO		64.442,23000	64.442,23
4.1	74,70	M3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.		56,63000	4.230,26
4.2	533,60	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.		82,67000	44.112,71
4.3	147,20	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022.		92,51000	13.617,47
4.4	883,20	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).		2,81000	2.481,79
5	1,00	M2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		1.027,29000	1.027,29
5.1	0,60	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.		594,75000	356,85
5.2	6,00	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.		111,74000	670,44
6	1,00	M2	DIVERSOS - PLACA DA OBRA		1.685,79000	1.685,79
6.1	4,50	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.		374,62000	1.685,79
Total dos Produtos					245.483,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1164 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Sim
2096 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

ERNESTINA, 16 de Janeiro de 2024


RENATO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL



Rio Grande do Sul
PREF. MUN. DE ERNESTINA
RUA JULIO DOS SANTOS, 2021
CNPJ 92.406.180/0001-24

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 126/2023

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº11/2023, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

ERNESTINA, 16 de janeiro de 2024

RENATO BECKER
PREFEITO MUNICIPAL