

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TRAVESSIAS COM TUBO DE CONCRETO

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS DE ERNESTINA/RS.

GENERALIDADES:

O presente memorial descrito destina-se a delinear os serviços de execução de drenagem pluvial, a ser realizada nas estradas vicinais do interior do município de Ernestina.

ESCAVAÇÃO:

Os serviços de escavação das valas necessárias ao assentamento da tubulação, serão executados com o uso de retroescavadeira, e terão o diâmetro da tubulação, todas com da tubulação acrescidas de mais 80,00 cm de cobrimento.

Onde houver necessidade de execução de aterros para se atingir a cota de execução do lastro, estes deverão ser executados e compactados em camadas de, no máximo, 15 cm;

LASTRO:

Concluída a escavação de trincheiras, será efetuada a compactação da superfície resultante, e as irregularidades remanescentes serão eliminadas mediante a execução de um lastro brita, com espessura da ordem de 10 cm, aplicado em camada continua em toda a área abrangida pelo corpo dos tubos.

ASSENTAMENTO BUEIRO SIMPLES TUBO DE CONCRETO:

Os tubos de concreto deverão ser provenientes de indústrias qualificadas pela Fiscalização, cumprindo, como mínimo, as condições previstas nas normas NBR 8890/2007, além de outras específicas.

Serão em concreto armado, com malha de aço, sendo modelo com junta rígida.

O assentamento dos tubos de concreto armado deverá obedecendo rigorosamente às coordenadas de projeto e às especificações, padrões de execução normatizados ou