

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Modalidade: Tomada de Preço

Período: 2019

Ano da Licitação:	2019	Modalidade:	Tomada de Preço	Nº da Licitação:	2	Data da Licitação:	18/06/2019
Julgamento:	Menor Preço Global	Situação:	Julgada	Objeto:	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção de uma sala para arquivo morto, na rua Julio dos Santos, fundos da Prefeitura Municipal de Ernestina.		

Fornecedor Vencedor: JONATAN PARODI & CIA LTDA - 9201							
Telefone: (54) 3519-2284				Email: jonatanparodi2015@gmail.com			
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	SERV	Fundações		8.071,80000	8.071,80
	1	2,800	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M		85,80000	240,24
	2	2,800	M2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (vala com dimensões de 50x60 cm - profundidade x largura)		470,00000	1.316,00
	3	7,000	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)		153,00000	1.071,00
	4	23,520	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015(Domensões das vigas de 20x30 cm - Largura x Altura)		83,00000	1.952,16
	5	42,000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm)		15,40000	646,80
	6	154,000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,963 kg/ml, uso de 4 barras por viga)		8,80000	1.355,20
	7	2,400	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		446,00000	1.070,40
	8	12,000	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		35,00000	420,00
2		1,000	SERV	Paredes e divisórias		9.379,50000	9.379,50
	1	140,500	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS A VISTA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		63,00000	8.851,50
	2	8,800	ML	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		60,00000	528,00
3		1,000	SERV	Respaldo		4.985,94000	4.985,94
	1	24,000	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015(Domensões das vigas de 15x30 cm - Largura x Altura)		100,00000	2.400,00
	2	42,000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm)		15,40000	646,80
	3	98,720	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,617 kg/ml, uso de 4 barras por pilar)		8,80000	868,74

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Modalidade: Tomada de Preço Período: 2019

Ano da Licitação:	2019	Modalidade:	Tomada de Preço	Nº da Licitação:	2	Data da Licitação:	18/06/2019
Julgamento:	Menor Preço Global	Situação:	Julgada	Objeto: A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção de uma sala para arquivo morto, na rua Julio dos Santos, fundos da Prefeitura Municipal de Ernestina.			

Fornecedor Vencedor: JONATAN PARODI & CIA LTDA - 9201							
Telefone: (54) 3519-2284				Email: jonatanparodi2015@gmail.com			
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
	4	2,400	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		446,00000	1.070,40
	4	1,000	SERV	Pisos		3.728,40000	3.728,40
	1	5,000	M3	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 esp. 5 cm		120,00000	600,00
	2	52,140	M2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO EM MADEIRA		60,00000	3.128,40
	5	1,000	SERV	Aberturas		4.627,40000	4.627,40
	1	4,800	UN	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		600,00000	2.880,00
	2	4,800	M2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM		110,00000	528,00
	3	1,820	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES		670,00000	1.219,40
	6	1,000	SERV	Pintura		198,60000	198,60
	1	6,620	M2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA		30,00000	198,60
	7	1,000	SERV	Instalações elétricas		1.870,00000	1.870,00
	1	50,000	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		7,80000	390,00
	2	100,000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		4,00000	400,00
	3	1,000	UN	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		150,00000	150,00
	4	1,000	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		130,00000	130,00
	5	4,000	UN	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		200,00000	800,00
Total de itens vencidos: 7				Total das Propostas Vencedoras:			32.861,64