

**RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019**

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 7

**Fornecedor:** Jonatan Parodi e Cia Ltda  
**Endereço:** JUVENAL RONSONI  
**CPF/CNPJ:** 30.339.521/0001-39  
**E-mail:** jonatanparodi2015@gmail.com


**Número:** 285      **Cidade:** Erechim  
**Insc. Estadual:** 039.0179108  
**Validade da Proposta:** 60


**UF:** RS  
**Fone:** (54)99212-8218

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	SERV	Fundações Valor de Referência: 8.109,79000		8.071,80000	8.071,80		
	1	2,80	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M Valor de Referência: 85,84000		85,80000	240,24	25,00	13,00
	2	2,80	M2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (vala com dimensões de 50x60 cm - profundidade x largura) Valor de Referência: 475,04000		470,00000	1.316,00	25,00	13,00
	3	7,00	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) Valor de Referência: 153,09000		153,00000	1.071,00	25,00	13,00
	4	23,52	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015( Domens~oes das vigas de 20x30 cm - Largura x Altura) Valor de Referência: 83,42000		83,00000	1.952,16	25,00	13,00
	5	42,00	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm) Valor de Referência: 15,45000		15,40000	646,80	25,00	13,00

Em, 11/10/2019

  
Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor  
Jonatan Parodi  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA/RS 25...

RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019  
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 7

Fornecedor: Jonatan Parodi e Cia Ltda  
Endereço: JUVENAL RONSONI  
CPF/CNPJ: 30.339.521/0001-39  
E-mail: jonatanparodi2015@gmail.com


Número: 285 Cidade: Erechim  
Insc. Estadual: 039.0179108  
Validade da Proposta: 60

UF: RS  
Fone: (54)99212-8218


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
	6	154,00	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,963 kg/ml, uso de 4 barras por viga) Valor de Referência: 8,85000		8,80000	1.355,20	25,00	13,00
	7	2,40	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Valor de Referência: 446,79000		446,00000	1.070,40	25,00	13,00
	8	12,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 Valor de Referência: 35,13000		35,00000	420,00	25,00	13,00

Em, 11/10/2019

  
Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019  
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA


Page 3 of 7

<b>Fornecedor:</b> Jonatan Parodi e Cia Ltda									
<b>Endereço:</b> JUVENAL RONSONI									
<b>CPF/CNPJ:</b> 30.339.521/0001-39									
<b>E-mail:</b> jonatanparodi2015@gmail.com									
<b>Número:</b> 285									
<b>Cidade:</b> Erechim									
<b>UF:</b> RS									
<b>Insc. Estadual:</b> 039.0179108									
<b>Fone:</b> (54)99212-8218									
<b>Validade da Proposta:</b> 60									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
2		1,00	SERV	Paredes e divisórias Valor de Referência: 9.469,51000		9.379,50000	9.379,50		
	1	140,50	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS A VISTA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Valor de Referência: 63,37000		63,00000	8.851,50	25,00	13,00
	2	8,80	ML	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Valor de Referência: 64,32000		60,00000	528,00	25,00	13,00

Em, 11/10/2019

  
Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019  
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 7

Fornecedor: Jonatan Parodi e Cia Ltda  
Endereço: JUVENAL RONSONI  
CPF/CNPJ: 30.339.521/0001-39  
E-mail: jonatanparodi2015@gmail.com  
Número: 285  
Cidade: Erechim  
UF: RS  
Insc. Estadual: 039.0179108  
Fone: (54)99212-8218  
Validade da Proposta: 60

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
3		1,00	SERV	Respaldo Valor de Referência: 5.034,47000		4.985,93600	4.985,94		
	1	24,00	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015( Domensões das vigas de 15x30 cm - Largura x Altura) Valor de Referência: 101,65000		100,00000	2.400,00	25,00	13,00
	2	42,00	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm) Valor de Referência: 15,45000		15,40000	646,80	25,00	13,00
	3	98,72	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,617 kg/ml, uso de 4 barras por pilar) Valor de Referência: 8,85000		8,80000	868,74	25,00	13,00
	4	2,40	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Valor de Referência: 446,79000		446,00000	1.070,40	25,00	13,00

Em, 11/07/2019

Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA/RS 233370  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREF. MUN. DE ERNESTINA**  
**CNPJ: 92.406.180/0001-24**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019**

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 7

**Fornecedor:** Jonatan Parodi e Cia Ltda  
**Endereço:** JUVENAL RONSONI  
**CPF/CNPJ:** 30.339.521/0001-39  
**E-mail:** jonatanparodi2015@gmail.com


**Número:** 285      **Cidade:** Erechim  
**Insc. Estadual:** 039.0179108  
**Validade da Proposta:** 60


**UF:** RS  
**Fone:** (54)99212-8218

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
4		1,00	SERV	Pisos Valor de Referência: 3.775,22000		3.728,40000	3.728,40		
	1	5,00	M3	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 esp. 5 cm Valor de Referência: 128,53000		120,00000	600,00	25,00	13,00
	2	52,14	M2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA Valor de Referência: 60,08000		60,00000	3.128,40	25,00	13,00
5		1,00	SERV	Aberturas Valor de Referência: 4.675,77000		4.627,40000	4.627,40		
	1	4,80	UN	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 Valor de Referência: 603,89000		600,00000	2.880,00	25,00	13,00
	2	4,80	M2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM Valor de Referência: 114,58000		110,00000	528,00	25,00	13,00
	3	1,82	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES Valor de Referência: 674,24000		670,00000	1.219,40	25,00	13,00
6		1,00	SERV	Pintura Valor de Referência: 211,97000		198,60000	198,60		
	1	6,62	M2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA Valor de Referência: 32,02000		30,00000	198,60	25,00	13,00

Em, 11/10/2019

  
**Volmir José Agnoletto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 125496-D

  
**Jonatan Parodi & Cia Ltda**  
 CNPJ 30.339.521/0001-39  
 CREA / RS 233370

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 7

Fornecedor: Jonatan Parodi e Cia Ltda  
Endereço: JUVENAL RONSONI  
CPF/CNPJ: 30.339.521/0001-39  
E-mail: jonatanparodi2015@gmail.com

Número: 285 Cidade: Erechim  
Insc. Estadual: 039.0179108  
Validade da Proposta: 60

UF: RS  
Fone: (54)99212-8218

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
7		1,00	SERV	Instalações elétricas Valor de Referência: 1.984,81000		1.870,00000	1.870,00		
	1	50,00	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Valor de Referência: 7,85000		7,80000	390,00	25,00	13,00
	2	100,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Valor de Referência: 4,17000		4,00000	400,00	25,00	13,00
	3	1,00	UN	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 Valor de Referência: 169,69000		150,00000	150,00	25,00	13,00
	4	1,00	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 Valor de Referência: 140,10000		130,00000	130,00	25,00	13,00
	5	4,00	UN	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO		200,00000	800,00	25,00	13,00

Em, 11/10/2019

Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019  
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 7

Fornecedor: Jonatan Parodi e Cia Ltda				Número: 285		Cidade: Erechim		UF: RS	
Endereço: JUVENAL RONSONI				Insc. Estadual: 039.0179108		Fone: (54)99212-8218			
CPF/CNPJ: 30.339.521/0001-39				Validade da Proposta: 60					
E-mail: jonatanparodi2015@gmail.com									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				E INSTALAÇÃO					
				Valor de Referência: 216,38000					
TOTAL							32.861,64		

Em, 11/07/2019


Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS - PADRÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS	20,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	1,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		Não incidente		
B2	Feriados		Não incidente		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,71%		
B4	13º Salário		8,33%		
B5	Licença Paternidade		0,06%		
B6	Faltas Justificadas		0,56%		
B7	Dias de Chuvas		Não incidente		
B8	Auxilio Acidente de Trabalho		0,09%		
B9	Férias Gozadas		6,51%		
B10	Salário Maternidade		0,02%		
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado			3,98%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,09%	
C3	Férias Indenizadas+1/3			3,58%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			3,71%	
C5	Indenização Adicional			0,34 %	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				6,15%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,35%
SUB-TOTAIS ( GERAL )		37,80%	16,28%	11,70%	6,50%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS				72,28%	

Resp. Legal Jonatan Parodi
 



Jonatan Parodi & Cia Ltda  
 CNPJ 30.339.521/0001-39  
 CREA / RS 233370

Resp. Tecnico Volmir J. Agnoletto
 



Volmir José Agnoletto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 125496-D

Ernestina 11de Julho de 2019



**Cronograma Fisico Financeiro Ref. Tp 02/2019( Arquivo morto)**

Empresa: Jonatan Parodi e Cia Ltda Juvenal Ronsoni 285 Erechim RS CNPJ: 30.339.521/0001-39

ITEM	SERVICOS	TOTAL	1º. MÊS	%	2º. MÊS	%
1	FUNDAÇÕES	R\$ 8.071,80	R\$ 8.071,80	24,38		
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 9.379,50	R\$ 9.379,50	28,47		
3	RESPALDO	R\$ 4.985,94	R\$ 4.985,94	15,14		
4	PISOS	R\$ 3.728,40	R\$ 3.728,40	11,35		
5	ABERTURAS	R\$ 4.627,40			R\$ 4.627,40	14,06
6	PINTURA	R\$ 198,60			R\$ 198,60	0,64
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.870,00			R\$ 1.870,00	5,97
	TOTAL	<b>R\$ 32.861,64</b>	<b>R\$ 26.165,64</b>	79,34	<b>R\$ 6.696,00</b>	20,66

  
Resp. Legal Jonatan Parodi

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

  
Resp. Técnico Volmir J. Agnoletto  

---

Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D

Ernestina 11 de Julho de 2019


Empresa Jonatan Parodi e cia LtdaJuvenal Ronsoni 285 Erechim Rs CNPJ: 30.339.521/0001-39

Local: Rua Julio dos Santos, Fundos da Prefeitura de Ernestina, Centro, Ernestina - RS  
Área de Obra: 60,52 m²


VALORES COM REFERENCIA: SINAPI - NÃO DESONERADO  
DATA BASE: 19/12/2018 validade da proposta 60dias  
BDI 25,00%

[illegible]

5.1	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	Unid.	4,80	240,00	1.152,00	360,00	1.728,00	600,00	2.880,00	8,71
5.2	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	4,80	44,00	211,20	66,00	316,80	110,00	528,00	1,65
5.3	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,82	268,00	487,76	402,00	731,64	670,00	1.219,40	3,69
										4.627,40	
6.		PINTURA									
6.1	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	6,62	12,00	79,44	18,00	119,16	30,00	198,60	0,64
										198,60	
7.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	3,12	156,00	4,68	234,00	7,80	390,00	1,18
7.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	1,60	160,00	2,40	240,00	4,00	400,00	1,25
7.3	93143	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unid.	1,00	60,00	60,00	90,00	90,00	150,00	150,00	0,51
7.4	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unid.	1,00	52,00	52,00	78,00	78,00	130,00	130,00	0,42
7.5	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00	80,00	320,00	120,00	480,00	200,00	800,00	2,60
										1.870,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO						13.144,66		19.716,98		32.861,64	100,00

Declaro que os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista  
Declaro que o percentual adotado de ISS para incidir sobre a obra e a base de cálculo aplicada é de 2% de acordo com a legislação municipal.  
Declaro que a escolha pela opção tributária Não Desonerada e a mais adequada para a Administração Pública.

Ernestina 11 de Julho de 2019.

  
Resp. Legal Jonatan Parodi

Jonatan Parodi & Cia Ltda  
CNPJ 30.339.521/0001-39  
CREA / RS 233370

  
Resp. Técnico Volmir J. Agnoletto  
Volmir José Agnoletto  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 125496-D