

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais
Local: Estrada Posse Barão - Ernestina-RS.
Extensão: 2.400,00 m
Largura: 6,00 m
Área: 14.400,00 m²

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
1.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	m ²	14.400,00	0,12	1.728,00
1.2	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m ³	720,00	93,17	67.082,40
1.3	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA dmt 10 km	m ³ km	7.200,00	0,75	5.400,00
1.4	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	14.400,00	1,43	20.592,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						94.802,40

BDI utilizado de 24,22%
SINAPI mês de referencia 11/2017

Ernestina, Janeiro de 2018


Jean Berardi Manica
Eng° Civil CREA-RS 133.545-D


Edir João Boehn
Prefeito Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais

Local: Estrada da Barca - Ernestina-RS.

Extensão: 4.000,00 m


Largura: 6,00 m

Área Total: 24.000,00 m²

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
1.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m ²	24.000,00	0,12	2.880,00
1.2	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m ³	1.200,00	93,17	111.804,00
1.3	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA dmt 10 km	m ³ xkm	12.000,00	0,75	9.000,00
1.4	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	24.000,00	1,43	34.320,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						158.004,00

BDI utilizado de 24,22%
SINAPI mês de referência 11/2017

Ernestina, Janeiro de 2018



Jean Berardi Manica
Eng^o Civil CREA-RS 133.545-D



Odf João Boehn
Prefeito Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais

Local: Estrada da Barca e Posse Barão- Ernestina-RS.

Extensão Total 6.400,00 m

Largura: 6,00 m

Área Total: 38.400,00 m²

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
1.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m ²	38.400,00	0,12	4.608,00
1.2	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m ³	1.920,00	93,17	178.886,40
1.3	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA dmt 10 km	m ³ xkm	19.200,00	0,75	14.400,00
1.4	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	38.400,00	1,43	54.912,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						252.806,40

BDI utilizado de 24,22%

SINAPI mês de referência 11/2017

Ernestina, Janeiro de 2018


Jean Berardi Manica
Eng° Civil CREA-RS 133.545-D


Odir João Boehn
Prefeito Municipal