



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reparos em Coberturas e Piso

Local: Creche Municipal de Ernestina – RS

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na obra e que deverão ser observados rigorosamente pela empreiteira na execução da mesma.

QUALIDADE DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DOS SERVIÇOS:

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais habilitados.

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentem defeitos de qualquer natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.).

COBERTURA:

Devido a inúmeras tentativas de impermeabilizações das calhas de concreto existentes na creche, sem sucesso, optou-se por revestir as mesmas com capas metálicas.

Os serviços tem a finalidade de estancar o problemas de infiltrações nas calhas e beirais, sendo executado um revestimento em seu interior, na sua totalidade, direcionando as águas pluviais para os tubos de queda.

PISOS:

O problemas dos pisos e localizado, onde os mesmos estão se soltando, para isso deverá ser removido o piso existente com problemas e executado novos pisos com o mesmo material.

Será utilizado granitina, com aplicação de juntas de dilatação formado quadrados de 1 metro cada.

Ernestina, Maio de 2019.

Jean Berardi Manica
Eng.º Civil CREA-RS- 133.545-D