

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Período: 2022

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2022      Modalidade: Tomada de Preço      Nº da Licitação: 7      Data da Licitação: 20/07/2022  
Julgamento: Menor Preço Global      Situação: Julgada      Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção de estrutura da quadra da Escola Municipal João Alfredo Sachser.

Fornecedor Vencedor: FERNANDO ABILIO LAMM - 7228							
Telefone: (54)99977-3834				Email:			
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	M3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		9.439,79000	9.439,79
	1	5,300	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).		98,84520	523,88
	2	242,450	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.		22,04222	5.344,14
	3	4,680	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.		763,19871	3.571,77
2		1,000	M2	ESTRUTURA		79.156,60000	79.156,60
	1	877,950	KG	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		17,07500	14.991,00
	2	5,000	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.		3.840,51900	19.202,60
	3	311,700	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.		109,48028	34.125,00
	4	311,700	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		34,77060	10.838,00
Total de itens vencidos: 2				Total das Propostas Vencedoras:			88.596,39

7/8/2022

19/8/2022

19/8/2022

19/8/2022