




Fone: 54 3522 4190



Valentina Construtora Ltda.

Validade da proposta 60 dias.

O prazo da garantia da obra é de 5 (cinco) anos.

A empresa declara que tem plenas condições de assumir todas as obras e serviços previstos, objetos do presente edital.

Erechim 02 de Dezembro 2020.


Ronaldo S. Rocha

Por Credenciamento

Valentina Construtora Ltda.


Affonso V. Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/RS 207.992

Rua Antônio Argenta N° 461 – Cristal - Erechim-RS

E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com

CNPJ: 08.818.983/0001-80

Fone: 54 3522 4190



CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ERNESTINA - RS								
Obra: Construção da Sede								
Data de preço: junho/2020 com desoneração								
Planilha Orçamentária								
BDI :						20,41%		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM	PREÇO COM	VALOR (R\$)
						BDI (R\$)	BDI (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	257,45	310,00	1.860,00
1.2	99059	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m	55,04	33,22	40,00	2.201,60
1.3	98519	SINAPI	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal	m²	117,23	1,41	1,70	199,29
Subtotal								4.260,89
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1			EDIFICAÇÃO					
2.1.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	23,45	31,56	38,00	891,10
2.1.2	96527	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	20,48	83,05	100,00	2.048,00
2.1.3	94097	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	45,55	4,15	5,00	227,75
2.1.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	8,30	33,22	40,00	332,00
Subtotal								3.498,85
3			FUNDAÇÕES					
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					
3.1.1	96616	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,47	398,64	480,00	705,60
3.1.2	96529	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	29,34	170,25	205,00	6.014,70
3.1.3	92793	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	360,27	6,23	7,50	2.702,02
3.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	12,38	382,03	460,00	5.694,80
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	96616	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	0,81	398,64	480,00	388,80
3.2.2	96529	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	32,42	170,25	205,00	6.646,10
3.2.3	92793	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	216,00	6,23	7,50	1.620,00
3.2.4	92791	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	71,00	6,48	7,80	553,80
3.2.5	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	5,77	382,03	460,00	2.654,20
Subtotal								26.980,02
4			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92412	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento	m²	30,30	62,29	75,00	2.272,50
4.1.2	92793	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	379,00	6,23	7,50	2.842,50
4.1.3	92791	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	70,00	6,48	7,80	546,00
4.1.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,54	382,03	460,00	1.628,46
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	92448	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento	m²	101,74	68,93	83,00	8.444,42
4.2.2	92793	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	497,00	6,23	7,50	3.727,50
4.2.3	92791	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	123,00	6,48	7,80	959,46
4.2.4	92720	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	12,47	382,03	460,00	5.736,20
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES					
4.3.1	74141/003	SINAPI	Laje pré-moldada, incluso vigotas de tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm de concreto 15 Mpa, material e mão de obra.	m²	133,50	78,90	95,00	12.682,50
4.4			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.4.1	93183	SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão	m	4,30	29,07	35,00	150,50
4.4.2	93195	SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5m	m	25,90	24,91	30,00	777,00
Subtotal								39.766,92
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	87508	SINAPI	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x14x19cm	m³	253,76	53,15	64,00	16.240,64
Subtotal								16.240,64
6			ESQUADRIAS					
6.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					
6.1.1	100701	SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	m²	43,47	373,72	450,00	19.561,50

6.2			JANELAS DE ALUMÍNIO						
6.2.1	94559	SINAPI	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva	m²	4,18	564,74	680,00	2.842,40	
6.2.2	94560	SINAPI	Janela de aço de correr com 2 folhas para vidro, com vidros, batente, ferragens e pinturas anticorrosivas e acabamentos	m²	15,30	514,91	620,00	9.486,00	
6.2.3	99862	SINAPI	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formados por tubos de 3/4	m²	19,48	390,33	470,00	9.155,60	
			Subtotal					41.045,50	
7			SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1	92556	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 10m, para telhados com telha cerâmica ou de concreto	un	8,00	788,97	950,00	7.600,00	
7.2	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m²	117,23	14,12	17,00	1.992,91	
7.3	94207	SINAPI	Cobertura em telha fibrocimento c= 6mm	m²	117,23	34,88	42,00	4.923,66	
7.4	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	87,90	29,90	36,00	3.164,40	
7.5	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical	m	47,50	83,05	100,00	4.750,00	
			Subtotal					22.430,97	
8			IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m²	32,42	24,91	30,00	972,60	
8.2	98556	SINAPI	Impermeabilização da superfície da laje com argamassa polimérica, membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m²	23,47	27,41	33,00	774,51	
			Subtotal					1.747,11	
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	507,52	2,91	3,50	1.776,32	
9.2	87535	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço 1:2,8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	507,52	19,93	24,00	12.180,48	
9.3	87547	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa preparada mecanicamente, espessura 10mm	m²	507,52	15,78	19,00	9.642,88	
			Subtotal					23.599,68	
10			SISTEMAS DE PISOS						
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
10.1.1	87623	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	108,37	47,34	57,00	6.177,09	
10.1.2	87622	SINAPI	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	108,37	27,41	33,00	3.576,21	
10.1.3	87251	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, inclusive rodapê	m²	117,23	29,07	35,00	4.103,05	
			Subtotal					13.856,35	
11			PINTURAS E ACABAMENTOS						
11.1	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	507,52	11,63	14,00	7.105,28	
11.2	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais (vão da laje e lavabo)	m²	7,95	33,22	40,00	318,00	
			Subtotal					7.423,28	
12			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						
12.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
12.1.1	84402	SINAPI	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação	un	1,00	71,42	86,00	86,00	
12.2			DISJUNTORES						
12.2.1	93660	SINAPI	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	un	1,00	55,55	66,89	66,89	
12.2.2	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	1,00	56,42	67,94	67,94	
12.2.3	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	un	3,00	58,14	70,01	210,03	
12.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
12.3.1	91855	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, inclusive conexões	m	199,74	7,87	9,48	1.893,54	
12.4			CABOS E FIOS CONDUTORES						
12.4.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	m	6,30	2,65	3,19	20,10	
12.4.2	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	m	163,71	4,26	5,13	839,83	
12.4.3	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V	m	29,73	9,58	11,54	343,08	
12.5			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						
12.5.1	9200	SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	un	8,00	22,79	27,44	219,52	
12.5.2	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	un	5,00	25,31	30,48	152,40	
12.5.3	91992	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00	31,81	38,30	76,60	
12.5.4	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) 10A, com suporte e placa	un	6,00	21,50	25,89	155,34	
12.5.5	91959	SINAPI	Interruptor (2 módulos) 10A, com suporte e placa	un	1,00	34,08	41,04	41,04	
12.5.6	91967	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos) 10 A, completo	un	2,00	46,65	56,17	112,34	
12.5.7	97586	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida, fornecimento e instalação	un	11,00	76,89	92,58	1.018,38	
12.5.8	97608	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com lâmpada fluorescente, fornecimento e instalação	un	3,00	69,81	84,06	252,18	
			Subtotal					5.555,21	
13			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						
13.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água, fornecimento e instalação	m	20,70	14,56	17,53	362,82	
13.2	89714	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,50	38,57	46,44	394,74	
13.3	89713	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	2,20	29,93	36,04	79,29	
13.4	89712	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	10,95	19,53	23,52	257,54	

13.5	89711	SINAPI	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	3,30	13,00	15,65	51,64
13.6	76166	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, DN 60cm, com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação	un	1,00	193,72	233,26	233,26
13.7	98102	SINAPI	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,4m, altura interna 0,4m	un	1,00	68,13	82,04	82,04
13.8	89709	SINAPI	Ralo sifonado, PVC, DN 100 X 40mm, junta soldável, fornecido em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	1,00	10,05	12,10	12,10
13.9	98052	SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1,10m, altura interna 2,50m, volume útil 2.138,2 litros	un	1,00	1.126,66	1.356,61	1.356,61
13.10	98072	SINAPI	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,8 x 1,2 x 1,67m, volume útil 1.152 litros	un	1,00	2.951,44	3.553,83	3.553,83
13.11	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, fornecimento e instalação	un	1,00	382,64	460,74	460,74
13.12	86904	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm ou equivalente, fornecimento e instalação	un	1,00	111,01	133,67	133,67
13.13	86906	SINAPI	Torneira cromada, 1/2 ou 3/4, para lavatório, fornecimento e instalação	un	1,00	56,93	68,55	68,55
13.14	86911	SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, fornecimento e instalação	un	1,00	47,98	57,77	57,77
13.15	86916	SINAPI	Torneira plástica, 3/4 para tanque (jardim), fornecimento e instalação	un	2,00	33,16	39,93	79,86
13.16	10874	SINAPI	Puxador para PCD, fixado na porta, fornecimento e instalação	un	1,00	257,03	309,49	309,49
Subtotal								7.494,00
14			SERVIÇOS FINAIS					
14.1	99814	SINAPI	Limpeza final de obra com jato de alta pressão	m²	117,23	1,32	1,59	186,40
Subtotal								186,40
					Custo TOTAL com BDI incluso			214.085,82

ERECHIM 02 DE DEZEMBRO DE 2020

VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ, 08.818.983/0001-80

AFFONSO V. RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 207.992

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ERNESTINA - RS									
Obra: Construção da Sede									
Cronograma Físico Financeiro									
Item	Descrição dos Serviços	Valor	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.260,89	1,99%	4.260,89	100,00%				Mês 04
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	3.498,85	1,63%	3.498,85	100,00%				
3.0	FUNDAÇÕES	26.980,02	12,60%	26.980,02	100,00%				
4.0	SUPERESTRUTURA	39.766,92	18,58%	5.965,04	15,00%	33.801,88	85,00%		
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	16.240,64	7,59%	-		12.992,51	80,00%	3.248,13	20,00%
6.0	ESQUADRIAS	41.045,50	19,17%	-		-		24.627,30	60,00%
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	22.430,97	10,48%	-		-		11.215,49	50,00%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.747,11	0,82%	873,56	50,00%	-		873,56	50,00%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	23.599,68	11,02%			4.719,94	20,00%	18.879,74	80,00%
10.0	SISTEMAS DE PISOS	13.856,35	6,47%			1.385,64	10,00%	8.313,81	60,00%
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.423,28	3,47%			-		-	4.156,91
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	5.555,21	2,59%			-		1.111,04	20,00%
13.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7.494,00	3,50%			2.997,60	40,00%	2.997,60	40,00%
14.0	SERVIÇOS FINAIS	186,40	0,09%						186,40
	Valores Simples	214.085,82	100,00%	41.578,35	19,42%	55.897,57	26,11%	71.266,66	33,29%
	Valores Totais Acumulados	214.085,82	100,00%	41.578,35	19,42%	97.475,92	45,53%	168.742,58	78,82%
									214.085,82
									100,00%

ERECHIM 02 DE DEZEMBRO DE 2020


VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 08.818.983/0001-80


AFFONSO V. RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 207.992







RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES Valor de Referência: 4.676,37000		4.260,89000	4.260,89		
	1	6,00	M2	Placa da obra em chapa de aço galvanizado Valor de Referência: 361,23000		310,00000	1.860,00	20,41	45,74
	2	55,04	M	Locação da obra (execução de gabarito) Valor de Referência: 41,90000		40,00000	2.201,60	20,41	45,74
	3	117,23	M2	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal Valor de Referência: 1,73000		1,70000	199,29	20,41	45,74
2		1,00	M3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES Valor de Referência: 3.691,05000		3.498,85000	3.498,85		
	1	23,45	M3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)		38,00000	891,10	20,41	45,74
	2	20,48	M3	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m Valor de Referência: 104,88000		100,00000	2.048,00	20,41	45,74
	3	45,55	M2	Regularização e compactação do fundo de valas Valor de Referência: 5,14000		5,00000	227,75	20,41	45,74
	4	8,30	M3	Reaterro apiloado de vala com material da obra Valor de Referência: 42,69000		40,00000	332,00	20,41	45,74

Em, ____/____/____




Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
3		1,00	M3	FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO - SAPATAS Valor de Referência: 16.293,20000		15.117,12000	15.117,12		
	1	1,47	M3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm Valor de Referência: 506,14000		480,00000	705,60	20,41	45,74
	2	29,34	M2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento Valor de Referência: 239,40000		205,00000	6.014,70	20,41	45,74
	3	360,27	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,57000		7,50000	2.702,02	20,41	45,74
	4	12,38	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Valor de Referência: 468,33000		460,00000	5.694,80	20,41	45,74

Em, ____/____/____


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA									
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80									
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com									
Número: 461									
Cidade: ERECHIM									
UF: RS									
Insc. Estadual: 039.0137936									
Fone: (54) 3522-4190									
Validade da Proposta: 60 DIAS									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
4		1,00	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS DE BALDRAMES Valor de Referência: 13.066,76000		11.862,90000	11.862,90		
	1	0,81	M3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm Valor de Referência: 506,14000		480,00000	388,80	20,41	45,74
	2	32,42	M2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento Valor de Referência: 239,40000		205,00000	6.646,10	20,41	45,74
	3	216,00	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,57000		7,50000	1.620,00	20,41	45,74
	4	71,00	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,86000		7,80000	553,80	20,41	45,74
	5	5,77	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Valor de Referência: 468,33000		460,00000	2.654,20	20,41	45,74

Em, ____/____/____







Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA		Número: 461	Cidade: ERECHIM	UF: RS
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA		Insc. Estadual: 039.0137936	Fone: (54) 3522-4190	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80		Validade da Proposta: 60 DIAS		
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
5		1,00	M3	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - PILARES Valor de Referência: 7.663,23000		7.289,40000	7.289,40		
	1	30,30	M2	Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento Valor de Referência: 85,35000		75,00000	2.272,50	20,41	45,74
	2	379,00	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,57000		7,50000	2.842,50	20,41	45,74
	3	70,00	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,86000		7,80000	546,00	20,41	45,74
	4	3,54	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Valor de Referência: 468,33000		460,00000	1.628,40	20,41	45,74

Em, ____/____/____

LR







Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com
Número: 461
Cidade: ERECHIM
Insc. Estadual: 039.0137936
UF: RS
Fone: (54) 3522-4190
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
6		1,00	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS Valor de Referência: 20.400,29000		18.867,52000	18.867,52		
	1	101,74	M2	Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento Valor de Referência: 96,63000		83,00000	8.444,42	20,41	45,74
	2	497,00	KG	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,57000		7,50000	3.727,50	20,41	45,74
	3	123,00	KG	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação Valor de Referência: 7,86000		7,80000	959,40	20,41	45,74
	4	12,47	M3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento Valor de Referência: 468,33000		460,00000	5.736,20	20,41	45,74
7		1,00	M2	CONCRETO ARMADO - LAGES Valor de Referência: 15.034,77000		12.682,50000	12.682,50		
	1	133,50	M2	Laje pré-moldada, incluso vigotas de tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm de concreto 15 Mpa, material e mão de obra. Valor de Referência: 112,62000		95,00000	12.682,50	20,41	45,74
8		1,00	M	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS Valor de Referência: 1.074,83000		927,50000	927,50		
	1	4,30	M	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão Valor de Referência: 37,76000		35,00000	150,50	20,41	45,74
	2	25,90	M	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5m Valor de Referência: 35,23000		30,00000	777,00	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
9		1,00	M2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: ALVENARIA DE VEDAÇÃO Valor de Referência: 17.539,89000		16.240,64000	16.240,64		
	1	253,76	M	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x14x19cm Valor de Referência: 69,12000		64,00000	16.240,64	20,41	45,74
10		1,00	M2	ESQUADRIAS: PORTAS DE ALUMÍNIO Valor de Referência: 20.274,41000		19.561,50000	19.561,50		
	1	43,47	M2	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições Valor de Referência: 466,40000		450,00000	19.561,50	20,41	45,74
11		1,00	M2	JANELAS DE ALUMÍNIO Valor de Referência: 22.574,53000		21.484,00000	21.484,00		
	1	4,18	M2	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva Valor de Referência: 694,44000		680,00000	2.842,40	20,41	45,74
	2	15,30	M2	Janela de aço de correr com 2 folhas para vidro, com vidros, batente, ferragens e pinturas anticorrosivas e acabamentos Valor de Referência: 638,02000		620,00000	9.486,00	20,41	45,74
	3	19,48	M2	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formados por tubos de 3/4 Valor de Referência: 508,73000		470,00000	9.155,60	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
12		1,00	M	SISTEMAS DE COBERTURA Valor de Referência: 24.334,07000		22.430,97000	22.430,97		
	1	8,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 10m, para telhados com telha cerâmica ou de concreto Valor de Referência: 966,24000		950,00000	7.600,00	20,41	45,74
	2	117,23	M2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto Valor de Referência: 18,42000		17,00000	1.992,91	20,41	45,74
	3	117,23	M2	Cobertura em telha fibrocimento e= 6mm Valor de Referência: 44,55000		42,00000	4.923,66	20,41	45,74
	4	87,90	M	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical Valor de Referência: 38,53000		36,00000	3.164,40	20,41	45,74
	5	47,50	M	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical Valor de Referência: 122,85000		100,00000	4.750,00	20,41	45,74
13		1,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO Valor de Referência: 2.195,26000		1.747,11000	1.747,11		
	1	32,42	M2	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) Valor de Referência: 37,04000		30,00000	972,60	20,41	45,74
	2	23,47	M2	Impermeabilização da superfície da laje com argamassa polimérica, membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliester Valor de Referência: 42,37000		33,00000	774,51	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
14		1,00	M2	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO Valor de Referência: 24.614,72000		23.599,68000	23.599,68		
	1	507,52	M2	Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) Valor de Referência: 3,89000		3,50000	1.776,32	20,41	45,74
	2	507,52	M2	Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm Valor de Referência: 25,48000		24,00000	12.180,48	20,41	45,74
	3	507,52	M2	Reboco de parede, com argamassa preparada mecânicamente, espessura 10mm Valor de Referência: 19,13000		19,00000	9.642,88	20,41	45,74
15		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA Valor de Referência: 14.114,59000		13.856,35000	13.856,35		
	1	108,37	M2	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico Valor de Referência: 57,71000		57,00000	6.177,09	20,41	45,74
	2	108,37	M2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm Valor de Referência: 33,84000		33,00000	3.576,21	20,41	45,74
	3	117,23	M2	ICamada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm Valor de Referência: 35,77000		35,00000	4.103,05	20,41	45,74
16		1,00	M2	PINTURAS E ACABAMENTO Valor de Referência: 7.677,12000		7.423,28000	7.423,28		
	1	507,52	M2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos Valor de Referência: 14,50000		14,00000	7.105,28	20,41	45,74
	2	7,95	M2	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais (vão da laje e lavabo) Valor de Referência: 40,01000		40,00000	318,00	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA Número: 461 Cidade: ERECHIM UF: RS
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80 Insc. Estadual: 039.0137936 Fone: (54) 3522-4190
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
17		1,00	UN	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Valor de Referência: 86,03000		86,00000	86,00		
	1	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação Valor de Referência: 86,03000		86,00000	86,00	20,41	45,74
18		1,00	UN	DISJUNTORES Valor de Referência: 344,86000		344,86000	344,86		
	1	1,00	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação Valor de Referência: 66,89000		66,89000	66,89	20,41	45,74
	2	1,00	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação Valor de Referência: 67,94000		67,94000	67,94	20,41	45,74
	3	3,00	UN	Disjuntor bipolar, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação Valor de Referência: 70,01000		70,01000	210,03	20,41	45,74
19		1,00	M	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS Valor de Referência: 1.893,54000		1.893,54000	1.893,54		
	1	199,74	M	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, inclusive conexões Valor de Referência: 9,48000		9,48000	1.893,54	20,41	45,74
20		1,00	M	CABOS E FIOS CONDUTORES Valor de Referência: 1.203,01000		1.203,01000	1.203,01		
	1	6,30	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V Valor de Referência: 3,19000		3,19000	20,10	20,41	45,74
	2	163,71	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V Valor de Referência: 5,13000		5,13000	839,83	20,41	45,74
	3	29,73	M	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V Valor de Referência: 11,54000		11,54000	343,08	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com
Número: 461
Cidade: ERECHIM
UF: RS
Insc. Estadual: 039.0137936
Fone: (54) 3522-4190
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
21		1,00	UN	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES Valor de Referência: 2.027,80000		2.027,80000	2.027,80		
	1	8,00	UN	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação Valor de Referência: 27,44000		27,44000	219,52	20,41	45,74
	2	5,00	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação Valor de Referência: 30,48000		30,48000	152,40	20,41	45,74
	3	2,00	UN	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação Valor de Referência: 38,30000		38,30000	76,60	20,41	45,74
	4	6,00	UN	Interruptor simples (1 módulo) 10A, com suporte e placa Valor de Referência: 25,89000		25,89000	155,34	20,41	45,74
	5	1,00	UN	Interruptor (2 módulos) 10A, com suporte e placa Valor de Referência: 41,04000		41,04000	41,04	20,41	45,74
	6	2,00	UN	Interruptor simples (3 módulos) 10 A, completo Valor de Referência: 56,17000		56,17000	112,34	20,41	45,74
	7	11,00	UN	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida, fornecimento e instalação Valor de Referência: 92,58000		92,58000	1.018,38	20,41	45,74
	8	3,00	UN	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com lâmpada fluorescente, fornecimento e instalação Valor de Referência: 84,06000		84,06000	252,18	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA				Número: 461	Cidade: ERECHIM	UF: RS			
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Insc. Estadual: 039.0137936	Fone: (54) 3522-4190				
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Validade da Proposta: 60 DIAS					
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
22		1,00	M2	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA Valor de Referência: 7.494,00000		7.494,00000	7.494,00		
	1	20,70	M	TUBO, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água, fornecimento e instalação Valor de Referência: 17,53000		17,53000	362,87	20,41	45,74
	2	8,50	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário Valor de Referência: 46,44000		46,44000	394,74	20,41	45,74
	3	2,20	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário Valor de Referência: 36,04000		36,04000	79,29	20,41	45,74
	4	10,95	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário Valor de Referência: 23,52000		23,52000	257,54	20,41	45,74
	5	3,30	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário Valor de Referência: 15,65000		15,65000	51,64	20,41	45,74
	6	1,00	UN	Caixa de inspeção em concreto pré- moldado, DN 60cm, com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação Valor de Referência: 233,25000		233,26000	233,26	20,41	45,74
	7	1,00	UN	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,4m, altura interna 0,4m Valor de Referência: 82,04000		82,04000	82,04	20,41	45,74
	8	1,00	UN	Caixa de gordura simples, circular, em		12,10000	12,10	20,41	45,74

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 12 of 13

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com
Número: 461
Cidade: ERECHIM
UF: RS
Insc. Estadual: 039.0137936
Fone: (54) 3522-4190
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,4m, altura interna 0,4m Valor de Referência: 12,10000					
	9	1,00	UN	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 1,10m, altura interna 2,50m, volume útil 2.138,2 litros Valor de Referência: 1.356,61000		1.356,61000	1.356,61	20,41	45,74
	10	1,00	UN	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,8 x 1,2 x 1,67m, volume útil 1.152 litros Valor de Referência: 3.553,83000		3.553,83000	3.553,83	20,41	45,74
	11	1,00	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, fornecimento e instalação Valor de Referência: 460,74000		460,74000	460,74	20,41	45,74
	12	1,00	UN	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 X 39cm ou equivalente, fornecimento e instalação Valor de Referência: 133,67000		133,67000	133,67	20,41	45,74
	13	1,00	UN	Torneira cromada, 1/2 ou 3/4, para lavatório, fornecimento e instalação Valor de Referência: 68,55000		68,55000	68,55	20,41	45,74
	14	1,00	UN	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, fornecimento e instalação Valor de Referência: 57,77000		57,77000	57,77	20,41	45,74
	15	2,00	UN	Torneira plástica, 3/4 para tanque (jardim), fornecimento e instalação Valor de Referência: 39,93000		39,93000	79,86	20,41	45,74
	16	1,00	UN	Puxador para PCD, fixado na porta, fornecimento e instalação Valor de Referência: 309,49000		309,49000	309,49	20,41	45,74

Em, ____/____/____


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 8/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA									
Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA				Número: 461		Cidade: ERECHIM		UF: RS	
CPF/CNPJ: 08.818.983/0001-80				Insc. Estadual: 039.0137936		Fone: (54) 3522-4190			
E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com				Validade da Proposta: 60 DIAS					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
23		1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS Valor de Referência: 186,40000		186,40000	186,40		
	1	117,23	M2	Limpeza final de obra com jato de alta pressão Valor de Referência: 1,59000		1,59000	186,40	20,41	45,74
TOTAL							214.085,82		

Em, ____/____/____


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		Valentina Construtora Ltda	
Obra: Construção da Sede da Brigada Militar de Ernestina			
1.0	CUSTOS INDIRETOS		5,70%
1.1	Administração Central e Local		3,10%
1.2	Seguros + Garantia		0,80%
1.3	Riscos		1,00%
1.5	Despesas Financeiras		0,80%
2.0	TRIBUTOS		6,65%
2.1	Pis		0,65%
2.2	Cofins		3,00%
2.3	ISS		3,00%
2.4	Contribuição Previdenciária		0,00%
3.0	LUCRO		6,30%
3.1	Lucro		6,30%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI		20,41%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

- AC → Administração Central
- S → Seguro
- R → Riscos
- G → Garantia
- DF → Despesas Financeiras
- L → Taxa de Lucro/Remuneração
- I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS, Contribuição Previdenciária)

Erechim 02 de Dezembro de 2020.

Valentina Construtora Ltda
Cnpj. 08.818.983/0001-80

Afonso V. Rodrigues
Eng. Civil CREA/RS 207.992

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO					
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)				
GRUPO A									
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00	20,00				
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50	1,50				
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00	1,00				
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20	0,20				
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60	0,60				
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50	2,50				
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00	3,00				
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00	8,00				
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	-	-				
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80	36,80				
GRUPO B									
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não Incide	17,93	Não Incide				
B2	FERIADOS	4,24%	Não Incide	4,24	Não Incide				
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89%	0,69%	0,89	0,69				
B4	13º SALÁRIO	10,77%	8,33%	10,77	8,33				
B5	LICENÇA MATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07	0,06				
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72	0,56				
B7	DIAS DE CHUVAS	1,53%	Não Incide	1,53	Não Incide				
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11	0,09				
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,40%	5,72%	7,40	5,72				
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03	0,03				
B	TOTAL	43,69%	15,48%	43,69	15,48				
GRUPO C									
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,28%	3,32%	4,28	3,32				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10	0,08				
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,29%	4,09%	5,29	4,09				
C4	DÉPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,63%	2,81%	3,63	2,81				
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36%	0,28%	0,36	0,28				
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE AVISO	13,66%	10,58%	13,66	10,58				
GRUPO D									
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,34%	2,60%	16,08	5,76				
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,36%	0,28%	0,38	0,30				
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO								
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,70%	2,88%	16,46	6,06				
TOTAL (A+X+C+D)						81,85%	45,74%	110,61	68,38

Erechim 02 Dezembro de 2020

Valentina Construtora Ltda
Cnpj. 08.818.983/0001-80

Afonso V. Rodrigues
Eng. Civil CREA/RS 207.992