

Empresa: Durante Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Av. Farroupilha 895, Sala 102, Centro
Vila Maria/RS
(54) 3359-2103
CNPJ: 20.173.460/0001-29


PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA / RS
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023
PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES




PROPOSTA FINANCEIRA			
Objeto	Valor da Mão de Obra	Valor dos Materiais	Valor Total
Apresentamos nossa proposta para fornecimento da TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023, acatando todas estipulações consignadas no Edital, ou seja, para Execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados, nas ruas José Bettim, Ricardo Pereira da Silva e Amaro Bello de Carvalho, no Município de Ernestina, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial e projeto anexos.	R\$ 36.205,63	R\$ 205.165,23	241.370,86

Valor Total do Orçamento = R\$ 241.370,86 (duzentos e quarenta e um mil trezentos e setenta reais e oitenta e seis centavos).

Vila Maria-RS, 21 de setembro de 2023.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.
Entrega e condições conforme edital.



Durante Engenharia e Construções Ltda.
Rodrigo Durante
Representante Legal

Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERNESTINA / RS						
Obra:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER						
End:	Rua José Bettin, Rua Ricardo Pereira da Silva e Rua Amaro Bello de Carvalho						
TP:	TOMADA DE PREÇO 09/2023				BDI: 26,90%		
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário			Preço Total
				M.O	Mat.	Total Unitario	
1	RUA AMARO BELLO DE CARVALHO						
1.1	PAVIMENTAÇÃO						
1.1.1	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	m³	15,00	12,97	73,49	86,46	1296,90
1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	60	10,03	56,85	66,88	4012,80
1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	280	14,15	80,17	94,32	26409,60
						Subtotal	R\$ 31.719,30
2	RUA JOSÉ BETTIN						
2.1	DRENAGEM						
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	8,00	1,70	9,62	11,32	90,56
2.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	7	31,86	180,51	212,37	1.486,59
2.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	6	4,93	27,92	32,85	197,10
2.1.4	BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	un	1	515,95	2.923,74	3.439,69	3.439,69
2.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
2.2.1	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	m³	42,000	12,97	73,49	86,46	3631,32
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	250,0	10,03	56,85	66,88	16720,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	821,0	14,15	80,17	94,32	77436,72
						Subtotal	R\$ 103.001,98
3	RUA RICARDO PEREIRA DA SILVA						
3.1	DRENAGEM						
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	65,00	1,70	9,62	11,32	735,80
3.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	65	31,86	180,51	212,37	13.804,05




3.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	53,0	4,93	27,92	32,85	1.741,05
3.1.4	BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	un	2,0	515,95	2.923,74	3.439,69	6.879,38
3.2	PAVIMENTAÇÃO						
3.2.1	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	m³	35	12,97	73,49	86,46	3.026,10
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	230	10,03	56,85	66,88	15.382,40
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	690	14,15	80,17	94,32	65.080,80
						Subtotal	R\$ 106.649,58
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 241.370,86

Vila Maria-RS, 21 de setembro de 2023.


 DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Proprietário / Engenheiro Civil
 Rodrigo Durante CREA RS 203194





Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERNESTINA / RS									
Obra:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER									
End:	Rua José Bettin, Rua Ricardo Pereira da Silva e Rua Amaro Bello de Carvalho									
TP:	TOMADA DE PREÇO 09/2023								BDI: 26,90%	
CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO										
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor do Serviço	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	DRENAGEM	R\$ 28.374,22	R\$ 28.374,22	100,00%						
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 212.996,64	R\$ 42.599,33	20,00%	R\$ 85.198,66	40,00%	R\$ 85.198,66	40,00%		
Total		R\$ 241.370,86	R\$ 70.973,55	29,40%	R\$ 85.198,66	35,30%	R\$ 85.198,66	35,30%		

Vila Maria-RS, 21 de setembro de 2023.



DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.173.460/0001-29

IE: 329/0007903

Vila Maria - RS - CEP 99155-000

Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro

Fone: (54) 3359-2103



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA / RS


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER

ENDEREÇO: Rua José Bettin, Rua Ricardo Pereira da Silva e Rua Amaro Bello de Carvalho

TOMADA DE PREÇO: 09/2023

ITENS	%
Administração Centra	3,00%
Seguro e Garantia	0,90%
Risco	1,00%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	6,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%
TOTAL MÁXIMO DO BDI	26,90%

Vila Maria-RS, 21 de setembro de 2023.


DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194







RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 5

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA **UF:** RS
Endereço: AV. Farroupilha, sala 102, Centro **Número:** 895 **Cidade:** Vila Maria
CPF/CNPJ: 20.173.460/0001-29 **Insc. Estadual:** 329.0007903 **Fone:** (54) 3359-2103
E-mail: durante.engenharia@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	SERV	RUA AMARO BELLO DE CARVALHO - PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 31.719,30000		31.719,30000	31.719,30		
	1	15,00	M3	COLCHÃO EM PÓ DE BRITA Valor de Referência: 86,46000		86,46000	1.296,90	26,90	14,75
	2	60,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Valor de Referência: 66,88000		66,88000	4.012,80	26,90	14,75
	3	280,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. Valor de Referência: 94,32000		94,32000	26.409,60	26,90	14,75

RODRIGO DURANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203194

DURANTE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.173.460/0001-29
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102
Centro - 99155-000 - Vila Maria / RS

Em, 21 / 09 / 23

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 5

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA **UF:** RS
Endereço: AV. Farroupilha, sala 102, Centro **Número:** 895 **Cidade:** Vila Maria
CPF/CNPJ: 20.173.460/0001-29 **Insc. Estadual:** 329.0007903 **Fone:** (54) 3359-2103
E-mail: durante.engenharia@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
2		1,00	SERV	RUA JOSÉ BETTIN - DRENAGEM + PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 103.001,98000		103.001,98000	103.001,98		
	1	8,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 11,32000		11,32000	90,56	26,90	14,75
	2	7,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 Valor de Referência: 212,37000		212,37000	1.486,59	26,90	14,75
	3	6,00	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 32,85000		32,85000	197,10	26,90	14,75

Em, ____/____/____

DURANTE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.173.460/0001-29
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102
Centro - 99155-000 - Vila Maria / RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
RODRIGO DURANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203194

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 5

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV. Farroupilha, sala 102, Centro
CPF/CNPJ: 20.173.460/0001-29
E-mail: durante.engenharia@gmail.com
Número: 895
Cidade: Vila Maria
Insc. Estadual: 329.0007903
UF: RS
Fone: (54) 3359-2103
Validade da Proposta: 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	4	1,00	UN	BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. Valor de Referência: 3.439,69000		3.439,69000	3.439,69	26,90	14,75
	5	42,00	M3	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA Valor de Referência: 86,46000		86,46000	3.631,32	26,90	14,75
	6	250,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Valor de Referência: 66,88000		66,88000	16.720,00	26,90	14,75
	7	821,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. Valor de Referência: 94,32000		94,32000	77.436,72	26,90	14,75

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.173.460/0001-29
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102
Centro - 99155-000 - Vila Maria / RS

RODRIGO DUNHAM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203194

Em, _____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 5

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV.Farroupilha, sala 102, Centro
CPF/CNPJ: 20.173.460/0001-29
E-mail: durante.engenharia@gmail.com
Número: 895
Insc. Estadual: 329.0007903
Cidade: Vila Maria
UF: RS
Fone: (54) 3359-2103
Validade da Proposta: 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
3		1,00	SERV	RUA RICARDO PEREIRA DA SILVA - DRENAGEM + PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 106.649,58000		106.649,58000	106.649,58		
	1	65,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 11,32000		11,32000	735,80	26,90	14,75
	2	65,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 Valor de Referência: 212,37000		212,37000	13.804,05	26,90	14,75
	3	53,00	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.		32,85000	1.741,05	26,90	14,75

Em, ____/____/____

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.173.460/0001-29
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102
Centro - 99155-000 - Vila Maria / RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor
RODRIGO DURANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203194

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 5

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA **UF:** RS
Endereço: AV. Farroupilha, sala 102, Centro **Número:** 895 **Cidade:** Vila Maria
CPF/CNPJ: 20.173.460/0001-29 **Insc. Estadual:** 329.0007903 **Fone:** (54) 3359-2103
E-mail: durante.engenharia@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 32,85000					
	4	2,00	UN	BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. Valor de Referência: 3.439,69000		3.439,69000	6.879,38	26,90	14,75
	5	35,00	M3	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA Valor de Referência: 86,46000		86,46000	3.026,10	26,90	14,75
				Valor de Referência: 86,46000					
	6	230,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Valor de Referência: 66,88000		66,88000	15.382,40	26,90	14,75
	7	690,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. Valor de Referência: 94,32000		94,32000	65.080,80	26,90	14,75
TOTAL							241.370,86		

Em, 21 / 09 / 2023

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 20.173.460/0001-29
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102
Centro - 99155-000 - Vila Maria / RS

RODRIGO DURANTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203194

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor