PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

Obra: Pavimentação de Passeio Público com Blocos de Concreto PAVI-S Local: Entorno Praça Central de Ernestina

VALORES REFERENTE A TABELA SINAPI -DESONERADO 11/2018

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MDO E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1		CALÇADAS COM ACESSEBILIDADE			-	-	-	-	-		
1.1	94274	GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/	ml	178,00	19,36	3.446,08	29,05	5.170,90	48,41	8.616,98	12,69
1.1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 x 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	848,75	24,71	20.972,61	37,07	31.463,16	61,78	52.435,78	77,20
1.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA 8 RAMPAS)	m³	2,88	183,86	529,52	275,79	794,28	459,65	1.323,79	1,95
1.3	COMPOSIÇÃO 04	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO DIRECIONAL E DE ALERTA TATIL INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	89,75	24,71	2.217,72	37,07	3.327,03	61,78	5.544,76	8,16
TOTAL DO ORÇAMENTO 27.165,93 40.755,37									67.921,31	100,00	

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%

Ernestina, 18 de Janeiro de 2019

Jean Berardi Manica Eng° Civil CREA-RS 133.545-D

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação de Passeio Público com Blocos de Concreto PAVI-S Local: Entorno Praça Central de Ernestina

						TOTAIS	3
SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	2º. MES (R\$)	%	R\$	%
GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/	8.616,98	8.616,98	12,69%		0,00%	8.616,98	12,69%
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 x 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	52.435,78	52.435,78	77,20%		0,00%	52.435,78	77,20%
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA 8 RAMPAS)	1.323,79	1.323,79	1,95%		0,00%	1.323,79	1,95%
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO DIRECIONAL E DE ALERTA TATIL INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	5.544,76	5.544,76	8,16%		0,00%	5.544,76	8,16%
TOTAIS	67.921,31	67.921,31	100,00%	-	0,00%	67.921,31	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS		67.921,31	100,00%	67.921,31	100,00%		

Ernestina, 18 de Janeiro de 2019

Jean Berardi Manica Eng° Civil CREA-RS 133.545-D