

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Obra: Estrutura para Reservatórios de 20.000 litros
Data de preço: maio/2024 com desoneração



BDI : 31,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TORRES

0,3145

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			FUNDAÇÃO				
1.1	100654	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA	m	20,00	765,75	R\$ 15.315,00
1.2	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA	m	32,00	184,20	R\$ 5.894,40
						Subtotal:	R\$ 21.209,40
2			ESTRUTURA				
2.1	97737	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³.	m³	13,00	4.005,10	R\$ 52.066,30
2.2	97736	SINAPI	LAJE RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	m³	5,97	1.963,87	R\$ 11.724,30
						Subtotal:	R\$ 63.790,60

TOTAL	R\$ 85.000,00
--------------	----------------------

Ernestina, 06 de junho de 2024

Micheli Goedel
CREA RS243.027

Renato Becker
Prefeito Municipal