



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2024

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, e **VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA**, ambos qualificados no contrato nº 102/2024, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 09/10/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Acrescer as seguintes quantidades e valores, conforme tabela anexa ao protocolo nº 140789/2024:

1) Itens previstos na planilha orçamentária, executados em quantidade maior que a prevista:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1.2.0.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	401,89	87,26	35.069,00
Total					R\$ 35.069,00

Concluindo: O valor total dos serviços adicionais executados é de **R\$ 35.069,00** (trinta e cinco mil, sessenta e nove reais).

2) Itens previstos na planilha orçamentária que não deverão ser executados, que serão suprimidos:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1.2.0.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	401,89	94,55	37.998,70



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

	AF_10/2022				
1.3.0.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	117,24	3,01	352,89
1.3.0.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,86	147,23	862,77
1.3.0.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	117,24	153,73	18.023,31
1.3.0.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	117,24	46,57	5459,87
3.3.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	143	24,13	3.450,59
3.3.3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	143	91,73	13.117,39
3.3.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26	127,49	3.314,74
3.3.3.4	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	73	60,56	4.420,88
Total					R\$ 87.001,14

Concluindo: O valor total dos serviços não executados é de **R\$ 87.001,14** (oitenta e sete mil, um real e quatorze centavos).

CONCLUSÃO:

Após vistoria realizada na obra e consulta aos documentos referentes à sua contratação, podemos concluir o que segue:

1. Entendemos como procedente o valor total dos serviços adicionais executados de **R\$ 35.069,00** (trinta e cinco mil, sessenta e nove reais), referente a área adicional de blocos com espessura de 6 cm, ao invés de 8 cm conforme previsto na planilha orçamentária.
2. Deverá ser suprimido do contrato, o valor de **R\$ 87.001,14** (oitenta e sete mil, um real e quatorze centavos), referente à supressão da área de blocos com espessura de 8cm,



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

substituídos pelos de 6 cm, e também a troca da cobertura, que previa estrutura de madeira e telhamento com telha metálica, e foi executado cobertura com laje impermeabilizada, e a diminuição da área de piso de concreto.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, RS, 14 de novembro de 2024.

DOUGLAS FONTANA
Contratante

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada