

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 178/2019.

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, já qualificado no Contrato e **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.**, também já qualificada, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo aditivo tem por objetivo acrescer a Cláusula Primeira, os seguintes itens e valores:

ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS						DATA: 10-06-2020			
CONTRATO ADMINISTRATIVO:		CONTRATANTE:		Trecho:		OBJETO:			
Nº 178/2019		Prefeitura Municipal de Espumoso		Área de Manobras de Skate, Drenagem e Quadras		2ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE ESPUMOSO			
Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Preço Unitário	Quantidades			Valores		
				PREVISTO	ADEQUADO	Supressão / Acréscimo	PREVISTO	ADEQUADO	Supressão / Acréscimo
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 27.919,81
1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	108,12	662,54	706,62	43,08	71.633,82	76.291,63	4.667,81
1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	3,77	971,74	1.185,44	213,70	3.663,45	4.469,11	805,66
1.3	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 61 KM	M3xKM	0,97	59.276,14	64.847,00	5.570,86	57.497,85	62.901,59	5.403,74
1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	46,11	880,00	880,00	-	40.576,80	40.576,80	-
1.5	CAIAÇÃO EM MBO FIO	M2	4,23	220,00	220,00	-	930,60	930,60	-
1.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	7,40	4.218,90	4.519,80	300,90	31.219,86	33.446,52	2.226,66
1.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2,13	4.046,70	4.319,70	273,00	8.619,47	9.200,96	581,49
1.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.301,87	161,87	172,81	10,94	210.733,69	224.976,15	14.242,46
1.9	TRANSPORTE DE C.B.U.Q. DMT 61 KM	M3xKM	0,97	9.874,07	9.875,09	1,02	9.577,84	9.578,83	0,99
2	MICRODRENAGEM								R\$ 42.688,90
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	14,30	970,27	1.198,27	228,00	13.874,86	17.135,26	3.260,40
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	24,78	740,76	914,83	174,07	18.356,03	22.669,48	4.313,45
2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	117,02	149,00	154,00	5,00	17.435,98	18.021,08	585,10
2.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	87,80	149,00	154,00	5,00	13.082,20	13.521,20	439,00
2.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	48,86	527,00	712,00	185,00	25.749,22	34.788,32	9.039,10
2.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	60,62	527,00	712,00	185,00	31.946,74	43.161,44	11.214,70
2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2016	M2	7,03	780,74	970,74	190,00	5.488,60	6.824,30	1.335,70
2.8	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UM	961,65	13,00	26,00	13,00	12.501,45	25.002,90	12.501,45
3	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA								R\$ 25.363,35
3.1	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	131,34	15,36	155,36	140,00	2.017,38	20.404,98	18.387,60
3.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	93,01	26,88	101,88	75,00	2.500,10	9.475,85	6.975,75
									R\$ 95.971,06

CLÁUSULA SEGUNDA:

A despesa ocorrerá pela seguinte Dotação Orçamentária:

2104- MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.

4490.51.00.00.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, 15 de junho de 2020.

DOUGLAS FONTANA

Contratante

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO

LTDA- Contratada

Testemunhas:
