



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2023

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, e **AMARAL E EMMERT LTDA**, ambos qualificados no contrato nº 094/2023, pelo qual resolvem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do presente contrato, até 31/05/2024, bem como, acrescentar os itens e valores constantes na planilha anexa ao protocolo nº 138118/2024.


**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, RS, 17 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS FONTANA  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
AMARAL E EMMERT LTDA  
Contratada

“Sentinela do Progresso.”

Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n | CEP 99400-000 | Espumoso | RS | Fone (54) 3383.4450  
E-mail: gabinete@espumoso.rs.gov.br



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE ESPUMOSO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ESPUMOSO / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> ESPUMOSO/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS				
<b>DATA BASE</b> dez-23	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REESTRUTURAÇÃO ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS	<b>BDI 1</b> 24,20%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REESTRUTURAÇÃO ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS</b>									<b>37.417,55</b>
<b>1.</b>			<b>SALA DE IMPRENSA</b>					-	<b>35.032,31</b>
<b>1.1.</b>			<b>REFORMA SALA DE IMPRENSA</b>					-	<b>4.260,40</b>
1.1.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,75	74,12	BDI 1	92,06	621,41
1.1.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	460,52	BDI 1	571,97	571,97
1.1.3.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	488,28	BDI 1	606,44	606,44
1.1.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	43,44	BDI 1	53,95	53,95
1.1.5.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	70,70	27,41	BDI 1	34,04	2.406,63
<b>1.2.</b>			<b>COBERTURA METÁLICA SALA DE IMPRENSA</b>					-	<b>26.665,57</b>
1.2.1.	SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	374,00	14,55	BDI 1	18,07	6.758,18
1.2.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	70,50	64,18	BDI 1	79,71	5.619,56
1.2.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	70,50	74,41	BDI 1	92,42	6.515,61
1.2.4.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	333,00	18,79	BDI 1	23,34	7.772,22
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.313,51</b>
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	370,00	2,02	BDI 1	2,51	928,70
1.3.2.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	104,91	10,63	BDI 1	13,20	1.384,81
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>1.792,83</b>
1.4.1.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	14,65	51,12	BDI 1	63,49	930,13
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	73,20	2,68	BDI 1	3,33	243,76
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM	M3	3,66	136,16	BDI 1	169,11	618,94
<b>2.</b>			<b>ESCADA DE ACESSO A SALA DE IMPRENSA</b>					-	<b>2.385,24</b>
<b>2.1.</b>			<b>REALOCAÇÃO</b>					-	<b>2.385,24</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,72	56,70	BDI 1	70,42	50,70
2.1.2.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,17	275,02	BDI 1	341,57	58,07
2.1.3.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	39,60	18,79	BDI 1	23,34	924,26
2.1.4.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	52,80	20,62	BDI 1	25,61	1.352,21

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

ESPUMOSO / RS  
 Local \_\_\_\_\_  
 12 de março de 2024  
 Data \_\_\_\_\_

Nome: Caroline Gisele Moraes  
 Título: Engenheira Civil  
 CREA/CAU RS 241119  
 ART/RRT: \_\_\_\_\_