

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 002/2018

A VALIDADE DA POPOSTA SERÁ DE 60 DIAS

Apresentamos nossa proposta financeira para a contratação de empresa, sob o regime de empreitada global especializada em execução de obras e serviços de engenharia, visando à primeira etapa da implantação do complexo esportivo no Município de Espumoso, RS, conforme valores totais orçados no Projeto Básico, Anexo I. Valor unitário e total da obra para o regime de empreitada global é R\$ **243.859,93** (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais com noventa e três centavos), considerando R\$ **73.160,42** (setenta e três mil cento e sessenta reais com quarenta e dois centavos) para mão-de-obra e R\$ **170.699,51** (cento e setenta mil seiscentos e noventa e nove reais com cinquenta e um centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.

Palmitinho 25 de Junho de 2018.

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

CNPJ: 03.145.493/0001-46

INSCR. EST. 209/0006905

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 3791-1533 | 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	UN	INSTALAÇÃO DE OBRA Valor de Referência: 6.747,46000		6.261,67000	6.261,67		
	1	2,50	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Valor de Referência: 274,57000		254,80000	637,00	23,32	70,84
	2	9,68	M2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 Valor de Referência: 480,89000		446,27000	4.319,89	23,32	70,84
	3	1,00	UN	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 Valor de Referência: 152,78000		141,78000	141,78	23,32	70,84
	4	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO Valor de Referência: 1.253,23000		1.163,00000	1.163,00	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

Em, ____ / ____ / ____

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com
Número: 375
Cidade: Palmitinho
Insc. Estadual: 209.0006905
Validade da Proposta: 60 DIAS
UF: RS
Fone: (55) 3791-1533

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
2		1,00	M3	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA 1ª ETAPA Valor de Referência: 4.996,00000		4.637,75000	4.637,75		
	1	1.302,73	M2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE Valor de Referência: 0,47000		0,44000	573,20	23,32	70,84
	2	651,37	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 Valor de Referência: 6,73000		6,24000	4.064,55	23,32	70,84
3		1,00	M2	MOVIMENTO DE TERRA Valor de Referência: 1.432,20000		1.330,56000	1.330,56		
	1	924,00	M2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Valor de Referência: 1,55000		1,44000	1.330,56	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFE
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Em. ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
4		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA Valor de Referência: 131.951.06000		122.451,17000	122.451,17		
	1	126,00	M	GUIA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPa. MOLDADA IN LOCO COM SEÇÃO DE 20x30CM, ARMAÇÃO COM 4Ø8MM CORRIDOS E ESTRIBOS Ø5MM COM ESPAÇAMENTO DE 15CM, COMPLETA - ESCAVAÇÃO, FÔRMAS, ARMADURA, CONCRETAGEM E DESCIMBRAMENTO Valor de Referência: 91,47000		84,89000	10.696,14	23,32	70,84
	2	46,20	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 98,22000		91,14000	4.210,67	23,32	70,84
	3	924,00	M2	PISO POLIDO DE CONCRETO ARMADO PARA QUADRA ESPORTIVA. ESPESSURA 12CM, CONCRETO USINADO 25MPa, ADENSAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, POLIMENTO COM MÁQUINA HELICOIDAL, JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS Valor de Referência: 125,42000		116,39000	107.544,36	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREAVRS 183753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Em. ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho				Número: 375	Cidade: Palmitinho	UF: RS			
Endereço: Rua Duque de Caxias				Insc. Estadual: 209.0006905	Fone: (55) 3791-1533				
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46				Validade da Proposta: 60 DIAS					
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
5		1,00	M2	ALAMBRADO Valor de Referência: 73.179,35000		67.911,00000	67.911,00		
	1	507,80	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM Valor de Referência: 134,46000		124,78000	63.363,28	23,32	70,84
	2	4,20	M2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS Valor de Referência: 1.166,80000		1.082,79000	4.547,72	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFE
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

Em, ____/____/____

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
6		1,00	UN	DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS Valor de Referência: 12.868,73000		11.941,25000	11.941,25		
	1	423,16	ML	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. Valor de Referência: 14,97000		13,89000	5.877,69	23,32	70,84
	2	1,00	UN	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO Valor de Referência: 1.965,57000		1.824,04000	1.824,04	23,32	70,84
	3	1,00	UN	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) Valor de Referência: 1.330,73000		1.234,92000	1.234,92	23,32	70,84
	4	1,00	UN	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM Valor de Referência: 3.237,72000		3.004,60000	3.004,60	23,32	70,84

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança de Trabalho
 CREA/RB 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
7		1,00	M2	MOVIMENTO DE TERRA Valor de Referência: 248,57000		230,93000	230,93		
	1	160,37	M2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Valor de Referência: 1,55000		1,44000	230,93	23,32	70,84
8		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO Valor de Referência: 13.539,15000		12.564,16000	12.564,16		
	1	87,43	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P Valor de Referência: 39,59000		36,74000	3.212,18	23,32	70,84
	2	127,36	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 Valor de Referência: 57,33000		53,20000	6.775,55	23,32	70,84
	3	14,48	M2	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 20x20CM, ESPESSURA DE 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (6CM) Valor de Referência: 191,73000		177,93000	2.576,43	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

Em, _____

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ
Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
9		1,00	M2	MOVIMENTO DE TERRA Valor de Referência: 135,66000		126,03000	126,03		
	1	87,52	M2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Valor de Referência: 1,55000		1,44000	126,03	23,32	70,84
		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO Valor de Referência: 7.994,44000		7.418,73000	7.418,73		
	1	43,69	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF_06/2016_P Valor de Referência: 39,59000		36,74000	1.605,17	23,32	70,84
	2	78,24	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 Valor de Referência: 57,33000		53,20000	4.162,37	23,32	70,84
	3	9,28	M2	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 20x20CM, ESPESSURA DE 2CM. COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (6CM) Valor de Referência: 191,73000		177,93000	1.651,19	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

Em, _____

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/R\$ 183753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 9


Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho									
Endereço: Rua Duque de Caxias			Número: 375		Cidade: Palmitinho			UF: RS	
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46			Insc. Estadual: 209.0006905			Fone: (55) 3791-1533			
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com					Validade da Proposta: 60 DIAS				
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
11		1,00	M2	MOVIMENTO DE TERRA Valor de Referência: 74,58000		69,35000	69,35		
	1	130,84	M2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA Valor de Referência: 0,57000		0,53000	69,35	23,32	70,84
12		1,00	M	LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO Valor de Referência: 827,83000		768,23000	768,23		
	1	20,91	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P Valor de Referência: 39,59000		36,74000	768,23	23,32	70,84
13		1,00	M2	PLANTIO DE GRAMA Valor de Referência: 3.766,88000		3.503,90000	3.503,90		
	1	130,84	M2	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL Valor de Referência: 7,55000		7,00000	915,88	23,32	70,84
	2	130,84	M2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS Valor de Referência: 21,24000		19,78000	2.588,02	23,32	70,84

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46


CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183793

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ


Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor


RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 9

Fornecedor: Construtora e Incorporadora Palmitinho
Endereço: Rua Duque de Caxias **Número:** 375 **Cidade:** Palmitinho **UF:** RS
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Insc. Estadual:** 209.0006905 **Fone:** (55) 3791-1533
E-mail: construtorapalmitinho@hotmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos	
14		1,00	UN	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETAPA 1 Valor de Referência: 5.005,60000		4.645,20000	4.645,20			
	1	2,00	CJ	LIXEIRA DUPLA REMOVÍVEL, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, MODÉLO RECICLÁVEL E ORGÂNICO, ABERTURA FRONTAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS POR BALDE, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADO Valor de Referência: 669,44000		621,24000	1.242,48	23,32	70,84	
	2	8,00	UN	BANCO DE CONCRETO APARENTE VAZADO, COM ENCOSTO, ACABAMENTO DE CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO, DIMENSÕES DE (150x35x45)CM Valor de Referência: 458,34000		425,34000	3.402,72	23,32	70,84	
TOTAL								243.859,93		

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RG 193753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Em, ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
 OBRA: 1ª ETAPA DA IMPLANTACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO
 MUNICIPIO: ESPUMOSO - RS

BDI: 23,32%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRICAO DO SERVICO	UN.	QUANT.	UNIT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	

1ª ETAPA DA IMPLANTACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO

1 INSTALACAO DA OBRA											
1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,5	254,80	178,36	76,44	445,90	191,10	637,00
			EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM								
			CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO								
1.0.2.	SINAPI	93584	MOBILIARIO AF 04/2016	M2	9,68	446,27	312,39	133,88	3.023,94	1.295,95	4.319,89
			KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA ENTRADA								
			INDIVIDUALIZDA EM PVC DN 25 (3/4) PARA 1 MEDIDOR								
			FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO								
1.0.3.	SINAPI	97741		UN	1	141,78	99,25	42,53	99,25	42,53	141,78
			ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A								
			COM POSTE DE CONCRETO INCLUSE CABEAMENTO CAIXA								
			DE PROTECCAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO								
1.0.4.	SINAPI	9540		UN	1	1.163,00	814,10	348,90	814,10	348,90	1.163,00
			REGULARIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO 1 ETAPA								
			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO								
			INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E								
			GREIDE								
2.0.1.	SINAPI	78472		M2	1302,73	0,44	0,31	0,13	403,85	169,35	573,20
			EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO								
			PREDOMINANTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVACAO,								
			CARGA E TRANSPORTE E SOLO								
2.0.2.	SINAPI	96385		M3	651,37	6,24	4,37	1,87	2.846,49	1.218,06	4.064,55
			QUADRA POLIESPORTIVA								
			MOVIMENTO DE TERRA								
3.1.									142.543,33	61.090,65	203.633,98
									933,24	397,32	1.330,56
3.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE	M2	924	1,44	1,01	0,43	933,24	397,32	1.330,56
			20CM DE ESPESSURA								
3.2.			PAVIMENTACAO DA QUADRA						85.712,76	56.738,41	122.451,17
			GUIA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPa MOLDADA IN								
			LOCO COM SECAO DE 20 X30CM ARMACAO COM 4Φ8MM								
			CORRIDOS E ESTRIBOS Φ5MM COM ESPAÇAMENTO DE								
			15CM, COMPLETA- ESCAVACAO FORMAS, ARMADURA,								
			CONCRETAGEM E DESCRIBAMENTO								
3.2.1.	PME-CP	10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICACAO EM PISOS	M	126	84,89	59,42	25,47	7.486,92	3.209,22	10.696,14
			OU RADIERIS, ESPESSURA DE 5 CM								
3.2.2.	SINAPI	56622		M3	46,2	91,14	63,80	27,34	2.947,56	1.263,11	4.210,67

4.383,19 1.878,48 6.261,67

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

Const. e Ingeo. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

JOAO V. BONAFÉ

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183785

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CREA/RS 183785

3.2.3.	PME-CP	11	DILATAÇÃO SERRADAS	M2	924	116,39	81,47	34,92	75.278,28	32.266,08	107.544,36
3.3.			ALAMBRADO						47.539,72	20.371,28	67.911,00
3.3.1.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 DIAMETRO 2 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM	M2	507,8	124,78	87,35	37,43	44.356,33	19.006,95	63.363,28
3.3.2.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR INCLUSO FERRAGENS	M2	4,2	1.082,79	757,95	324,84	3.183,39	1.364,33	4.547,72
3.4.			DEMARCAÇÃO E ACESSORIOS						8.357,61	3.583,64	11.941,25
3.4.1.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA 5 CM DE LARGURA	ML	423,16	13,89	9,72	4,17	4.113,12	1.764,57	5.877,69
3.4.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3 H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	1.824,04	1.276,83	547,21	1.276,83	547,21	1.824,04
3.4.3.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1	1.234,92	864,44	370,48	864,44	370,48	1.234,92
3.4.4.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 1 PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UN	1	3.004,60	2.103,22	901,38	2.103,22	901,38	3.004,60
4			PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 1						8.957,04	3.838,05	12.795,09
4.1.			MOVIMENTO DE TERRA						161,97	68,96	230,93
4.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	160,37	1,44	1,01	0,43	161,97	68,96	230,93
4.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO						8.795,07	3.769,09	12.564,16

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RN 183753

4.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	87,43	36,74	25,72	11,02	2.248,70	963,48	3.212,18
4.2.2.	SINAPI	92398	EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	M2	127,36	53,20	37,24	15,96	4.742,89	2.032,67	6.775,56
4.2.3.	PME-CP	12	PISO TATIL/ESTACIONAMENTO, LADRILHO HIDRAULICO 20X 20CM ESPESURA DE 2 CM COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (6CM)	M2	14,48	177,93	124,55	53,38	1.803,48	772,94	2.576,42
5			PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 2						5.281,59	2.263,17	7.544,76
5.1.			MOVIMENTO DE TERRA						88,40	37,63	126,03
5.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	M2	87,52	1,44	1,01	0,43	88,40	37,63	126,03
5.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO						5.193,19	2.225,54	7.418,73
5.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	43,69	36,74	25,72	11,02	1.123,71	481,46	1.605,17
5.2.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X 10CM ESPESURA 8 CM	M2	78,24	53,20	37,24	15,96	2.913,66	1.248,71	4.162,37
5.2.3.	PME-CP	12	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ESPESURA DE 2 CM COR AMARELO	M2	9,28	177,93	124,55	53,38	1.155,82	495,37	1.651,19
6			ESPAÇO COMPLEMENTATIVO						6.284,02	2.702,66	8.986,68
6.1.			MOVIMENTO DE TERRA						48,41	20,94	69,35
6.1.1.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	130,84	0,53	0,37	0,16	48,41	20,94	69,35
6.2.			LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO						537,81	230,42	768,23

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO ZANCAN BONAFE

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTIAN ZANCAN BONAFE
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Incorporação Palmítinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINICIUS ZANCAN BONAFE
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA-RS 183753

6.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	20,91	36,74	25,72	11,02	537,81	230,42	768,23		
6.3.			PLANTIO DE GRAMA						2.446,14	1.057,76	3.503,90		
6.3.1.	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	130,84	7,00	4,90	2,10	641,12	274,76	915,88		
6.3.2.	SINAPI	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATAIAIS EM PLACAS	M2	130,84	19,71	13,80	5,91	1.805,02	783,00	2.588,02		
6.4.			INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ETAPA 1						3.251,66	1.393,54	4.645,20		
6.4.1.	PME-CP	3	LIXEIRA DUPLA REMOVIVEL FABRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MODELO RECICLAVEL E ORGANICO ABERTURA FRONTAL, CAPACIDADE DE 50LITROS POIR BAUDE COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADO	CONJ	2	621,24	434,87	186,37	869,74	372,74	1.242,48		
6.4.2.	PME-CP	4	BANCO DE CONCRETO APARENTE VAZADO COM ENCOSTO, ACABAMENTO DE CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO, DIMENSOES DE (150X 35 X 45) CM	UN	8	425,34	297,74	127,60	2.381,92	1.020,80	3.402,72		
TOTAL ORÇAMENTO											170.699,51	73.160,42	243.859,93

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Inco. Palmítinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINÍCIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RN 183753

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAV 155209-0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MES	3º MES
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,57	6.261,67	6.261,67 100%	- 0%	- 0%
2	REGULARIZAÇÃO DA AREA DE INTERVENÇÃO 1 ETAPA	1,90	4.637,75	4.637,75 100%	- 0%	- 0%
3	QUADRA POLIESPORTIVA	83,50	203.633,98	16.290,72 8%	175.125,22 86%	12.218,04 6%
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,55	1.330,56	1.330,56 100%	- 0%	- 0%
3.2	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA	50,21	122.451,17	14.902,31 12,17%	107.548,86 87,83%	- 0%
3.3	ALAMBRADO	27,85	67.911,00	- 0%	67.911,00 100%	- 0%
3.4	DEMARCAÇÃO E ACESSORIOS	4,90	11.941,25	- 0%	- 0%	11.941,25 100%
4	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 1	5,25	12.795,09	255,90 2%	12.539,19 98%	- 0%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,09	230,93	230,93 100%	- 0%	- 0%
4.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	5,15	12.564,16	- 0%	12.564,16 100%	- 0%
5	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 2	3,09	7.544,76	126,00 1,67%	7.418,76 98,33%	- 0%
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,05	126,03	126,03 100%	- 0%	- 0%
5.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	3,04	7.418,73	- 0%	7.418,73 100%	- 0%
6	ESPAÇO COMTEMPLATIVO	3,69	8.986,68	69,20 0,77%	- 0%	8.917,48 99,23%
6.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	69,35	69,35 100%	- 0%	- 0%
6.2	LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO	0,32	768,23	- 0%	- 0%	768,23 100%
6.3	PLANTIO DE GRAMA	1,44	3.503,90	- 0%	- 0%	3.503,90 100%
6.4	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ETAPA 1	1,90	4.645,20	- 0%	- 0%	4.645,20 100%
FINANCEIRO SIMPLES			243.859,93	27.641,24	195.083,17	21.135,52
FINANCEIRO ACUMULADO				27.641,24	222.724,41	243.859,93
FÍSICO SIMPLES		100,00		11,33%	80,00%	8,67%
FÍSICO ACUMULADO				11,33%	91,33%	100,00

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

DETALHAMENTO DO BDI

Nº TC/CR 01038277-52		PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO				
OBJETO IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas						DESONERAÇÃO N% N%e
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS.						100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						4,00%
Item	Síglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,55%	-	0,50%	0,55%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRS	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,32%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)/(1+DF)/(1+i)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Palmitinho, 25 de junho de 2018.

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RN 1893753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%	0,00%	36,80%
A9	SECONCI	16,80%	16,80%	36,80%	0,00%
A	Total				
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	Não incide	17,90%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	Não incide	1,35%	Não incide
B8	Faltas Justificadas	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	8,63%	6,65%	8,63%	6,65%
B10	Férias Gozadas	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B10	Salário Maternidade	44,77%	16,39%	44,77%	16,39%
B	Total				
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%	3,86%	5,02%	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,51%	3,47%	4,51%	3,47%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,33%	0,42%	0,33%
C5	Indenização Adicional	14,65%	11,28%	14,65%	11,28%
C	Total				
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,52%	2,75%	16,48%	6,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%	0,45%	0,34%
D	Total	7,94%	3,07%	16,93%	6,37%
D		84,16%	47,54%	113,15%	70,84%
TOTAL(A+B+C+D)					

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ